

### 第三章 合同主要条款

采购人（以下称甲方）：常州市武进第五人民医院 合同编号：

供应商（以下称乙方）：日照爱信医疗设备有限公司 签订地点：武进区第五人民医院

合同时间：2021年9月6日星期一

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

#### 第1条 工程概况

1.1 工程名称：常州市武进区第五人民医院扩建工程手术室净化工程

1.2 工程地点：常州市武进第五人民医院

1.3 承包范围：净化区域：产房共计 350 m<sup>2</sup>，含两间分娩室及辅助房间，不含净化机房区域，手术室共计 750 m<sup>2</sup>，含一间千级手术室、一间万级手术室、一间十万级洁净手术室及辅助房间洁净走廊净化装修项目。

1.4 承包方式：包工包料

1.5 工期：工期 90 天。本工程自 2021 年 9 月 20 日开工，于 2021 年 12 月 20 日竣工。

1.6 工程质量：按国家相关验收标准，一次性验收合格。

1.7 合同价款(人民币大写)：叁佰肆拾柒万捌仟圆整。（本合同价为工程量投标清单报价优惠后价格，详见附表：工程量投标报价清单。）

#### 第2条 甲方工作

2.1 开工前 7 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派 卞剑丰 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 委托    监理公司进行工程监理，监理公司任命                  为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 1 份。

2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。



#### 第3条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派 解治泉 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4 服从甲方、监理方合理合法管理，按甲方监理方要求，配合监理方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。



3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

#### 第4条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

#### 第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4 乙方负责采购的材料，应严格按竞争性磋商文件要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前，应按照甲方或监理的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

5.5 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.6 由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

5.7 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知\_\_7\_\_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

#### 第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本合同价款采用第\_\_（1）\_\_种：

（1）固定价格

（2）固定价格加\_\_%\_\_包干风险系数计算。包干风险包括\_\_\_\_\_内容。

（3）可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2 本合同生效后，按以下约定支付工程款：

（1）本工程有预付款，合同签订后支付预付款合同价的10%；

第五



320412

进第



3204

甲方

信达



3204

- (2) 工程竣工验收合格后付至合同价的 70%;
- (3) 审计结束付至审定价的 95%;
- (4) 余款在保修期 (2 年) 结束后一个月内付清 (无息)。

#### 第 7 条 关于材料供应的约定

7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备, 应为符合设计要求的合格产品, 并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的, 甲方应将提货手续移交给乙方, 由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异, 对工程造成损失, 责任由甲方承担。甲方供应的材料, 经乙方验收后, 由乙方负责保管, 甲方应支付材料价值\_\_\_%的保管费。由于乙方保管不当造成损失, 由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备, 如不符合质量要求或规格差异, 应禁止使用。若已使用, 对工程造成的损失由乙方负责。

#### 第 8 条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明, 应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明, 违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范, 导致发生安全或火灾事故, 甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例, 导致发生安全或火灾事故, 乙方应承担由此引发的一切经济损失。

#### 第 9 条 奖励和违约责任

9.1 施工过程中甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检, 如检验结果材料不合格, 严禁使用, 检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准, 乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与竞争性磋商文件规定不相符的材料, 该材料所涉及的分项目将不予验收结算; 并做返工处理。

9.2 由于甲方原因导致延期开工或中途停工, 工期顺延。甲方不按合同的约定拨付款, 每拖期一天, 按付款额的  1  %支付滞纳金。

9.3 由于乙方原因, 逾期竣工, 每逾期一天, 乙方支付甲方1000元滞纳金, 第 8 天起每天2000元。甲方要求提前竣工, 除支付赶工措施费外, 每提前一天, 甲方支付乙方1000元, 作为奖励。



9.4 乙方按照甲方要求, 全部或部分工程项目达到优良标准时, 甲方支付乙方  /元, 作为奖励。

9.5 甲方未办理任何手续, 擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故 (包括罚款), 由甲方负责并承担损失。

9.6 未经甲方同意, 乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故 (包括罚款), 由乙方负责并承担损失。

9.7 未办理验收手续, 甲方提前使用或擅自动用, 造成损失由甲方负责。

9.8 因一方原因, 合同无法继续履行时, 应通知对方, 办理合同终止协议, 并由责任



五  
人  
民  
法  
院  
第  
一  
庭  
第  
一  
分  
庭

方赔偿对方由此造成的经济损失。

#### 第10条 争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第11条 其它约定：①工程结算审计工作由甲方负责实施；如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。工程结算审定价超预算部分如无正常合法手续的，概不支付、结算。②工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。③乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。④本项目为交钥匙项目，成交供应商的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行手术室净化暖通系统、医用气体系统、强电系统、装饰装修等施工工程及相关设备的安装调试，及验收合格前的所有费用及现场所有的配套管理费用。中标后须按采购人要求进行安装，因设计变更等可能的变化而引起的设备安装数量变化，以实际安装数量进行结算，变化部分的单价按中标价执行，但增加的金额不得超过政府采购的相关规定。此外需特别说明，在原设计方案未作变更的前提下，工程量清单数量按实结算，但超过工程量清单数量的部分，由成交供应商自行承担。⑤补充图纸和指示：甲方有权向承包人发出任何图纸变更或指令，承包人应无条件遵照执行。其他未尽事宜详见招标、磋商响应文件。

#### 第12条 附则

12.1 本合同保修期为2年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2 本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方壹份。

12.3 本合同履行完成后自动终止。

#### 第13条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

#### 第14条 合同生效及其他

本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

工程  
转用

甲方：


单位名称（章）：常州市武进第五人民医院

单位地址：常州市武进区景西路72号

法定代表人：委托代理人：

电话：

传真：



乙方：

单位名称（章）：日照爱信医疗设备有限公司

单位地址：日照市莒县夏庄镇工业园新华路1号

法定代表人：委托代理人：

电话：0633-6860111 传真：0633-6860222

开户银行：中国农业银行股份有限公司莒县刘官庄分理处

账号：15621201040002217



见证方：

代理机构（章）：常州市城市建设工程招标有限公司

经办人：

电话：



常州市武进区前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工程 工程

---

投 标 总 价

投 标 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

常州市武进区前黄人民医院扩建工程手  
术室净化工程 工程

---

投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 常州市武进区前黄人民医院扩建工程手术室净化工程

投标总价 (小写)： \_\_\_\_\_ 3478000

(大写)： \_\_\_\_\_ 叁佰肆拾柒万捌仟元整

投标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：常州市武进区前黄人民医院扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	单项工程造价	其中：（元）		
			暂估价(元)	安全文明施工费	规费
1	单项工程	3478000		54828.26	90528.68
合计		3478000		54828.26	90528.68









投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		795,929.27	0

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

程

工程名称：净化暖通工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					684679.92	
1	030701003001	空调器	1. 名称：医用空气净化机组 AHU-1 2. 规格：风量 10000m <sup>3</sup> /h 3. 安装方式：落地(含室外机) 4. 其它：详见图纸设计说明及规范要求	台	1	29534.84	29534.84	
2	030701003002	空调器	1. 名称：医用空气净化机组 AHU-2 2. 规格：风量 4000m <sup>3</sup> /h; 3. 安装方式：落地(含室外机) 4. 其它：详见图纸设计说明及规范要求	台	1	9954.19	9954.19	

3	040801005001	净化机组自控柜	1.名称:净化机组 pcl 自控柜 2.型号:柜体及支架 3.:满足设计要求及功能使用需求	台	2	24230.18	48460.36	
4	030108001001	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.规格:风量 100m³/h 3.安装方式:吊装	台	1	1383.56	1383.56	
5	030108001002	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.规格:风量 500m³/h 3.安装方式:吊装	台	7	1970.98	13796.86	
本页小计							103129.81	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称:净化暖通工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中:暂估价
6	030108001003	离心式通风机	1.名称:低噪音排风机 2.规格:风量 800m³/h 3.安装方式:吊装	台	1	3341.63	3341.63	

7	030701003006	空调器	1. 名称: 高静压式风管多联机 2. 规格: 按设计图纸 3. 安装方式: 吊装	台	3	8850.72	26552.16	
8	030701003007	空调器	1. 名称: 高静压式风管多联机 2. 规格: 按设计图纸 3. 安装方式: 吊装	台	3	8850.72	26552.16	
9	030701003011	空调器	1. 名称: 高静压式风管多联机 2. 规格: 按设计图纸 3. 安装方式: 吊装	台	5	8850.72	44253.6	
10	030701003010	空调器	1. 名称: 多联室外机 2. 规格: 按设计图纸 3. 安装方式: 吊装	台	1	6038.07	6038.07	
11	030701003012	空调器	1. 名称: 多联室外机 2. 规格: 按设计图纸 3. 安装方式: 吊装	台	1	6038.07	6038.07	
本页小计							112775.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

程

工程名称: 净化暖通工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
----	------	------	--------	------	-----	-------

						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030701003013	空调器	1.名称：多联室外机 2.规格：按设计图纸 3.安装方式：吊装	台	1	6038.07	6038.07	
13	030701003014	空调器	1.名称：多联室外机 2.规格：按设计图纸 3.安装方式：吊装	台	1	6038.07	6038.07	
14	030703007001	千级送风天花	1.名称：千级送风天花 2.规格： 1.8*2.6m 3.材质：采用铝型材框架，双层结构，中间填充挤塑板，里面为贴膜钢板，外为彩钢板，中间带中速气流补偿装置，底部为双层DPP网均流送风，含高效过滤器，过滤效率>99.99%	个	1	4294.52	4294.52	
本页小计							16370.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称：净化暖通工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
----	------	------	--------	------	-----	-------

						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030703007002	万级送风天花	1. 名称：万级送风天花 2. 规格： 1. 4*2.6m 3. 材质：采用铝型材框架，双层结构，中间填充挤塑板，里面为贴膜钢板，外为彩钢板，中间带中速气流补偿装置，底部为双层DPP网均流送风，含高效过滤器，过滤效率>99.99%	个	1	5148.13	5148.13	
16	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：手术室下回风口 2. 规格： 900*350，含初效过滤器	个	6	225.73	1354.38	
17	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：手术室下回风口 2. 规格： 400*350，含初效过滤器	个	8	100.32	802.56	
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：高效送风口 GK05 2. 规格： 320mm*320mm	个	5	73.38	366.9	
19	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：高效送风口 GK10 2. 规格： 484mm*484mm	个	7	167.86	1175.02	
20	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：圆形送风口 2. 规格：300	个	39	50.62	1974.18	
21	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：圆形回风口 2. 规格：300	个	36	50.62	1822.32	



本页小计	12643.49	
------	----------	--

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

工程名称：净化暖通工程

程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：上回风口 2. 规格：500*500	个	5	179.15	895.75	
23	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：上回风口 2. 规格：400*400	个	3	114.64	343.92	
24	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：新风口 2. 规格：400*400mm	个	29	114.64	3324.56	
25	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶上排风口 2. 规格：400*400mm	个	1	114.64	114.64	
26	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：百叶上排风口 2. 规格：300*300mm	个	8	64.5	516	
27	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨排风百叶 2. 规格：300*300mm 3. 材质：铝合金制	个	2	64.5	129	

28	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨排风百叶 2. 规格: 400*300mm 3. 材质: 铝合金制	个	3	85.98	257.94
29	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨新风百叶 2. 规格: 400*350mm 3. 材质: 铝合金制	个	5	100.32	501.6
本页小计							6083.41

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称: 净化暖通工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
30	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨新风百叶 2. 规格: 800*500mm 3. 材质: 铝合金制	个	1	286.62	286.62	
31	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 新风电动密闭阀 2. 规格: 320*250mm 3. 材质: 碳钢风阀	个	2	435.36	870.72	



37	030703001038	碳钢阀门	1. 名称: 圆形调节阀 2. 规格: 300mm 3. 材质: 碳钢风阀	个	75	614.42	46081.5	
38	030703001023	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多页调节阀 2. 规格: 630*500mm 3. 材质: 碳钢风阀	个	2	1241	2482	
39	030703001024	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多页调节阀 2. 规格: 500*320mm 3. 材质: 碳钢风阀	个	2	1201.84	2403.68	
40	030703001026	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多页调节阀 2. 规格: 400*320mm 3. 材质: 碳钢风阀	个	4	1123.52	4494.08	
41	030703001028	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多页调节阀 2. 规格: 320*320mm 3. 材质: 碳钢风阀	个	1	771.06	771.06	
42	030703001039	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多页调节阀 2. 规格: 320*250mm 3. 材质: 碳钢风阀	个	17	692.74	11776.58	
本页小计							68008.9	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030703001029	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多页调节阀 2. 规格：320*200mm 3. 材质：碳钢风阀	个	1	692.74	692.74	
44	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多页调节阀 2. 规格：250*200mm 3. 材质：碳钢风阀	个	8	653.58	5228.64	
45	030703001030	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多页调节阀 2. 规格：200*200mm 3. 材质：碳钢风阀	个	31	614.42	19047.02	
46	030703001020	碳钢阀门	1. 名称：70℃自动防火阀 2. 规格：200*200mm 3. 材质：碳钢风阀	个	2	592.01	1184.02	
47	030703001018	碳钢阀门	1. 名称：70℃自动防火阀 2. 规格：320*250mm 3. 材质：碳钢风阀	个	9	631.17	5680.53	
48	030703001019	碳钢阀门	1. 名称：70℃自动防火阀 2. 规格：400*400mm 3. 材质：碳钢风	个	1	1022.78	1022.78	

			阀					
本页小计							32855.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

工程名称：净化暖通工程

程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030703020002	消声器	1. 名称：双腔微孔板消音器 2. 规格：630*500mm 3. 材质：镀锌钢板	个	2	1288.8	2577.6	
50	030703020004	消声器	1. 名称：双腔微孔板消音器 2. 规格：800*630mm 3. 材质：镀锌钢板	个	1	1484.61	1484.61	
51	030703020003	消声器	1. 名称：双腔微孔板消音器 2. 规格：800*800mm 3. 材质：镀锌钢板	个	1	1680.41	1680.41	
52	030703001032	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：200*200mm 3. 用途：排风	个	2	624.3	1248.6	

53	030703001033	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 320*250mm. 3. 用途: 排风	个	7	745.96	5221.72	
54	030702008001	柔性软风管	1. 名称: 圆形软风管道 2. 板材厚度: 按设计要求	m	214.54	115.24	24723.59	
55	030702002001	净化通风管道	1. 名称: 矩形通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 0.75mm	m2	109.86	225.4	24762.44	
本页小计							61698.97	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

程

工程名称: 净化暖通工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
56	030702002002	净化通风管道	1. 名称: 矩形通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 0.6mm	m2	266.42	225.4	60051.07	
57	030702002003	净化通风管道	1. 名称: 矩形通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 0.5mm	m2	438.49	225.4	98835.65	





64	030609004011	有色金属管及非金属管	1. 名称:冷媒管 2. 规格: $\phi$ 28.6 3. 材质:去磷无缝紫铜管	m	66	74.6	4923.6	
65	030609004012	有色金属管及非金属管	1. 名称:冷媒管 2. 规格: $\phi$ 31.75 3. 材质:去磷无缝紫铜管	m	26.07	81.63	2128.09	
66	031001001001	镀锌钢管	1. 介质:冷凝水管 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN15	m	68.51	25.76	1764.82	
67	031001001002	镀锌钢管	1. 介质:冷凝水管 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20	m	49.63	30.31	1504.29	
68	031001001003	镀锌钢管	1. 介质:冷凝水管 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25	m	18.41	39.47	726.64	
69	031001001004	镀锌钢管	1. 介质:冷凝水管 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32	m	17.52	51.8	907.54	
70	031001001005	镀锌钢管	1. 介质:冷凝水管 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN40	m	15.4	59.29	913.07	
71	031208002001	管道绝热	1. 名称:橡塑保温 2. 规格:厚度 25mm B1级	m	626.19	28.26	17696.13	
本页小计							30564.18	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



本页小计								20760.72	
合 计								687759.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民  
医院扩建工程手术室净化工

工程名称：净化暖通工程

程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11760.7			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	10316.4			

1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1444.3			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

## 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民

医院扩建工程手术室净化工

工程名称：净化暖通工程

程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0.1	687.76			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0.05	343.88			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	1.3	8940.88			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0				在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础

11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计					21733.22		

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

标段:常州市武进区前黄人民医院

工程名称:净化暖通工程

扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6



# 规费、税金项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民医

工程名称：净化暖通工程

院扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			20717.2
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	709493.14	2.4	17027.84
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	709493.14	0.42	2979.87
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	709493.14	0.1	709.49
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	730210.34	9	65718.93
合 计					86436.13





投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		179,879.88	0

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称：配套设备工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					155569.35	
1	011501003001	看片灯	1. 名称：手术室观片灯 3. 规格：三联	个	3	170.02	510.06	
2	040205023002	控制面板	1. 名称：多功能组合控制面板 2. 规格：四联 3. 材质：含时钟、计时钟；手术灯及照明灯开关；净化空调系统温度、湿度、压差手自双套控制；电源监测面板。	套	3	56.34	169.02	
3	011501011005	药品柜	1. 名称：药品柜 2. 规格：900*1300*350mm 3. 材质：分四门开启，上下两层内均有高强度玻璃拖架，柜体采用 1.2mm 拉丝不锈钢板。	个	3	6909.84	20729.52	
本页小计							21408.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称：配套设备工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011501011006	器械柜	1.名称：器械柜 2.规格：900*1300*350mm 2.材料种类、规格：304 不锈钢制作带锁，上下四门开启，中间 2 个抽屉，边框和柜体采用 1.0mm 磨砂不锈钢钢板，底边距地 100mm，含所有五金配件 3.其它：详见图纸设计说明及规范要求	个	5	6909.84	34549.2	
5	011501011007	麻醉柜	1.名称：麻醉柜 2.规格：900*1300*350mm 3.材质：分四门开启，上下两层内均有高强度玻璃拖架，柜体采用 1.4mm 拉丝不锈钢板。	个	3	6909.84	20729.52	
6	011501011008	书写台	1.名称：书写板 2.规格：600*400*300mm 3.材质：1.2 不锈钢拉丝板	个	3	4376.56	13129.68	

7	040205023001	墙装式医用气体面盘	1. 名称: 气源面板 2. 材质: 304 不锈钢制作 3. 安装方式: 嵌入式	套	5	103.32	516.6	
本页小计							68925	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

工程名称: 配套设备工程

程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
8	030404018001	插座箱	1. 名称: 电源面板 2. 规格: 900*210*100mm 4 个 220V 插座 3. 安装方式: 嵌入式	台	15	3390.81	50862.15	
9	030404018002	插座箱	1. 名称: 电源面板 2. 规格: 500*210*100mm 3 个 220V+380V 插座 3. 安装方式: 嵌入式	台	5	2837.83	14189.15	
10	010810005002	U型隔帘导轨	1. 名称: U型输液轨 2. 规格: 含吊钩 4 个 1.6m	个	5	36.89	184.45	
		分部分项合计					155569.35	
		措施项目						
		单价措施合计						

本页小计							65235.75	
合 计							155569.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民

医院扩建工程手术室净化工

工程名称：配套设备工程

程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2986.93			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7	2644.68			

1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22	342.25			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民  
医院扩建工程手术室净化工

工程名称：配套设备工程

程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0.1	155.57			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0.05	77.78			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	1	1555.69			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0				在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础

11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计					4775.97		

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

标段:常州市武进区前黄人民医院

工程名称: 配套设备工程

扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6





# 规费、税金项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民医

工程名称：配套设备工程

院扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			4682.09
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	160345.32	2.4	3848.29
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	160345.32	0.42	673.45
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	160345.32	0.1	160.35
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	165027.41	9	14852.47
合 计					19534.56



投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		510,350.19	0

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称：强电工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					437911.95	
1	030404017001	配电箱	1. 名称：产房专用配电箱 2. 规格：9.5KW	台	2	6694.28	13388.56	
2	030404017002	配电箱	1. 名称：手术室专用配电箱 2. 规格：10KW	台	3	7611.98	22835.94	
3	030404017003	配电箱	1. 名称：复苏室专用配电箱 2. 规格：12KW	台	1	7611.98	7611.98	
4	030404017004	配电箱	1. 名称：照明插座配电箱 2. 规格：17KW	台	1	7611.98	7611.98	
5	030404017005	配电箱	1. 名称：手术室照明插座配电箱 2. 规格：13KW	台	1	7611.98	7611.98	
6	030414007001	不间断电源	1. 名称：隔离电源系统 2. 规格：含 10KVA 隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元等	台	1	53688.76	53688.76	

7	030414007002	不间断电源	1.名称: UPS 不间断电源 2.规格: 30min, 8KVA	台	1	40408.67	40408.67		
8	030404032001	端子箱	1.名称: 等电位接地 2.规格: TD28	台	3	636.73	1910.19		
9	030404001001	控制屏	1.名称: 排风机控制面板 2.规格: 详见图纸设计	台	4	4214.31	16857.24		
10	030404001002	控制屏	1.名称: 多联机控制面板 2.规格: 详见图纸设计	台	10	5132.03	51320.3		
本页小计							223245.6		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称: 强电工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
11	030412001001	普通灯具	1.名称: 吸顶式 LED 灯 2.规格: 1200*300mm 40W	套	75	171.33	12849.75	
12	030412001002	普通灯具	1.名称: 应急 LED 灯 2.规格: 1200*300mm 40W	套	20	189.87	3797.4	
13	030412001004	普通灯具	1.名称: 吸顶式 LED 灯 2.规格: 600*600mm 40W	套	35	171.33	5996.55	

14	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 规格: 220V, 10A	个	9	36.47	328.23		
15	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关 2. 规格: 220V, 10A	个	7	37.19	260.33		
16	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 规格: 220V, 10A	个	1	37.92	37.92		
17	030404034003	照明开关	1. 名称: 单联双控暗开关 2. 规格: 220V, 10A	个	16	36.72	587.52		
18	030404035001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V, 10A	个	63	40.88	2575.44		
19	030404035002	插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A	个	7	50.22	351.54		
本页小计							26784.68		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

程

工程名称: 强电工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
20	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘铜芯线 2. 规格: BVR-1x16mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	126.6	24.41	3090.31	

21	030411004003	配线	1. 名称: 绝缘铜芯线 2. 规格: WDZ-BYJ- 4.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	3599.59	6.3	22677.42
22	030411004004	配线	1. 名称: 绝缘铜芯线 2. 规格: WDZ-BYJ- 2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	3092.45	4.54	14039.72
23	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-3x50+2*25mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 沿桥架敷设	m	44.32	240.41	10654.97
24	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-5*16mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 沿桥架敷设	m	201.08	105.11	21135.52
本页小计							71597.94

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称: 强电工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价

25	030408001003	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJV-5*10mm <sup>2</sup> 3.敷设方式: 沿桥架敷 设	m	409.46	71.5	29276.39	
26	030408001004	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZ-YJV-5*4mm <sup>2</sup> 3.敷设方式: 沿桥架敷 设	m	37.18	32.63	1213.18	
27	030411003001	桥架	1.名称: 槽式桥架 2.规格: 300*100	m	41.44	259.92	10771.08	
28	030411003002	桥架	1.名称: 槽式桥架 2.规格: 200*100	m	232.9	199.34	46426.29	
29	030411003003	桥架	1.名称: 槽式桥架 2.规格: 100*50	m	69.63	107.52	7486.62	
30	030411001001	配管	1.名称: 穿线管 2.规格: KBG20	m	686.69	11.23	7711.53	
31	030411001002	配管	1.名称: 穿线管 2.规格: KBG25	m	449.48	15.26	6859.06	
32	030411001003	配管	1.名称: 穿线管 2.规格: JDG20	m	68.83	11.23	772.96	
33	030411001004	配管	1.名称: 穿线管 2.规格: JDG25	m	183.76	15.26	2804.18	
34	030411001005	配管	1.名称: 穿线管 2.规格: JDG32	m	126.6	23.4	2962.44	
		分部分项合计					437911.95	
		措施项目					3080	
本页小计							116283.73	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。





本页小计							3080	
合 计							440991.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民  
医院扩建工程手术室净化工  
程

工程名称：强电工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7540.96			

1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	6614.88			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	926.08			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

## 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民

医院扩建工程手术室净化工

工程名称：强电工程

程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0.1	440.99			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0.05	220.5			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	1.3	5732.9			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费	0				在计取住宅 分户验收 时，大型土 石方工程、 桩基工程和 地下室部分 不计入计费 基础

11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计					13935.35		

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

标段:常州市武进区前黄人民医院

工程名称:强电工程

扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价		-	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6



# 规费、税金项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民医

工程名称：强电工程

院扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			13283.88
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	454927.3	2.4	10918.26
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	454927.3	0.42	1910.69
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	454927.3	0.1	454.93
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	468211.18	9	42139.01
合 计					55422.89





投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		292,569.74	0

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

程

工程名称：医用气体

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					249728.57	
1	031008003001	二级稳压箱	1.名称：氧气稳压箱 2.规格：氧气	台	2	7744.5	15489	
2	030503006001	氧气流量计	1.名称：氧气流量计 2.规格：LZR-200 3.:包含附件，详见图纸及要求	个	2	917.85	1835.7	
3	031008003002	报警装置	1.名称：气体报警箱 2.规格：三气	台	1	1795.3	1795.3	
4	031008014001	气体终端	1.名称：氧气终端 2.功能：含球头、球帽、装饰圈、防尘塞 3.规格：德标	个	18	3128.6	56314.8	
5	031008014002	气体终端	1.名称：负压吸引终端 2.功能：含球头、球帽、装饰圈、防尘塞 3.规格：德标	个	22	3128.6	68829.2	

6	031008014003	气体终端	1. 名称: 压缩空气终端 2. 功能: 含球头、球帽、装饰圈、防尘塞 3. 规格: 德标	个	13	3128.6	40671.8
7	031008013001	医用设备带	1. 名称: 铝合设备带 2. 规格: 每床含头灯*1、插座*2, 开关*1、不含气体终端、漏电保护器	床	14	309.11	4327.54
本页小计							189263.34

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称: 医用气体

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
8	030609004001	有色金属管及非金属管	1. 名称: 脱脂紫铜管 2. 规格: $\phi$ 8*1.0	m	320.84	7.49	2403.09	
9	030609004002	有色金属管及非金属管	1. 名称: 脱脂紫铜管 2. 规格: $\phi$ 12*1.0	m	7.67	14.53	111.45	
10	030609004003	有色金属管及非金属管	1. 名称: 脱脂紫铜管 2. 规格: $\phi$ 18*1	m	216.72	20.72	4490.44	
11	030609004004	有色金属管及非金属管	1. 名称: 脱脂紫铜管 2. 规格: $\phi$ 28*1.2	m	120.73	25.03	3021.87	

12	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:检修阀 2.规格:φ8	个	30	27.29	818.7	
13	030807001002	低压螺纹阀门	1.名称:铜质截止阀 2.规格:φ18	个	4	28.76	115.04	
14	030807001003	低压螺纹阀门	1.名称:铜质截止阀 2.规格:φ28	个	2	39.16	78.32	
15	030201013001	废气处理装置	1.名称:废气处理装置 2.规格:详见图纸设计	台	1	32378.32	32378.32	
16	030815001001	管架制作安装	1.名称:管道支架 2.规格:L40*4 3.做法:除锈、刷防锈漆及面漆各二遍	kg	800	21.31	17048	
		分部分项合计					249728.57	
		措施项目					3080	
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3080	3080	
		单价措施合计					3080	
本页小计							63545.23	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称:医用气体

第 3 页 共 3 页

合 计	252808.57	
-----	-----------	--

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

## 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民  
医院扩建工程手术室净化工

工程名称：医用气体

程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4323.03			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3792.13			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	530.9			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

## 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民

医院扩建工程手术室净化工

工程名称：医用气体

程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	252.81			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	126.4			

8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	3286.51			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时,大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计					7988.75			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

标段:常州市武进区前黄人民医院

工程名称:医用气体

扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1

2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民医

工程名称：医用气体

院扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			7615.29
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	260797.32	2.4	6259.14
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	260797.32	0.42	1095.35
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	260797.32	0.1	260.8
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	268412.61	9	24157.13
合 计					31772.42



## 单位工程投标报价汇总表

标段：常州市武进区前黄人民

工程名称：装饰装修工程

医院扩建工程手术室净化工  
程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	1432216.8	
1.1	人工费	184988.64	
1.2	材料费	1174789.11	
1.3	施工机具使用费	1552.34	
1.4	企业管理费	48500.04	
1.5	利润	22395.72	
2	措施项目	82517.13	
2.1	单价措施项目费	37399.89	
2.2	总价措施项目费	45117.24	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	28216.64	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	44230.22	—
5	税金	140306.77	—
6	工程造价	1699270.92	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,699,270.92	0

表—04

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					1432216.8	
1	FA1101004001	自流平楼地面	1. 基层：水泥砂浆地面哑光 2. 界面剂：2 遍界面剂处理 3. 厚度：自流平 2mm 厚 4. 施工工艺：去气泡、均质处理	m2	993.23	82.78	82219.58	
2	011103004001	PVC 同质透心地板楼面	1. 粘结层厚度、材料种类：水泥自流平界面剂，2mm 自流平找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.0 厚 PVC 同质透心地板（专用胶粘结剂粘贴），擦上光蜡 3. 备注：耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢，具有良好的防静电性，抗菌性能良好，不会明显损伤地板 4. 其它：详见图纸设计说明及规范要求	m2	993.23	273.38	271529.22	
本页小计							353748.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

程

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011207001003	岩棉彩钢板	1. 隔离层材料种类、规格：密封胶填充 2. 面层材料品种、规格、颜色：50 型岩棉彩钢板 3. 龙骨：槽铝、边铝 4. 配件：圆弧、三维角 5. 安装方式：立面插接 6. 其它：详见图纸设计说明及规范要求	m <sup>2</sup>	2060.6	267.81	551849.29	
4	011502001002	金属装饰线	1. 材质：不锈钢 2. 规格：150mm 宽， 1.0mm 厚 3. 安装方式：粘接，毛边处理、拉丝处理	m	290.11	102.75	29808.8	
5	010810002001	木窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 基层：双层 18mm 厚细木工板固定 3. 面层：刮腻子 2 遍，刷乳胶漆 3 遍 4. 安装方式：角钢支架、吊架固定	m	49	377.99	18521.51	

本页小计	600179.6	
------	----------	--

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

工程名称：装饰装修工程

程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粘结 2. 窗台板材质、规格、颜色：大理石 3. 其它：详见图纸设计说明及规范要求	m <sup>2</sup>	49	422.09	20682.41	



8	010802001001	自动单开气密门	1. 名称: 医用自动单开气密门 2. 规格尺寸: 1800*2100mm 3. 配置: 观察窗、五金 4. 门体: 钢板喷塑 5. 门套: 一体成型配套铝合金材质	樘	3	4780.4	14341.2	
9	010802001008	自动双开气密门	1. 名称: 医用自动双开气密门 2. 规格尺寸: 1800*2100mm 3. 配置: 观察窗、五金 4. 门体: 钢板喷塑 5. 门套: 一体成型配套铝合金材质	樘	1	4780.4	4780.4	
10	010802001002	自动单开气密门	1. 名称: 医用自动单开气密门 2. 规格尺寸: 1500*2100mm 3. 配置: 观察窗、五金 4. 门体: 钢板喷塑 5. 门套: 一体成型配套铝合金材质	樘	8	3983.67	31869.36	
本页小计							50990.96	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 常州市武进区  
前黄人民医院扩建  
工程手术室净化工  
程

工程名称: 装饰装修工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010802001009	医用电动推拉门	1. 名称：医用电动推拉门 2. 规格尺寸：900*2100mm 3. 配置：观察窗、五金 4. 门体：钢板喷塑 5. 门套：一体成型配套铝合金材质	樘	8	2390.21	19121.68	
12	030412001001	术中指示灯	1. 名称：术中指示灯 2. 安装方式：自动门上方 3. 安装要求：与无影灯联动启闭 4. 材质：荧光亚克力	套	7	398.13	2786.91	
13	010802001005	手动单开门 (1000*2100mm)	1. 名称：手动单开门 2. 规格尺寸：1000*2100mm 3. 配置：五金 4. 门体门框：岩棉彩钢板 现场制作	樘	2	2277.39	4554.78	
14	010802001006	手动单开门 (1000*2300mm)	1. 名称：手动单开门 2. 规格尺寸：1000*2300mm 3. 配置：五金 4. 门体门框：岩棉彩钢板 现场制作	樘	9	2494.27	22448.43	
本页小计							48911.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区

前黄人民医院扩建

工程手术室净化工

程

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010802001007	手动双开门 (1500*2300mm)	1. 名称：手动双开门 2. 规格尺寸： 1500*2300mm 3. 配置：五金 4. 门体门框：岩棉彩钢板 现场制作	樘	9	3741.41	33672.69	
16	010802003001	钢质防火门	1. 名称：FM 甲级双开门 2. 规格尺寸： 1500*2300mm 3. 配置：五金 4. 门体门框：岩棉彩钢板 现场制作	樘	1	2921.29	2921.29	
17	010802003002	钢质防火门	1. 名称：FM 乙级双开门 2. 规格尺寸： 1500*2300mm 3. 配置：五金 4. 门体门框：岩棉彩钢板 现场制作	樘	2	2851.67	5703.34	
18	010802003003	钢质防火门	1. 名称：FM 乙级子母开门 2. 规格尺寸： 1500*2300mm 3. 配置：五金 4. 门体门框：岩棉彩钢板 现场制作	樘	1	2851.67	2851.67	







# 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民

医院扩建工程手术室净化工

工程名称：装饰装修工程

程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			28216.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7	24983.48			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22	3233.16			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

## 总价措施项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民

医院扩建工程手术室净化工

工程名称：装饰装修工程

程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1469.62			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	734.81			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1	14696.17			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时,大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

## 总价措施项目清单与计价表

标段:常州市武进区前黄人民医院扩建工程手术室净化工

工程名称:装饰装修工程

程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								费用按表中费率乘以0.5系数计取



# 其他项目清单与计价汇总表

标段：常州市武进区前黄人民医院

工程名称：装饰装修工程

扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：常州市武进区前黄人民医

工程名称：装饰装修工程

院扩建工程手术室净化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			44230.22
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1514733.93	2.4	36353.61
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1514733.93	0.42	6361.88
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1514733.93	0.1	1514.73
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	1558964.15	9	140306.77
合 计					184536.99