

分项报价明细表

项目编号：常采公[2021]0212号

高清电子警察系统分项报价表


序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
				设备				
1	主控制器	大华	DH-ITSE0804-CN5B-D-E	嵌入式操作系统；至少配置1块2T硬盘；支持12路IPC接入；设备具有8个1000M以太网接口、2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除	30	台	5655	169650
2	900W 环保电警摄像机（核心设备）	大华	DH-CP902-EU3F-L-C1	满足招标文件第七章“7.14.1”	112	台	12348	1382976
3	800W 高清结构化智能抓拍摄像机	海康	DS-2CD7C887MWD/S-XZG/JM(8-56/4)(B)	满足招标文件第七章“7.14.3”	24	台	4410	105840
4	暖光LED频闪灯	海康	CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N(暖)	满足招标文件第七章“7.14.18”	24	只	1130	27120
5	400W 高清道路监控球机	海康	DS-2DE7430IW-A(S1)	满足招标文件第七章“7.14.4”	51	套	4523	230673
6	辅助控制器	大华	DH-ITASD-020RA	处理器：工业级嵌入式微控制器；红/绿灯信号输入：可	28	台	1696	47488



姜萍

				接入 16 路 220V/AC 红绿灯信号；红/绿灯信号检测：支持最多 16 个红/绿灯信号同时检测；拨码开关：1 个八位拨码开关，用于参数设置；1 个 RS232 串口、4 个 RS485 接口或 1 个 100M 网口，用于信息交互；指示灯：1 个电源指示灯，1 个工作指示灯，16 个检测指示灯				
7	电气元器件	国产 优质	按技术参数定制	含电源开关、避雷板、开关等	30	套	319	9570
8	1 光 4 电千兆工业交换机	恒信 和安	MIB12G-4EG-1G-MNB-20	满足招标文件第七章“7.14.20”	92	台	731	67252
9	4 光 8 电千兆工业交换机	恒信 和安	MIB12G-8EG-4G-MNB	满足招标文件第七章“7.14.22”	27	台	2495	67365
10	8 光 8 电千兆工业交换机	恒信 和安	MIB12G-8EG-8G-MNB	满足招标文件第七章“7.14.23”	1	台	4259	4259
11	千兆光模块 (20KM)	恒信 和安	SFP 20	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块	29	对	252	7308
12	前端设备机箱	国产 优质	按技术参数定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：710mm×530mm×1665mm	28	台	2979	83412
13	抱杆机箱	国产 优质	按技术参数定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm	92	台	979	90068
14	网络避雷器	国产 优质	按技术参数定制	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流(8/20)：1.2KA；响应时间：≤1ns；数据频宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB。	28	台	201	5628
15	光纤跳线、熔	国产	按技术参数定制	光缆终端盒、尾纤等，含熔接	30	处	585	17550

	接等配件	优质						
16	其它安装附件	国产 优质	按技术参数定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	30	套	732	21960
17	C型立杆 (H6.5L3)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	5	根	4657	23285
18	C型立杆 (H6.5L4)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	11	根	4868	53548
19	T型立杆 (H6.5L4+4)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	4	根	6701	26804
20	C型立杆 (H6.5L5)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	4	根	5094	20376
21	C型立杆 (H6.5L6)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	14	根	5289	74046
22	C型立杆 (H6.5L7)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	7	根	5469	38283
23	C型立杆 (H6.5L8)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	17	根	5754	97818
24	C型立杆 (H6.5L10)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.4”	7	根	7678	53746
25	C型立杆 (H6.5L11)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.4”	1	根	8038	8038
26	C型立杆 (H6.5L12)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.4”	3	根	8264	24792
27	C型立杆 (H6.5L14)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.5”	6	根	11661	69966



28	C型立杆 (H6.5L17)	国产 优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.6”	1	根	15101	15101
29	支架/挑杆 (定制)	国产 优质	按技术参数定制	壁装支架、吊装支架或挑杆,长度0.5~3m,具体长度 根据现场定制,含底部安装辅件	24	根	383	9192
30	电警拆除费	国产 优质	按技术参数实施	电警警察设备、机箱、杆件等拆除费	5	项	4255	21275
31	杆件迁移费	国产 优质	按技术参数实施	含三合一杆件拆除、移建、基础等	1	根	5319	5319
施工								
1	总电源线及 敷设	国产 优质	Rvv3×2.5mm	Rvv3×2.5mm	540	米	10	5400
2	电源线及敷 设	国产 优质	RVV3×1.5mm	RVV3×1.5mm	9800	米	8	78400
3	摄像机电源 线及敷设	国产 优质	RVV3×1mm	RVV3×1mm	3240	米	7	22680
4	网线及敷设	国产 优质	超5类线	超5类线	3698	米	4	14792
5	光纤及敷设	国产 优质	4芯	4芯	9800	米	4	39200
6	信号线及敷 设	国产 优质	Rvvp4×1mm	Rvvp4×1mm	3310	米	6	19860
7	安装支架	国产 优质	按技术参数定制	定制	136	个	74	10064
8	杆件基础	国产 优质	按技术参数定制	钢筋混凝土,强度C25,长1000mm×宽1000mm×深 1500mm,含土方清运	62	套	2490	154380



9	杆件基础	国产 优质	按技术参数定制	钢筋混凝土，强度 C25，长 1200mm×宽 1200mm×深 1800mm，含土方清运	11	套	2907	31977
10	杆件基础	国产 优质	按技术参数定制	钢筋混凝土，强度 C25，长 1300mm×宽 1300mm×深 2000mm，含土方清运	6	套	3637	21822
11	杆件基础	国产 优质	按技术参数定制	钢筋混凝土，强度 C25，长 1400mm×宽 1400mm×深 2300mm，含土方清运	1	套	4805	4805
12	机箱底座	国产 优质	按技术参数定制	钢材质，尺寸 860mm×620mm	28	个	231	6468
13	机箱基础	国产 优质	按技术参数定制	钢筋混凝土，强度 C25，尺寸 900×700×900mm，含土方清运	28	套	1053	29484
14	接地桩	国产 优质	按技术参数定制	∅20，镀锌，长 1500mm	108	根	82	8856
15	机动车道开挖	国产 优质	按技术参数实施	500×600 混凝土	90	米	181	16290
16	绿化带开挖	国产 优质	按技术参数实施	400×400mm	2000	米	54	108000
17	开挖人行道	国产 优质	按技术参数实施	尺寸 400mm×400mm	1000	米	81	81000
18	道板恢复	国产 优质	按技术参数实施	道板恢复	910	米	106	96460
19	顶管	国产 优质	按技术参数实施	含 2 根 PE 管，直径 75mm	400	米	213	85200
20	小窨井	国产 优质	按技术参数定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm、含井盖	153	个	447	68391
21	杆件吊装	国产 优质	按技术参数实施	杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用	80	个	527	42160



22	摄像机安装及调试	国产优质	按技术参数实施	前端各类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用	187	个	457	85459
23	补光灯安装及调试	国产优质	按技术参数实施	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	24	个	106	2544
24	机箱安装及接线	国产优质	按技术参数实施	主控制机箱及车道机箱安装及接线费用	120	个	319	38280
25	主控制机箱内部设备安装	国产优质	按技术参数实施	主控制机箱内部主控制器、辅助控制器及通讯设备等安装费用，含线路整理费用	28	个	266	7448
26	电子警察及卡口数据汇聚接入	国产优质	按技术参数实施	前端各类信息深化采集与平台信息配置；车辆抓拍、交通违法抓拍和视频监控功能的不断间断优化调整；卡口和电警集成接入新北公安视频综合研判平台，视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台，同时按要求对全市视频图像资源整合中心（市局）和常州市公安局大数据智慧交管平台（交警支队）进行相关数据汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务	30	套	2128	63840
小计								4022968



姜萍

货车占快车道抓拍电警系统分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
设备								
1	卡口主控制器	大华	DH-ITSE0804-GN5B-D-E	嵌入式操作系统；至少配置1块2T硬盘；支持12路IPC接入；设备至少具有8个1000M以太网接口、2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除	8	台	5655	45240
2	900W 环保卡口摄像机	大华	DH-CP902-AU3F-L-C1 OPT-110C50M	满足招标文件第七章“7.14.2”	28	台	12216	342048
3	一体化生态补光灯	大华	DH-ITALF-300AG-E	满足招标文件第七章“7.14.19”	54	只	3619	195426
4	电气元器件	国产优质	按技术参数定制	含电源开关、避雷板、开关等	9	套	319	2871
5	信息发布屏	金晓	JX-KXB	满足招标文件第七章“7.14.7”	3	套	238032	714096



姜萍

6	1光4电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-4EG-1G-MNB-20	满足招标文件第七章 “7.14.20”	5	台	731	3655
7	4光8电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-MNB	满足招标文件第七章 “7.14.22”	7	台	2495	17465
8	千兆光模块（20KM）	恒信和安	SFP 20	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块	5	对	252	1260
9	千兆光模块（40KM）	恒信和安	SFP 40	SFP 1.25G/1.0625G/40KM 千兆单模双芯光模块	2	对	504	1008
10	前端设备机箱	恒信和安 国产优质	按技术参数定制	通风、防雨、防尘、防盗， 尺寸：710mm×530mm× 1665mm	8	台	2979	23832
11	抱杆机箱	国产优质	按技术参数定制	通风、防雨、防尘、防盗， 尺寸：365mm×307mm× 597mm	4	台	979	3916
12	网络避雷器	国产优质	按技术参数定制	标称工作电压：5V；最大 持续工作电压：6V；标称 放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1ns；数据频 宽：100MHz；插入损耗：≤ 0.3dB。	8	台	201	1608
13	光纤跳线、熔接等配件	国产优质	按技术参数定制	光缆终端盒、尾纤等，含熔 接	8	处	585	4680
14	其它安装附件	国产优质	按技术参数定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝 螺帽等	8	套	732	5856
15	C型立杆(H6.5L12)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章 “7.13.5.1.1”和	9	根	8264	74376

				“7.13.5.1.4”				
16	全幅桁架式门架 (41.5m)	国产优质	按技术参数定制	长度 41.5m;重量 18.22t; 立柱: $\phi 299*12$, 前后中心 距 1300mm; h=6400mm; 横梁: 主弦 $\phi 159*10$; 中弦 ϕ 102*5; 腹杆 $\phi 83*5$, ϕ 63*4; 表面处理工艺: 镀锌 喷塑	1	根	372340	372340
17	半幅桁架式门架 (17.5m)	国产优质	按技术参数定制	长度 17.5m;重量 8.7t; 立 柱: $\phi 299*12$, 前后中心距 1300mm; h=6400mm; 横梁: 主弦 $\phi 159*10$; 中弦 ϕ 102*5; 腹杆 $\phi 83*5$, ϕ 63*4; 表面处理工艺: 镀锌 喷塑	2	根	179521	359042
施工								
1	总电源线及敷设	国产优质	Rvv3 \times 2.5mm	Rvv3 \times 2.5mm	1440	米	10	14400
2	总电源线及敷设	国产优质	RVV3 \times 10mm	RVV3 \times 10mm	810	米	31	25110
3	电源线及敷设	国产优质	RVV3 \times 1.5mm	RVV3 \times 1.5mm	630	米	8	5040
4	摄像机电源线及敷设	国产优质	RVV3 \times 1mm	RVV3 \times 1mm	630	米	7	4410
5	网线及敷设	国产优质	超 5 类线	超 5 类线	810	米	4	3240



6	光纤及敷设	国产优质	4 芯	4 芯	450	米	4	1800
7	控制线及敷设	国产优质	Rvv6×0.5mm	Rvv6×0.5mm	470	米	5	2350
8	安装支架	国产优质	按技术参数定制	定制	28	个	74	2072
9	杆件基础	国产优质	按技术参数定制	钢筋混凝土，强度 C25，尺寸 1200×1200×1800mm，含预埋件（八头 φ450-1600）、基础开挖及土方清运	9	套	2907	26163
10	全幅桁架式门架基础	国产优质	按技术参数定制	现浇 C20~C30 混凝土；φ76*3.0 镀锌焊接钢管 20m，φ89*3.0 镀锌焊接钢管 20m；基础尺寸：2.5*5.3*1.8m；钢筋选用 φ12 φ14 φ16 钢筋捆扎 约 1600KG；含混凝土，钢筋，支模（含两侧 2 个基础，50~60m³）	1	套	228723	228723
11	半幅桁架式门架基础	国产优质	按技术参数定制	现浇 C30 混凝土；φ76*3.0 镀锌焊接钢管 20m，φ89*3.0 镀锌焊接钢管 20m；基础尺寸：路侧：2.5*3.7*2m；路中：2.5*3.7*1m；钢筋选用 φ12 φ14 钢筋捆扎 约 700KG；含混凝土，钢筋，支模（含	2	套	131649	263298



				路侧和中分带 2 个基础, 约 30m ³)				
12	机箱底座	国产优质	按技术参数定制	钢材质, 尺寸 860mm×620mm	8	个	231	1848
13	机箱基础	国产优质	按技术参数定制	钢筋混凝土, 强度 C25, 尺寸 900×700×900mm, 含土方清运	8	套	1053	8424
14	接地桩	国产优质	按技术参数定制	∅20, 镀锌, 长 1500mm	17	根	82	1394
15	机动车道开挖	国产优质	按技术参数实施	尺寸 400×400mm, 含镀锌钢管, 直径 50mm, 含回填及土方清运	20	米	181	3620
16	绿化带开挖	国产优质	按技术参数实施	尺寸 400×400mm, 含 PE 管, 直径 75mm, 含回填及土方清运	2100	米	54	113400
17	顶管	国产优质	按技术参数实施	含 2 根 PE 管, 直径 75mm	380	米	213	80940
18	小窨井	国产优质	按技术参数定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm、含井盖	52	个	447	23244
19	供电接入	电力公司	按技术参数定制	供电接入配套设备, 包括电表、电路保护装置、插座等	3	处	1596	4788
20	电能消耗 (货车占道电警)	电力公司	按技术参数定制	货车占道电警及补光设备 6 年*365 天*24 小时持续工作、供电不间断	3	处	19149	57447
21	杆件吊装	国产优质	按技术参数实施	杆件吊装, 含车辆台班及人员配合费用	9	根	585	5265



22	机箱安装及接线	国产优质	按技术参数实施	主控制机箱及车道机箱安装及接线费用	12	个	319	3828
23	主控制机箱内部设备安装	国产优质	按技术参数实施	主控制机箱内部主控制器、辅助控制器及通讯设备等安装费用，含线路整理费用	8	个	266	2128
24	摄像机安装及调试	国产优质	按技术参数实施	前端各类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用	28	个	457	12796
25	补光灯安装及调试	国产优质	按技术参数实施	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	54	个	106	5724
26	室外发布屏安装调试	国产优质	按技术参数实施	室外发布屏安装及调试费用，不论调试次数，每台诱导屏收取一次费用	3	套	5319	15957
27	发布屏立柱杆件	国产优质	按技术参数实施	发布屏杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用	3	套	1170	3510
28	诱导发布系统数据汇聚接	国产优质	按技术参数实施	前端各类信息深化采集与平台信息配置；诱导发布功能的不间断优化调整；室外发布屏集成接入常州市公安局大数据智慧交管平台（交警支队）；质保期内免费提供上述服务	3	套	2660	7980
29	龙门架安评费	国产优质	按技术参数实施	龙门架安全评估费用	1	项	95745	95745



30	电子警察及卡口数据汇聚接入	国产优质	按技术参数实施	前端各类信息深化采集与平台信息配置；车辆抓拍、交通违法抓拍和视频监控功能的不断间断优化调整；卡口和电警集成接入新北公安视频综合研判平台，视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台，同时按要求对全市视频图像资源整合中心（市局）和常州市公安局大数据智慧交管平台（交警支队）进行相关数据汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务	8	套	2128	17024
小计								3210387

违停抓拍系统分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
设备								
1	控制箱	国产优质	按技术参数定制	尺寸：365mm×307mm×597mm，RAL7040，通风、防雨、防尘、防盗	77	台	979	75383
2	400W 高清违停抓拍球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E DH-PFB306W	满足招标文件第七章“7.14.5”	111	台	6786	753246
3	1光2电百兆光纤收发器	恒信和	MIB12G-2E-1F-ENI	支持2个10/100Base-TX电口	30	对	504	15120

姜萍

		安		和 1 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC), 交换容量 1G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-40~85℃				
4	1 光 4 电千兆工业交换机	恒信和 安	MIB12G-4EG-1G-MNB-20	满足招标文件第七章“7.14.20”	46	台	731	33626
5	1 光 4 电千兆工业交换机 (不含光模块)	恒信和 安	MIB12G-4EG-1G-MNB	满足招标文件第七章“7.14.21”	20	台	605	12100
6	4 光 8 电千兆工业交换机	恒信和 安	MIB12G-8EG-4G-MNB	满足招标文件第七章“7.14.22”	10	台	2495	24950
7	千兆光模块 (20KM)	恒信和 安	SFP 20	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块	29	对	252	7308
8	光纤跳线、熔接等配件	国产优质	按技术参数定制	光缆终端盒、尾纤等, 含熔接	111	处	585	64935
9	C 型立杆 (H6.5L3)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	2	根	4657	9314
10	C 型立杆 (H6.5L4)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	2	根	4868	9736
11	C 型立杆 (H6.5L5)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	7	根	5094	35658

12	C型立杆(H6.5L6)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	17	根	5289	89913
13	C型立杆(H6.5L7)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	19	根	5469	103911
14	C型立杆(H6.5L8)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	2	根	5754	11508
15	C型立杆(H6.5L9)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.3”	5	根	6255	31275
16	C型立杆(H6.5L10)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.4”	7	根	7678	53746
17	C型立杆(H6.5L12)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.4”	7	根	8264	57848
18	支架/挑杆(定制)	国产优质	按技术参数定制	壁装支架、吊装支架或挑杆,长度0.5~3m,具体长度根据现场定制,含底部安装辅件	43	根	383	16469
19	其它安装附件	国产优质	按技术参数定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	111	套	732	81252
施工								0
1	电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1.5mm	10000	米	8	80000



姜邦峰

2	摄像机电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1mm	2403	米	7	16821
3	网线及敷设	国产优质	按技术参数定制	超 5 类线	2403	米	4	9612
4	安装支架	国产优质	按技术参数定制	定制	111	套	74	8214
5	光纤及敷设	国产优质	按技术参数定制	4 芯	9500	米	4	38000
6	杆件基础	国产优质	按技术参数定制	钢筋混凝土，强度 C25，长 1000mm×宽 1000mm×深 1500mm，含土方清运	54	套	2490	134460
7	杆件基础	国产优质	按技术参数定制	钢筋混凝土，强度 C25，长 1200mm×宽 1200mm×深 1800mm，含土方清运	14	套	2490	34860
8	接地桩	国产优质	按技术参数定制	∅ 20，镀锌，长 1500mm	68	根	82	5576
9	绿化带开挖	国产优质	按技术参数定制	400×400mm	1800	米	54	97200
10	开挖人行道	国产优质	按技术参数定制	尺寸 400mm×400mm	1200	米	81	97200
11	道板恢复	国产优质	按技术参数定制	道板恢复	1200	米	106	127200
12	小窨井	国产优质	按技术参数定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm ×500mm、含井盖	104	个	447	46488
13	顶管	国产优质	按技术参数定制	含 2 根 PE 管，直径 75mm	300	米	213	63900

14	供电接入	电力公司	按技术参数定制	供电接入配套设备，包括电表、电路保护装置、插座等	5	处	1328	6640
15	电能消耗（违停抓拍）	电力公司	按技术参数定制	违停抓拍设备 6 年*365 天*24 小时持续工作、供电不间断	5	处	2126	10630
16	杆件吊装	国产优质	按技术参数定制	杆件吊装，含车辆台班及人员配合费用	68	根	527	35836
17	机箱安装及接线	国产优质	按技术参数定制	主控制机箱及车道机箱安装及接线费用	77	个	319	24563
18	摄像机安装及调试	国产优质	按技术参数定制	前端各类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用	111	个	457	50727
19	违停自动抓拍系统数据汇聚接入	国产优质	按技术参数定制	前端各类信息深化采集与平台信息配置；车辆抓拍、人脸抓拍、交通违法抓拍和视频监控功能的不间断优化调整；卡口和电警集成接入新北公安视频综合研判平台，视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台，同时按要求对全市视频图像资源整合中心（市局）和常州市公安局大数据智慧交管平台（交警支队）进行相关数据汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务	111	套	0	0
小计								2375225

姜萍

高空监控系统分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
设备								
1	400W 高空监控球机	华为	M6741-E-Z37	满足招标文件第七章“7.14.6”	16	台	7394	118304
2	高空道路监控支架	华为	ACC3631 ACC3611	根据现场实际情况定制	16	根	225	3600
3	控制箱	国产优质	按技术参数定制	600*500*250, RAL7040, 含电源、空开、防雷、元器件	8	台	1100	8800
4	1光4电千兆工业交换机(不含光模块)	恒信和安	M1B12G-4EG-1G-MNB	满足招标文件第七章“7.14.21”	8	台	605	4840
5	千兆光模块(40KM)	恒信和安	SFP 40	SFP 1.25G/1.0625G/40KM 千兆单模双芯光模块	8	对	504	4032
6	光纤跳线、熔接等配件	国产优质	按技术参数定制	光缆终端盒、尾纤等, 含熔接	8	处	585	4680
7	其它安装附件	国产优质	按技术参数定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽, 固定支架等	16	套	732	11712
施工								
1	电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1.5mm	500	米	8	4000
2	摄像机电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1mm	500	米	7	3500
3	网线及敷设	国产优质	按技术参数定制	超5类线	500	米	4	2000
4	铁塔租赁费	铁塔	按技术参数定制	6年租赁, 包含铁塔机房站址租赁、电费	8	项	42500	340000

姜萍

				和维护费（每年4次常规巡检、故障配合维修、外电保障、后备电源等）				
5	摄像机安装及调试	国产优质	按技术参数定制	前端各类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用	16	个	457	7312
6	机箱安装及接线	国产优质	按技术参数定制	主控制机箱及车道机箱安装及接线费用	8	个	319	2552
7	高空监控系统数据汇聚接入	国产优质	按技术参数定制	前端各类设备安装及调试，各类设备信息深化采集与平台信息配置；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务	16	套	0	0
小计								515332

交通信号控制系统分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
设备								
1	交通信号控制机	宝康	BK2400-2	满足招标文件第七章“7.14.8”	35	台	48936	1712760
2	1光4电千兆工业交换机(不含光模块)	恒信和安	MIB12G-4EG-1G-MNB	满足招标文件第七章“7.14.21”	9	台	605	5445
3	千兆光模块(20KM)	恒信和安	SFP 20	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块	9	对	252	2268
4	其它安装附件	国产优质	按技术参数定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽，固定支架等	35	套	213	7455
施工								
1	电源线及敷设	国产优质	RVV3×2.5mm	RVV3×2.5mm	350	米	10	3500
2	信号线及敷设	国产优质	Rvvp4×1mm	Rvvp4×1mm	350	米	6	2100

姜萍

3	机箱基础	国产优质	900mm×700mm×900mm	900mm×700mm×900mm	35	套	1053	36855
4	接地桩	国产优质	∅20, 镀锌, 长 1500mm	∅20, 镀锌, 长 1500mm	35	根	82	2870
5	网线及敷设	国产优质	超 5 类线	超 5 类线	350	米	4	1400
6	绿化带开挖	国产优质	按技术参数实施	400mm×400mm	200	米	54	10800
7	人行道开挖	国产优质	按技术参数实施	400mm×400mm	200	米	81	16200
8	道板恢复	国产优质	按技术参数实施	道板恢复	200	米	90	18000
9	小窨井	国产优质	按技术参数定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm ×500mm、含井盖	49	个	431	21119
小计								1840772

主干道路绿波设计系统分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
设备								
1	绿波	宝康	定制	干线道路基础 配时和绿波配 时设计、测试、 仿真、上传、调 整及六年持续 维护优化	27	路口	8511	229797
小计								229797

姜萍

炸街车抓拍系统分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
设备								
1	声音定位探头	其高	KeyVES-HD	满足招标文件第七章“7.14.9”	3	台	163298	489894
2	声音定位探头(便携式)	其高	KeyVES-HD-YT	满足招标文件第七章“7.14.10”	1	台	188298	188298
3	900W 高清摄像机	其高	KGC-900	满足招标文件第七章“7.14.11”	3	套	10106	30318
4	900W 高清摄像机(便携式)	其高	KGC-900-YT	满足招标文件第七章“7.14.12”	1	套	11702	11702
5	主控机	其高	KGC-3575	不低于 i5 性能 CPU, 4GB 内存, 无风扇设计	3	台	10106	30318
6	补光灯	其高	KGL-SZN3103	IP65 防护等级; 启闭功能: 支持摄像机控制; 防误触发: 错误脉冲保护功能; 补光范围: 距离 15-28M, 宽度 5-10M; 支持 220V 供电	6	台	1064	6384
7	排气噪声处理软件	其高	其高 Key-Cam 声音照相机软件 V1.0	对噪声超大车辆可进行抓拍、号牌识别、显示; 生成图片和视频; 录制噪声超大车辆的视频信号, 视频中“声音云图”的显示和车辆噪声同步	4	套	53191	212764
8	锂电池	国产优质	按技术参数定制	额定电压: 不小于 11V; 标称容量: 150AH; 输出电压: 9~12.6V; 输出电流: 50A (max); 工作温度: -20° ~45° C; 尺寸: 30cm * 25cm * 12cm	2	台	4255	8510
9	附件及技术服务	国产优质	按技术参数定制	附件含万向节、抱杆机箱、抱箍、空开、电源等; 提供必要的技术支持	4	次	4787	19148
施工								

1	电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1.5mm	80	米	8	640
2	摄像机电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1mm	80	米	7	560
3	网线及敷设	国产优质	按技术参数定制	超 5 类线	80	米	4	320
小计								998856



姜军峰

村庄出入口支路智能抓拍系统分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
设备								
1	室外抱杆机箱	国产优质	按技术参数定制	尺寸 410*380*220, 含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、多功能插座、温控、风扇及光缆固定芯	110	只	763	83930
2	800W 高清结构化智能抓拍摄像机	海康	DS-2CD7C887MWD/S-XZG/JM(8-56/4) (B)	满足招标文件第七章“7.14.3”	150	台	5203	780450
3	2电1光千兆工业级光纤收发器	恒信和安	MIB12G-2EG-1GF-ENB	工业级, 10/100/1000M 自适应, 1光2电, 单模双芯, 传输距离 20公里, 含电源和 1 个千兆光模块 (20km)	110	只	567	62370
4	圆锥单臂杆 (H6.5L2)	国产优质	按技术参数定制	满足招标文件第七章“7.13.5.1.1”和“7.13.5.1.2”	20	根	2166	43320
5	支架/挑杆 (定制)	国产优质	按技术参数定制	壁装支架、吊装支架或挑杆, 长度 0.5~3m, 具体长度根据现场定制, 含底部安装辅件	130	根	383	49790
6	室外监控补光灯	大华	DH-ITALE-060AA-C	工业级, 高亮 LED, 功率不大于 40W	150	只	791	118650
施工								
1	机箱电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1.5mm	1650	米	8	13200

姜萍

2	摄像机电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1mm	1500	米	7	10500
3	网线及敷设	国产优质	按技术参数定制	超 5 类线	1500	米	4	6000
4	圆锥单臂杆(H6. 5L2)基础混凝土浇筑	国产优质	按技术参数定制	钢筋混凝土, 强度 C25, 尺寸 800×800×1200mm, 含预埋件(六头 Φ400-1000)、基础开挖及土方清运	20	套	1260	25200
5	接地桩	国产优质	按技术参数定制	Φ 20, 镀锌, 长 1500mm	20	根	82	1640
6	PE 管及敷设	国产优质	按技术参数定制	PE 管, 直径 50mm, 沿管道、杆件或墙壁敷设, 含卡箍	1650	米	17	28050
7	PVC 管及敷设	国产优质	按技术参数定制	PVC 管, 直径 25mm, 沿管道、杆件或墙壁敷设, 含卡箍	1650	米	14	23100
8	金属波纹管及敷设	国产优质	按技术参数定制	金属波纹管, 直径 25mm, 沿杆件、墙壁敷设, 含卡箍	220	米	18	3960
9	窨井及井盖	国产优质	按技术参数定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm	20	套	279	5580
10	绿化带开挖(乡村)	国产优质	按技术参数定制	尺寸 400×400mm, 含 PE 管, 直径 50mm, 含回填及土方清运	770	米	46	35420
11	人行道开挖	国产优质	按技术参数定制	尺寸 500×600mm, 含 PE 管, 直径 75mm, 含回填及土方清运	550	米	75	41250
12	机动车道开挖	国产优质	按技术参数定制	尺寸 400×400mm, 含镀锌钢管, 直径 50mm, 含回填及土方清运	550	米	181	99550
13	电能消耗(视频监控)	电力公司	按技术参数定制	视频监控系统设备 6 年*365 天*24 小时持续工作、供电不间断	150	处	1162	174300
14	杆件吊装	国产优质	按技术参数定制	杆件吊装, 含车辆台班及人员配合	20	根	527	10540

				费用				
15	摄像机安装及调试	国产优质	按技术参数定制	前端各类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用	150	个	457	68550
16	机箱安装及接线	国产优质	按技术参数定制	机箱安装及接线费用	110	个	319	35090
17	村庄及重点市场出入口智能抓拍系统数据汇聚接入	国产优质	按技术参数定制	前端设备安装调试；前端各类信息深化采集与平台信息配置；车辆抓拍、人脸抓拍和视频监控功能的不间断优化调整；卡口集成接入新北公安视频综合研判平台，视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台，同时按要求对智慧技防云平台（市局）和常州市公安局大数据智慧交管平台（交警支队）进行相关数据汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务	150	套	0	0
小计								1720440



姜萍

勤务指挥室及内部监控升级改造分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
勤务指挥室升级改造								
一、大屏显示系统								
1	55寸液晶拼接屏	大华	DH-LS550UE M-EG	满足招标文件第七章“7.14.13”	12	台	12443	149316
2	拼接屏支架及底座	大华	定制	需根据现场情况定制	12	套	1130	13560
3	大屏安装辅材	大华	定制	大屏连接 DVI 线缆包	12	套	339	4068
5	电源分配单元	国产优质	按技术参数定制	电流：10A；电压：250V；功率：2500W；线长：5M；适用标准：国标，插孔数量：8孔	4	套	132	528
6	大屏包边	国产优质	按技术参数定制	灰色亚克力板装饰包边	1	项	5579	5579
7	大屏安装施工费	国产优质	按技术参数定制	大屏底座及支架屏体安装	1	项	3984	3984
8	机柜多	国	按技术参数	位数：8位；输入电流：32A；输出电流：10A；最大功率：8000Kw；含防雷模块和	1	套	887	887



姜萍峰

	路供电单元	产优质	定制	指示灯，工业连接器公母头，电源线 3*4mm2 3M。				
9	48口千兆网络交换机	华三	LS-5130S-5 2S-EI-H1	满足招标文件第七章“7.14.24”	2	套	19924	39848
二、勤务室照明、通风系统								0
1	格栅式LED灯盘	国产优质	按技术参数定制	棱晶带框；尺寸：600*600mm；材质：铝扣板；功率：3*12W	10	套	398	3980
2	2P壁挂式空调	格力	KFR-50GW	产品匹数：2匹；能效等级：3级；冷暖类型：冷暖；变频；制冷量：5000W；制热量：6300W；内机噪声：31-40dB(A)；外机噪声：≤54dB(A)；类型：壁挂式；内机尺寸（宽高深）：970*303*225mm；外机尺寸（宽高深）：911*596*378；颜色：白色	1	套	6889	6889
3	室外机不锈钢支架	国产优质	按技术参数定制	材质：不锈钢；镀锌。	1	套	402	402
4	室内强电线路改造	国产优质	按技术参数定制	含PVC管及2.5平方照明线缆，格栅LED灯盘安装和机柜多路供电单元安装	1	项	4030	4030
三、勤务室防静电板、监控系统及无线通信迁移								0
1	防静电地板	国产	按技术参数定制	规格：600*600*15；颜色：米黄色；面层：1.0陶瓷面；材质：钢壳外面，内发泡水泥；均布载荷：1200KG。	31.68	平方	442	14002.56

		优质							
2	防静电地板支架	国产优质	按技术参数定制	横梁、螺丝。	31.68	平方	102	3231.36	
3	无线通信基础台迁移	国产优质	按技术参数定制	基础台迁移及通讯线缆敷设	1	项	11954	11954	
4	400W 室内高清网络半球（音频）	大华	DH-IPC-HDB W5443R1-YL -PV-AS DH-PFM320D	满足招标文件第七章“7.14.14”	1	台	735	735	
5	网络连接线缆	国产优质	按技术参数定制	类型：非屏蔽双绞线；线长：305 米；信道性能：250MHZ；线径：5.6mmm	1	箱	975	975	
内部监控设计改造								0	
一、奔牛中队								0	
1	400W 室内高清网络半球（音频）	大华	DH-IPC-HDB W5443R1-YL -PV-AS DH-PFM320D	满足招标文件第七章“7.14.14”	24	台	735	17640	



姜萍

2	200W 室外高清监控球机	大华	DH-SD-6C32 23UE-HN DH-PFB303W	满足招标文件第七章“7.14.15”	2	台	3166	6332
3	400W 室外高清监控枪机	大华	DH-IPC-HFW 5443M-AS-I 2 DH-PFM320D DH-PFB121W	满足招标文件第七章“7.14.16”	2	台	678	1356
4	硬盘录像机	大华	DH-NVR5832 -4KS2	满足招标文件第七章“7.14.26”	3	台	3507	10521
5	6T 企业级硬盘	大华	ST6000NM02 1A	6000G; 7200RPM; 256M; SATA	24	块	1289	30936
6	48 口千兆电口 poe 交换机	华三	LS-5130S-5 2P-PWR-EI	满足招标文件第七章“7.14.25”	1	台	15774	15774
7	2 电 1 光全千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-2EG -1GF-ENB	支持 2 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X FC/ST/SC 光口 20 公里，交换容量 10G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口，IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-40~85℃	1	对	577	577
8	室内挂壁机箱	国产优质	按技术参数定制	尺寸 400*300*180，含空开、浪涌、防雷、多功能插座、风扇及光缆固定芯	1	台	519	519
二、新北大队								0



姜萍峰

1	200W 双光警戒网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW 5243K1-ZYH -PV DH-PFM320D DH-PFB121W	满足招标文件第七章“7.14.17”	6	台	995	5970
2	室内挂壁机箱	国产优质	按技术参数定制	尺寸 400*300*180, 含空开、浪涌、防雷、多功能插座、风扇及光缆固定芯	3	台	1106	3318
3	1光2电百兆光纤收发器	恒信和安	MIB12G-2E-1 F-ENI	支持 2 个 10/100Base-TX 电口和 1 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC), 交换容量 1G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-40~85℃	3	对	442	1326
4	4光8电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG -4G-MNB	支持(4)8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X LC光口, 交换容量10G, IP40保护等级, 全线速转发, 符合EMC工业四级要求, 工作温度-20~70℃。	3	台	2966	8898
5	支架/挑杆(定制)	国产优质	按技术参数定制	壁装支架、吊装支架或挑杆, 长度0.5~3m, 具体长度根据现场定制, 含底部安装辅件	3	根	354	1062
施工								0
1	电源线及敷设	国产优	按技术参数定制	RVV3×1.5mm	240	米	8	1920

姜萍

		质							
2	摄像机电源线及敷设	国产优质	按技术参数定制	RVV3×1mm	290	米	7	2030	
3	网线及敷设	国产优质	按技术参数定制	超5类线	2400	米	3	7200	
4	光纤及敷设	国产优质	按技术参数定制	4芯	480	米	4	1920	
5	PVC管及敷设	国产优质	按技术参数定制	PVC管,直径25mm,沿管道、杆件或墙壁敷设,含卡箍	1300	米	14	18200	
6	机箱安装及接线	国产优质	按技术参数定制	主控制机箱及车道机箱安装及接线费用	4	个	266	1064	
7	摄像机安装及调试	国产优质	按技术参数定制	前端各类摄像机安装及调试费用,不论调试次数,每台摄像机收取一次费用	35	个	381	13335	
小计								413866.92	



姜萍峰



姜萍

中心升级扩容系统分项报价表

序号	设备名称		品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
1	集群视频云存储节点		云游	YY2036S-8T-1	满足招标文件第七章“7.14.27”	6	台	205804	1234824
2	人脸智能算法		云游	FR5000-MLPlicense	以服务引擎的方式，对图片流进行结构化、特征提取，输出人脸特征数据；在 GPU 服务器上实现基于人脸特征进行比对、人脸布控的功能	69	万张/天	494	34086
3	图片传输服务器		中科曙光	I620-G20	满足招标文件第七章“7.14.28”	1	台	48590	48590
4	车辆轨迹图片 视图一体机	主机	中科可控	X745-H30	满足招标文件第七章“7.14.29”	1	台	392490	392490
		算法	科达	海燕车辆二次分析系统软件		300	万张/天	2095	628500
5	5G 移动布控球		科达	IPC522-G330-5GP	满足招标文件第七章“7.14.30”	4	台	34543	138172
小计									2476662

姜萍

光纤租赁费分项报价表

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
高清电子警察系统光纤租赁费								
1	光纤通讯 (新建6年)	联通	双芯光缆	6年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	28	处	3000	84000
1	光纤通讯 (续租2年)	联通	双芯光缆	2年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	1	处	1000	1000
货车占快车道抓拍系统光纤租赁费								
1	光纤通讯 (新建6年)	联通	双芯光缆	6年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	7	处	3000	21000
违停抓拍系统光纤租赁费								
1	光纤通讯 (新建6年)	联通	双芯光缆	6年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	25	处	3000	75000
2	光纤通讯 (续租6年)	联通	双芯光缆	6年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	6	处	3000	18000
3	光纤通讯 (续租5年)	联通	双芯光缆	5年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	9	处	2500	22500
4	光纤通讯 (续租4年)	联通	双芯光缆	4年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、	3	处	2000	6000



姜萍

	年)			0.2db/km@1550nm				
5	光纤通讯 (续租3年)	联通	双芯光缆	3年通讯租用,双芯一主一备,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	2	处	1500	3000
6	光纤通讯 (续租2年)	联通	双芯光缆	2年通讯租用,双芯一主一备,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	7	处	1000	7000
7	光纤通讯 (续租1年)	联通	双芯光缆	1年通讯租用,双芯一主一备,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	15	处	500	7500
高空监控系统光纤租赁费								
1	光纤通讯 (新建6年)	联通	双芯光缆	6年通讯租用,双芯一主一备,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	8	处	3000	24000
交通信号控制系统光纤租赁费								
1	光纤通讯 (新建6年)	联通	双芯光缆	6年通讯租用,双芯一主一备,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	8	处	3000	24000
2	光纤通讯 (续租5年)	联通	双芯光缆	5年通讯租用,双芯一主一备,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	8	处	2500	20000
3	光纤通讯 (续租4年)	联通	双芯光缆	4年通讯租用,双芯一主一备,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	5	处	2000	10000



姜萍

4	光纤通讯 (续租1年)	联通	双芯光缆	1年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	9	处	500	4500
村庄出入口支路智能抓拍系统光纤租赁费								
1	光纤通讯 (新建6年)	联通	双芯光缆	6年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	110	处	3000	330000
小计								657500

总计: 18461805.92 元



投标人名称 (电子公章):

姜萍