

## 二、磋商分项报价表

序号	名称	规格参数	材质	数量	单价(元)	总价(元)	备注
一	提升及管道工程						
1	拦污栅	提升泵进口处	碳钢防腐	1套	1500	1500	
2	提升泵	$Q \leq 100 \text{m}^3/\text{h}$ , $H=20\text{m}$ , $N=11\text{KW}$	铸钢	1台	10000	10000	
3	进水管道	压力管, DN100, 8kg	PE	20米	200	4000	
4	出水管道	自流管, DN200, 4kg	PE	1200米	300	360000	
二	气浮系统					662500	
1	气浮装置	14000×3000×3000mm, 处理水量 100T/H	碳钢防腐	1台	390000	390000	
	搅拌机	BLEED-2.2, $N=2.2\text{KW}$ , 50-60 转/分钟	SS304	2台			
	刮渣机	$L=3000\text{mm}$ , $N=0.55\text{KW}$	碳钢防腐	1台			
	溶气水泵	$Q \leq 47 \text{m}^3/\text{h}$ , $H \leq 4\text{m}$ , $N=11\text{KW}$	铸钢	1台	0	0	
	释放器	TJ-5, $5\text{m}^3/\text{h}$	碳钢防腐	8台			
	溶气罐	$\Phi 1300 \times 3500\text{mm}$	碳钢防腐	1台			

	流量计	12-60 m <sup>3</sup> /h	UPVC	1台		
	电磁阀	DN25, 220V	SS304	1台		
	螺杆空压机	Q≤1.0m <sup>3</sup> /min, 排气压力 0.8Mpa, N=7.5KW		1台		
	储气罐	1m <sup>3</sup>		1台		
	楼梯及平台		碳钢防腐	1套		
			碳钢防腐	2套	25000	50000
2	加药装置	WA-2-1型 2罐 1泵型	PE	2只		
	加药箱	Φ1300×1650mm, 2m <sup>3</sup>	SS304	2台	0	0
	搅拌机	BLEED-1.1, N=1.1KW, 80-90 转/分钟	PVC	2台		
	计量泵	GM320/0.5, 320L/H, 0.55KW	UPVC	2套		
内含	磁翻板液位计	UHZ-10C	Q235A防腐	2台	45000	90000
	设备一体化箱体	20英尺, 钢制防腐	铸钢	1台	5000	5000
3	污泥泵	Q≤3.2m <sup>3</sup> /h, H≤20m, N=0.75KW	SUS304	1台	81500	81500
4	污泥脱水机	D302 叠螺式污泥脱水机 (含加药系统)		1套	25000	25000
5	PLC 自动化控制系统	PLC 控制+触摸屏				
6						

7	电磁流量计	DNI150 0-1000T/H、4-20mA 信号输出、316L 电极聚四氟料里	1 只	6000	6000	
8	污泥收集箱	有效容积 5m <sup>3</sup>	1 台	15000	15000	
三	二次线缆及桥架		1 套	7000	7000	
四	运输及吊装费		1 项	8000	8000	
五	安装及调试费		1 项	57000	57000	
六	设备运维服务	包含药剂费、人工、电费、污泥处置等	1 年	320000	320000	
七	合计				1430000	

壹佰肆拾陆万元整 (含税 13%)

注：磋商报价包括但不限于设备供货、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、关税、增值税、进口产品代理费、报关费、总包配合费、税金、利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该事项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用。投标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价，后期不再调整。

供应商名称 (公章)：

法定代表人或代理人 (签字或盖章)：

日期：2021 年 12 月 31 日



## 横塘浜河水澄清净化系统二次磋商报价

常州市天宁区红梅街道办事处：

江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司：

经研究决定，我公司愿以 1390000 元（大

写）壹佰叁拾玖万元整 价格完成该项目。

供应商全称：江苏中星环保产业发展有限公司

法定代表人或其委托代理人： 曹科

2021年12月31日 14时20分