

常州大学科教城校区图书馆、文正楼、文彰楼等 5 栋楼宇外墙翻新工程项目合同书

甲方：常州大学 (以下简称甲方)

乙方：上海君阳建设发展有限公司 (以下简称乙方)

代理机构：常州常投招标有限公司 (以下简称代理机构)

依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规，本着公正、公平和诚信的原则，甲、乙双方就常州大学科教城校区图书馆、文正楼、文彰楼等 5 栋楼宇外墙翻新工程项目事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

本工程为常州大学科教城校区图书馆、文正楼、文彰楼、文约楼及文彬楼外墙翻新工程，建筑面积合计约为 39525m²，立面翻新面积合计约 25845m²。施工内容主要包括拆除原屋顶钢构架及钢筋砼构架，原外墙面砖、外墙涂料、真石漆铲除，外墙抹灰空鼓、裂缝部位铲除后重新抹灰，所有外墙涂料、真石漆铲除后重新涂刷，屋面渗水部位防水卷材拆除后重新铺贴，对损坏的落水管、伸缩缝盖板及空调支架进行更换，对损坏或沉陷的室外散水进行重新施工，同时，对屋顶钢网架部位部分钢构件锈蚀部位进行除锈、涂刷金属油漆。

项目编号：常投公采-2021014 号

二、工程内容及要求

1. 施工范围及材料要求：

粉刷用预拌砂浆须用中粗砂拌制。

详情见工程量清单和现场察看。所有产品的款式和颜色由甲方指定。

材料进场前提供报价对应的品牌材料样品交由招标人认可后方可进场施工。

中标单位施工前先制作小样，招标人认可后方可大面积施工。

2. 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木、绿化树木、道路以及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全和垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。



3. 做好施工时工程的防护措施，施工人员在高空作业时须系安全带，确保施工安全，一切责任事故由中标单位承担。每次施工完毕，及时清运所有垃圾。如垃圾清理不及时，将扣除审计价的 2%。

4. 本项目施工时间为 2021 年 7 月 15 日-2021 年 9 月 14 日，8 月 15 日学生军训，9 月 1 日学生开始上课，施工不能影响正常教学和办公。中标单位需合理施工组织。如学校有重大活动需求乙方暂停施工，乙方须无条件服从，且不得影响工期。

5. 关于项目经理、工程师、安全员、施工员等现场施工管理人员每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时，若未按时到位，处罚 10000 元一次，有事离开工地，需经甲方认可。投标单位未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任由投标单位承担。投标单位必须承诺注册建造师常驻现场，每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时，必须参加现场的工地例会、专题例会，如若未能达到该承诺，甲方将每次扣除 5000 元。投标单位在投标书中所列的注册建造师未经甲方同意不得擅自更换，若未经甲方同意擅自更换，投标单位属于重大违约，甲方有权立即解除合同，并向投标单位追究由此给甲方带来的相应损失，扣款将在同期工程款中扣除。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金 20000 元并经甲方同意(意外事故、突发重病等甲方认可的特殊原因除外)，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理，且符合原招标公告中的资质要求。本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及甲方正常工作的，经甲方提出后，必须在 3 日内调离本工程，同时投标单位应在 3 日内用甲方批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理，否则向甲方支付 10000 元/天违约金；若拒不整改，甲方有权解除合同，将投标单位清退出场，解除合同的同时不免除投标单位应当承担的上述违约责任。

6. 本工程投标文件中的各主要施工管理人员(技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员)无法胜任或者不能积极配合监理人及甲方正常工作的，经甲方提出后，必须在 3 日内调离本工程，同时投标单位应在 3 日内用甲方批准的上述各主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员，否则向甲方支付 3000 元/人天违约金。投标单位在投标书中所列项目组人员未经甲方同意不得擅自更换，若未经甲方同意擅自更换，投标单位属于重大违约，甲方有权立即解除合同，

并向投标单位追究由此给甲方带来的相应损失，扣款将在同期工程款中扣除。投标单位必须承诺技术负责人、安全员常驻现场（技术负责人、安全员每周驻现场时间不得少于5天、每天在现场时间不得少于8小时，必须参加现场的工地例会、专题例会），如若未能达到该承诺，甲方将每人每次扣除1000元。投标书中项目部的其余人员未能常驻现场（必须参加现场的工地例会、专题例会），则每人每次扣除200元。

施工过程中，中标单位的项目负责人、安全员、施工员一律不得擅自更换，必须按时到位，如出现3次以上无故离开工地且不请假可视为已更换了中标人员，将按违约处理，承包方将承担违约责任：①发包方将没收履约保证金；②发包方将拒绝该单位3年的投标资格；③承包方承担全部经济和法律责任。

7、及时清理所有垃圾，工程审计前，若垃圾清理不及时，将扣除审计价的2%。

8、施工结束，乙方需对本工程跟踪保修服务，并24小时满足甲方要求，在质保期内的质量问题（甲方不当使用除外），乙方将应提供免费服务，超出质保期的，乙方仅收取成本，但仍提供保修服务。

9、乙方应在施工之前与后管处签订《安全施工协议》方可进行施工。

10、乙方在施工中必须严格按照国家相关安全规范施工，施工过程中发生的一切安全责任和经济责任由乙方承担。

三、施工工期及保质期

1. 施工工期：2021年7月15日-2021年9月14日。

2. 质保期：竣工验收合格之日起外墙粉刷4年，防水7年。未达到甲方要求的，不予付款。

3. 针对本工程终身维护，对于一些影响正常使用的紧急维修，在12小时内到场维修。

四、甲方工作

1. 开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2. 指派 陆新民 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行

监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3. 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

4. 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

5. 按照合同付款要求办理相关付款手续。

五、乙方工作

1. 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，中标通知书发出 3 天内拟定施工方案和进度计划，以书面形式交甲方审定。待甲方审定后，乙方方可施工。因乙方施工方案迟延交甲方审定，影响开工时间的，乙方须按每日 2000 元承担罚款。

2. 指派 袁正亚 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，乙方必须为高空施工作业人员购买高空作业保险。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

4. 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全和垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

5. 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7. 乙方应在施工之前与保卫处签订《安全施工协议》及动火证方可进行施工。

8. 在工程款按合同约定支付到位的情况下，乙方应确保材料供应款、农民工工资的支付到位，承担因材料供应款、农民工工资不到位而引发的一切责任。如发生拖欠农民工工资情况，甲方有权直接用工程款支付农民工工资，而不需征得乙方同意，同时甲方享有追索乙方违约责任的权利。

9. 因本工程为修缮改造工程，乙方务必采取合适措施对不需要改造的部分进行成品保护，若因不文明施工导致的成品破损，乙方必须修复原状，否则甲方有权在进度款中予以扣除相应的修复金额。

10. 乙方每次请款前，应提供足额符合国家规定的增值税专用发票给甲方。
11. 如乙方开具汇总的专用发票，则必须提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
12. 如乙方提供的增值税发票是不合法或虚开，被相关政府部门查出，一切责任由乙方承担，并赔偿甲方双倍损失。
13. 如甲方丢失增值税专用发票，乙方应按税法规定和甲方要求及时提供丢失的发票存根联复印件及销售方主管税务机关出具的《增值税专用发票已报税证明单》，积极协助甲方在税法规定期限内办理有关进项税额的认证申办手续。
14. 如乙方擅自解除本合同或不履行合同义务或履行义务不符合合同约定的，应按本合同总价款的 2% 向甲方支付违约金并应继续按约履行；若经甲方催告后仍拒不履行或不按约履行的，则甲方有权解除本合同，并乙方尚应按本合同总价款的 5% 向甲方支付违约金，若甲方实际损失大于此违约金，则乙方还应向甲方承担赔偿责任。
15. 中标单位提供的样品将进行封样处理，施工时采购的材料应不低于封样样品。
16. 在合同履约期间招标文件、招标投标答疑纪要、投标文件、预算书、双方往来信函、会议纪要、补充协议等书面资料均作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。
17. 工人生活区现场不提供搭设场地，由乙方自行考虑。
18. 场内所有易于扬尘材料都要覆盖到位，费用在投标报价中考虑，不再另行计算。
19. 本工程不得转包，一经发现，甲方将立即取消乙方的承包资格，根据具体发包情况处以 5 万元的罚款，并追究其由此造成的相应后果。
20. 关于临时用电、用水：甲方指定用水，用电的接入点，现场施工用电费用由乙方预交，如由于乙方未按时预交用电费用造成施工现场停电，所造成的相应损失由乙方承担，同时承担违约金 5000 元/次，所欠交的电费在进度款中扣除。
21. 乙方应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在甲方要求的时间内不清理干净，则由甲方组织人员进行清理，相关费用由乙方承担。乙方应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），如收到甲方通知 15 天内仍不拆除，由甲方自行组织人员拆除，相关费用

全部由乙方承担。另外，在工程施工过程中，甲方为了进行项目的配套工程施工，需要乙方拆除临时设施、施工场地及施工设备，乙方必须无条件执行。

22. 乙方必须充分考虑节后复工、农忙期间施工、冬雨季施工、夜间施工的赶工保障措施，相关费用投标报价中应充分考虑，不另计费用。

23. 材料种类（建筑、安装等）在最终实施时可能产生设计变更，施工前需对主要材料申报样板，并由甲方、监理人确认品牌、种类、规格、部位后方可采购进场。

24. 乙方必须执行公司标准化做法，按甲方要求，关键工序、复杂节点、新材料、新做法等必须做到样板先行，施工前必须由甲方、监理人评审通过后再大面积实施。

25. 为保证施工期间的安全，乙方需搭设施工期间区域维护，不得以任何借口影响周边日常活动（乙方需重点考虑扬尘、噪音等文明施工长效管理），否则甲方将按实际情况要求乙方按 2 万元/次的违约金并承担由此造成的相应损失。

26. 乙方应在工程竣工验收合格后三个月内提交两份完整的竣工结算资料（其中一份正本），乙方对所上报的审计结算资料需认真复核。

27. 乙方的工程报量、进度款申请、签证等手续必须配合甲方项目管理系统的实施。

28. 乙方负责完成各项检测及调试，申报验收手续并保证验收合格通过。

29. 对于甲方要求乙方实施的其他零星、附属工程。乙方不得拒绝实施。否则处罚 5 万元/次。同时对于在施工过程中的变更，临时性增加或减少、调整的工作量的多少，乙方都无条件配合执行。

30. 工程所在地的地方矛盾由乙方自行协调。

31. 乙方所用建筑材料必须提供国家认可的正规发票，以便发包方办理政府部门相关手续，乙方开票所需相关费用已包含在投标报价中，不再另行计取。

32. 合同履行期间，因乙方引起或诱发的致使甲方无端承担相应法律责任或其他经济责任等权益损失（包括但不限于甲方为平息事端、维权或采取其他应对措施所产生的相应费用，譬如诉讼费用、律师代理费用、评估鉴定费用等）俱由乙方全部承担。另，明确表示前述经济损失款项自产生时直接自双方最终结算审定的“应付款项”中径自予以直接扣减。

33. 乙方须服从甲方项目管理人的管理。

34. 本工程投标文件中的各主要施工管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员）无法胜任或者不能积极配合监理人及甲方正常工作的，经甲方提出后，必须在 3 日内调离本工程，同时乙方应在 3 日内用甲方批准的上述各主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员，否则向甲方支付 3000 元/人天违约金。乙方在投标文件中所列项目组人员未经甲方同意不得擅自更换，若未经甲方同意擅自更换，乙方属于重大违约，甲方有权立即解除合同，并向乙方追究由此给甲方带来的相应损失，扣款将在同期工程款中扣除。乙方必须承诺技术负责人、安全员常驻现场（技术负责人、安全员每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时，必须参加现场的工地例会、专题例会），如若未能达到该承诺，甲方将每人每次扣除 1000 元。投标文件中项目部的其余人员未能常驻现场（必须参加现场的工地例会、专题例会），则每人每次扣除 200 元。

施工过程中，中标单位的项目负责人、安全员、施工员一律不得擅自更换，必须按时到位，如出现 3 次以上无故离开工地且不请假可视为已更换了中标人员，将按违约处理，承包方将承担违约责任：①发包方将没收履约保证金；②发包方将拒绝该单位 3 年的投标资格；③承包方承担全部经济和法律的责任。

35. 施工结束，乙方需对本工程跟踪保修服务，并 12 小时满足甲方要求，在质保期内由于乙方造成的质量问题，乙方应提供免费服务，超出质保期的，乙方仅收取成本，但仍提供保修服务。

36. 乙方在施工中必须严格按照国家相关安全规范施工，施工过程中发生的一切安全责任和经济责任由乙方承担。

六、工期要求

1. 因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
2. 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
3. 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工 8 小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

七、工程质量及验收

1. 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更、甲方要求和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）等

国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定标准。

2. 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应书面通知甲方、监理参加隐蔽工程和中间工程验收。若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3. 本工程所有拆除施工均为保护性拆除，应考虑校内环境的防护措施，应减少对周围环境的影响并在工程完工前原样恢复。拆除施工前，对相应部位进行检查、标记（尽量减少大面积拆除带来不利影响），确保屋顶构件拆除所需的安全保障措施到位，对其工程量进行统计，编制针对性的施工方案，需征得现场监理、跟踪审计及建设同意，确保安全施工。如屋顶构件拆除不得影响原结构安全，严禁高空抛物；如墙面抹灰空鼓、裂缝部位采用抹灰切割工具先将其与完好抹灰层分开后，进行分层铲除；如外墙面砖拆除同样先立面分割成若干块再进行分层铲除，保护好相应部位没有空鼓的抹灰基层；如屋面防水卷材拆除施工中，同样仅考虑拆除卷材层，其下部的砂浆找平层原则上不需拆除。本工程的清洗主要是指原立面不需整治的外墙铝合金门窗及幕墙，施工过程中，做好相应的防护措施，外立面施工结束后，对所有外墙铝合金门窗及幕墙进行清洗。

1)、屋面防水卷材：原找平层表面清理干净，采用4厚弹性体SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎、不低于国标I型）、专用粘结剂满铺粘贴。

2)、外墙抹灰：原砖墙面清理干净，界面剂一道，12厚1:2.5水泥砂浆打底、6厚抗裂砂浆抹面，压入耐碱网格布一层。

3) 砼板免抹灰处理：界面剂一道，6厚抗裂砂浆压入耐碱网格布一层。

4)、外墙真石漆（原真石漆或面砖部位）：抹灰基层清理、打磨处理，批柔性耐水腻子二遍，专用高性能封闭底漆（用量不小于0.35KG/M²），骨料主涂层采用天然石英砂、天然彩砂及天然花岗岩颗粒、岩片（用量不小于4.5KG/M²），罩面漆二道（用量不小于0.4KG/M²）。颜色、分格符合立面整体效果要求。

5)、自洁型外墙弹性涂料（外墙面）：抹灰基层清理、打磨处理，批柔性耐水腻子二遍，专用高性能底漆辊涂，弹性拉花中涂（拉毛辊涂），弹性面漆二遍（辊涂），罩面漆一道，固化后涂膜厚度不小于200μm。颜色、分格符合立

面整体效果要求。

6)、自洁型外墙弹性涂料(女儿墙内侧面、外挑板底):抹灰基层清理、打磨处理,批柔性耐水腻子二遍,专用高性能底漆辊涂,弹性拉花中涂(拉毛辊涂),弹性面漆二遍(辊涂),固化后涂膜厚度不小于150 μ m。颜色、分格符合立面整体效果要求。

7)、自洁型外墙弹性涂料(外挑板面及其他外露构件):基层清理、打磨处理,批柔性耐水腻子二遍,专用高性能底涂、中涂各一遍,弹性面漆二遍,罩面漆一遍,固化后涂膜厚度不小于150 μ m。颜色、分格符合立面整体效果要求。

8)、外墙空调机防护及支架更换(功率大小综合考虑):原支架拆除,采用成品热镀锌支架,按立面效果要求,重新移位安装,做好空调机防护措施,保证抹灰、涂料等工序施工不受影响。

9)、铝合金装饰格栅:在空调机部位,按立面效果要求,安装成品氟碳喷涂铝合金格栅(单根铝合金截面尺寸不小于40*30)。

10)、外墙涂料品牌、工序及用量

体系	产品名称	包装规格	用量基数
高性能 外墙弹 性拉毛 体系	立邦外墙光面腻子 QB126A 白色	25KG/包	2-3kg/M ² (两遍)
	立邦高性能抗碱底涂 QA272	18L/桶	150-200M ² /桶(一遍)
	立邦弹性拉毛中途 QB366A	25KG/桶	0.5kg/M ² (一遍 中花)
	立邦弹性抗污面涂 QA645	18L/桶	80-90M ² /桶(两遍)
	立邦高级耐污罩面剂 QA691	5L/桶	70-90M ² /桶(一遍)

4. 乙方负责采购的材料,应严格按竞争性磋商文件及甲方要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前应及时办理报验手续,拒绝不符合要求的材料用于本工程。

5. 由于乙方原因造成质量及安全事故,其损失及费用全部由乙方承担,工期不顺延。

6. 工程竣工后,乙方应书面通知甲方、监理验收,甲方自接到验收通知后组织验收,若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的,乙方应承担返工义务,每项按照5%综合单价的罚金赔偿,赔偿费金额不超过合同金额的5%。

7. 未通过监理、甲方验收的工程不能进行结算处理。

八、合同价款及结算

工程总价约为：¥4174715.17 元（人民币肆佰壹拾柒万肆仟柒佰壹拾伍元壹角柒分）。

1. 双方商定本工程乙方式：包工包料，固定综合单价合同，数量按实结算。

关于变更估价的约定：乙方必须严格按照甲方要求施工，原则上不再变更，在施工过程中，若甲方提出变更，按如下计算。

(1) 变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格（乙方根据江苏省相关工程计价表编制并按投标时的下浮幅度优惠让利，其中材料价格按投标报价当月信息指导价，信息指导价中没有的材料价格确定按照暂定价材料价格的确定方式确定），经监理人、审计、甲方审定后执行，此调整费用只计税金，不计其他费用。

(2) 本项目措施项目费的不做调整。

(3) 所有涉及工程结算的签证单上必须有乙方、甲方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间及签证实施时的现场图片等内容，并附有签证费用计算书及综合单价分析，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则甲方不予签认。

(4) 工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后 14 天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，甲方不予签认。

(5) 超过招标工程量的内容须提前做好变更，否则甲方不予认可。

(6) 施工过程中工程变更签证严格按照常州大学规定执行，手续未经甲方办理完成，乙方提前施工，不予认可、不予结算。

合同总价包括为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的一切费用。包括材料费（含油漆、腻子及所有辅材等）、运输费、及施工费、各种措施费、全过程成品保护费、施工水电费、售后服务费、规费、施工人员高空作业保险、利润、税金等全部费用，同时应包括承担合同所示责任、义务的费用，并考虑风险因素。

2. 本合同生效后，甲方按下述约定支付工程款：

工程验收合格后付至合同价（不含暂列金）的 70%，审计结束资料归档后付至审定价的 90%，质保期内满 2 年后无质量问题付至审定价的 95%，质保期内满

5年后无质量问题付至审定价的97%，余下审定价的3%质保期满无质量问题后付清。

乙方须每次开具正规发票给甲方。

3. 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方组织工程结算审计，并作为最终结算的依据。

4. 建设工程结算审计费按甲方审计处有关规定执行。

5. 审核率：本工程结算核减率在5%（含）以内的，审计费由甲方承担；核减率在5%—8%（含）之间的，审计费由甲方承担80%，乙方承担20%；核减率在8%—10%（含）之间的，审计费由甲方承担20%，乙方承担80%；核减率超出10%的，审计费全部由乙方承担；该费用由甲方从工程结算款中扣回。

6. 材料送检：施工方提供产品的合格证；在施工的过程中甲方抽样送检，如果检测合格则乙方承担相应的检测费用；若检测不合格施工方承担相应的检测费用外，将不合格的产品全部更换成合格的产品，且乙方须负责相应的责任。

九、材料供应

1. 乙方供应的材料，经监理、甲方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

2. 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。

3. 凡由乙方采购的材料，必须满足竞争性磋商文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方会对室内环境进行检测，若检测不合格，由乙方返工或进行处理，直到检测合格为止。检测费用由乙方承担。

十、有关安全生产和防火的约定

1. 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

2. 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

3. 由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应在施工前及时书面提出。

4. 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

5. 乙方在施工中必须严格按照国家相关安全规范施工，施工过程中发生的一切安全责任和经济责任由乙方承担。

十一、违约责任

1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

2. 由于乙方原因，比乙方投标时承诺的工期逾期竣工，除扣罚履约保证金外，每逾期一天，乙方另向甲方支付 50000 元罚款/天。

3. 乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。

4. 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

5. 乙方擅自终止本合同的，或乙方未经甲方书面认可，擅自将工程转包或分包给第三方的，甲方有权立即解除本合同。

6. 因乙方违约导致本合同提前终止的（包括甲方行使合同解除权的情况），乙方自愿放弃已完成工作量工程款的结算，还应向甲方支付工程价款 20% 的违约金，且乙方还应向甲方支付因逾期竣工按日产生的违约金（如发生乙方逾期竣工的情形）。如上述违约金仍不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分向乙方追偿。

7. 因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的工程价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。工程价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

8. 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成的一切经济损失。

十二、争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的向工程所在地人民法院起诉。

十三、其它约定：①乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤害事故、意外事件等，一切责任均由乙方负责。②乙方应按期交纳履约保证金（合同价的 5%）至甲方，待合同按约履行完毕后（即竣工验收合格后）后 15 日内，甲方将履约保证金无息退还乙方。③其他未尽事宜另行协商。

本合同签订之前，乙方应从公司基本账户将履约保证金汇入甲方指定账户，履约保证金数额为中标合同金额的5%，作为乙方妥善履行合同义务的担保。如发生乙方违约，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿金或违约金。乙方应在甲方扣款后2个工作日内补足履约保证金。工程竣工、经甲方验收合格且书面确认后【15】日内，甲方退还乙方履约保证金余额（不计息）。

以下为履约保证金收取账号信息及要求

开户单位：常州大学

银行账号：32001628036051219286

开户行：建行常州市白云支行

备注好：常州大学科教城校区图书馆、文正楼、文彰楼等5栋楼宇外墙翻新工程履约保证金

十四、 附则

1. 本合同保修期外墙粉刷4年，防水7年。自工程竣工验收合格且甲方在竣工验收单书面确认之日起计算。

保修方法参照国家及地方相关规定执行。

2. 本合同一式玖份，甲方陆份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

3. 本合同履行完成后自动终止。

4. 附件

(1) 施工图纸或作法说明 (√)

(2) 乙方投标文件 (√)


(3) 本项目招标文件 (√)

(4) 会议纪要 (如有) (√)

(5) 设计变更 (如有) (√)

(6) 其他 (√)

甲方：常州大学
签字盖章：采购合同专用章

乙方：上海君阳建设发展有限公司
签字盖章：

法定代表人：

(委托代理人)： 

开户银行：

银行帐号：

签订日期：2021年 月 日

法定代表人：

(委托代理人)：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：2021年 月 日



代理机构：常州常投招标有限公司

单位名称 (章)：

法定代表人：

(委托代理人)：

签订日期：2021年 月 日

