

W12110001

2021年横山桥镇水环境二期污水处理设施项目采购合同

甲方（需方）：常州市武进区横山桥镇人民政府

合同编号：

乙方（供方）：江苏今创环境集团有限公司

签订地点：常州

合同时间：2022年4月11日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：2021年横山桥镇水环境二期污水处理设施，产品名称、规格及数量详见附件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：叁佰伍拾万元整元（小写 3500000.00）。

本合同总价款包括但不限于设备采购费用、安装调试费用、培训费用、售后服务费用、相关知识产权以及所需缴纳的任何税费等所有的费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 竞争性磋商文件（编号：三省采竞磋（2022）003号）
- (2) 乙方提供的谈判响应文件；
- (3) 成交通知书；(4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

- 1. 乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
- 2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

- 1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
- 2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货与验收

1. 乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方谈判响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 结算原则：按实结算。

4. 如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的谈判报价，双方协商解决。

5. 付款方式：合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价的 10% 预付款。全部货物到场，包装完好，数量准确，设备安装调试到位，经甲方验收合格后七个工作日内支付至合同总价的 95%。剩余 5% 尾款质保期结束后一次性付清（无息）。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
- (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若竞争性磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要

培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方磋商承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方磋商承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为1年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8. 其他未尽事宜，以《合同法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃

或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 本合同自各方签名盖章之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式陆份。甲方、乙方、采购代理机构各执贰份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(盖公章):

法定代表人:

代理人:

经办人:

电话:



乙方(盖公章):

法定代表人:戈俞辉

代理人:

电话:0519-68217085

开户银行: 建行常州遥观支行

银行帐号: 32050162980009668888



见证方: 采购机构(盖章):

经办:



附分项清单:

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格(元)	
							单价	合价
1	净化槽	今创环境	5T 净化槽成套设备	处理量: 5T/D	1	套	162500	162500
2	净化槽	今创环境	10T 净化槽成套设备	处理量: 10T/D	1	套	188500	188500
3	净化槽	今创环境	15T 净化槽成套设备	处理量: 15T/D	1	套	212400	212400
4	净化槽	今创环境	20T 净化槽成套设备	处理量: 20T/D	2	套	282250	564500
5	MBR 设备	今创环境	30TMBR 成套设备	处理量: 30T/D	4	套	364800	1459200
6	MBR 设备	今创环境	40TMBR 成套设备	处理量: 30T/D	1	套	389800	389800
7	MBR 设备	今创环境	65TMBR 成套设备	处理量: 30T/D	1	套	523100	523100
合 计								3500000

单台设备详细清单报价

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	潜污泵	利欧	Q= 9m ³ /h, H=6m, N=0.4kw	N=0.4KW	2	台	3000	6000
2	现场控制柜	今创环境	含控制柜、配电系统(具备空开、漏电保护装置、浪涌保护), 西门子 PLC, 数字电表, 预留以太网通讯接口	400*600*1000mm	1	套	15000	15000
3	提篮格栅	今创环境	304 不锈钢, 孔径 3-5mm, 容积不小于 48L	400*600*200mm	1	套	3500	3500
4	调节池	今创环境	Φ 2000×2500mm	Φ 2000×2500mm	1	套	22000	22000
5	加药除磷系统	大自然、seko	加药罐储量不小于 100L, 含加药泵	加药桶: Φ465*650mm 流量: 3-9L/H	1	套	2500	2500
6	碳源投加系统	大自然、seko	加药罐储量不小于 100L, 含加药泵	加药桶: Φ465*650mm 流量: 3-9L/H	1	套	2500	2500
7	电磁流量计	三恒	DN25, 分体 10 米线 304 法兰 IP68 配三电极 4-20mA, RS485 220VAC 精度±0.5%, 通讯防雷	DN25, 双头法兰	1	套	2500	2500
8	曝气机	森森	Q=200L/min, h=20kPa, N=0.23kW	N=0.23kW	2	套	2500	5000
9	塑料出水井	河马井	参考图集 08SS523 a 型与工程配套	Φ 315mm	1	套	1000	1000
10	净化槽	今创环境	Φ 1400×3800mm	Φ 1400×3800mm	1	套	40000	40000

		境								
11	生态滤池	今创环境	处理量 5m ³ /d		Φ 2000*3400mm	1	套	20000	20000	20000
12	围栏	今创环境	塑钢, 尺寸型号见附表, 含围栏基础、绿化修补		高度: 1200mm	1	项	4000	4000	4000
13	阀门井	今创环境	1200X1000X800mm		1200X1000X800mm	1	套	2000	2000	2000
14	调节池基础	今创环境	与调节池配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等		3200*2800*300mm	1	套	10000	10000	10000
15	一体化设备基础	今创环境	与一体化设备配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填、电控柜基础等		1800*4200*300mm	1	套	18000	18000	18000
16	管材、电缆等	今创环境	管材材质 UPVC, PN1.0			1	项	3500	3500	3500
17	标识牌	今创环境	材质 SS304			1	套	5000	5000	5000
单套 5T/D 净化槽合计										162500

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币币价格(元)	
							单价	合价
1	潜污泵	利欧	Q= 9m ³ /h, H=6m, N=0.4kw	N=0.4KW	2	台	3000	6000
2	现场控制柜	今创环境	含控制柜、配电系统(具备空开、漏电保护装置、浪涌保护),西门子PLC,数字电表,预留以太网通讯接口	400*600*1000mm	1	套	15000	15000
3	提篮格栅	今创环境	304 不锈钢,孔径 3-5mm,容积不小于 48L	400*600*200mm	1	套	3500	3500
4	调节池	今创环境	Φ 2000 × 2500mm	Φ 2000 × 2500mm	1	套	22000	22000
5	加药除磷系统	大自然、seko	加药罐储量不小于 100L, 含加药泵	加药桶: Φ 465*650mm 流量: 3-9L/H	1	套	2500	2500
6	碳源投加系统	大自然、seko	加药罐储量不小于 100L, 含加药泵	加药桶: Φ 465*650mm 流量: 3-9L/H	1	套	2500	2500
7	电磁流量计	三恒	DN25, 分体 10 米线 304 法兰 IP68 配三电极 4-20mA, RS485 220VAC 精度±0.5%, 通讯防雷	DN25, 双头法兰	1	套	2500	2500
8	曝气机	森森	Q=200L/min, h=20kPa, N=0.23kW	N=0.23kW	2	套	2500	5000
9	塑料出水井	河马井	参考图集 08SS523 a 型 与工程配套	Φ 315mm	1	套	1000	1000
10	净化槽	今创环境	Φ 1600 × 5800mm	Φ 1600 × 5800mm	1	套	46000	46000
11	生态滤	今创环境	处理量 10m ³ /d	Φ 2000*3400mm, 2 套	1	套	38000	38000

	池	境						
12	围栏	今创环境	塑钢, 尺寸型号见附表, 含围栏基础、绿化修补	高度: 1200mm	1	项	4000	4000
13	阀门井	今创环境	1200X1000X800mm	1200X1000X800mm	1	套	2000	2000
14	调节池基础	今创环境	与调节池配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10 mm, 含开挖、回填等	3200*2800*300mm	1	套	10000	10000
15	一体化设备基础	今创环境	与一体化设备配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10 mm, 含开挖、回填、电控柜基础等	2000*6200*300mm	1	套	20000	20000
16	管材、电缆等	国产优质	管材材质 UPVC, PN1.0		1	项	3500	3500
17	标识牌	今创环境	材质 SS304		1	套	5000	5000
单套 10T/D 净化槽合计								188500

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	潜污泵	利欧	Q= 9m ³ /h, H=6m, N=0.4kw	N=0.4KW	2	台	3000	6000
2	现场控制柜	今创环境	含控制柜、配电系统 (具备空开、漏电保护装置、浪涌保护), 西门子 PLC, 数字电表, 预留以太网通讯接口	400*600*1000mm	1	套	15000	15000
3	提篮格栅	今创环境	304 不锈钢, 孔径 3-5mm, 容积不小于 48L	400*600*200mm	1	套	3500	3500
4	调节池	今创环境	Φ 2000 × 2500mm	Φ 2000 × 2500mm	1	套	22000	22000
5	加药除磷系统	大自然、seko	加药罐储量不小于 100L, 含加药泵	加药桶: Φ 465*650mm 流量: 3-9L/H	1	套	2500	2500
6	碳源投加系统	大自然、seko	加药罐储量不小于 100L, 含加药泵	加药桶: Φ 465*650mm 流量: 3-9L/H	1	套	2500	2500
7	电磁流量计	三恒	DN25, 分体 10 米线 304 法兰 IP68 配三电极 4-20mA, RS485 220VAC 精度 ± 0.5%, 通讯防雷	DN25, 双头法兰	1	套	2500	2500
8	塑料出水井	河马井	参考图集 08SS523 a 型 与工程配套	Φ 315mm	1	套	1000	1000
9	净化槽	今创环境	Φ 1800 × 6600mm	Φ 1800 × 6600mm	1	套	63000	63000
10	曝气机	森森	Q=300L/min, h=20kPa, N=0.3kW	N=0.3kW	2	套	3450	6900
11	生态滤	今创环境	处理量 15m ³ /d	Φ 2000*3400mm, 2 套	1	套	38000	38000

12	池	境							
	围栏	今创环境	塑钢, 尺寸型号见附表, 含围栏基础、绿化修补	高度: 1200mm	1	项	4000	4000	4000
13	阀门井	今创环境	1200X1000X800mm	1200X1000X800mm	1	套	2000	2000	2000
14	调节池基础	今创环境	与调节池配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10 mm, 含开挖、回填等	3200*2800*300mm	1	套	10000	10000	10000
15	一体化设备基础	今创环境	与一体化设备配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10 mm, 含开挖、回填、电控柜基础等	1800*4200*300mm	1	套	25000	25000	25000
16	管材、电缆等	今创环境	管材材质 UPVC, PN1.0		1	项	3500	3500	3500
17	标识牌	今创环境	材质 SS304		1	套	5000	5000	5000
单套 15T/D 净化槽合计									212400

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	潜污泵	南方	Q=10m ³ , H=10m, P=0.55kW	P=0.55kW	2	台	3500	7000
2	潜污泵	南方	Q=3m ³ , H=7m, P=0.25kW	P=0.25kW	1	套	2250	2250
3	现场控制柜	今创环境	宽高深=900*1000*350	900*1000*350mm	1	套	15000	15000
4	提篮格栅	今创环境	304 不锈钢, 孔径 3-5mm, 容积不小于 48L	400*600*200mm	1	套	3500	3500
5	调节池	今创环境	Φ 2000 × 3000mm	Φ 2000 × 3000mm	1	套	28000	28000
6	加药泵	seko	Q=3L/, H=10bar, P=20W	p=20W	2	台	3000	6000
7	加药桶	大自然	V=100L	Φ 465*650mm	2	台	2000	4000
8	风机	格凌	P=1.5kW (380V, 配丝口短管, 释压阀)	P=1.5kW, DN25, 双头法兰	1	套	8000	8000
9	电磁流量计	三恒	DN25 分体 10 米线	DN25, 双头法兰	1	套	2500	2500
10	设备间	今创环境	2200*1200*1230mm	2200*1200*1230mm	1	套	25000	25000
11	净化槽	今创环境	5400*1900*2650mm	5400*1900*2650mm	1	套	80000	80000
12	生态滤池	今创环境	处理量 20m ³ /d	Φ 2000*3400mm, 2 套	1	套	38000	38000

13	塑料出水井	河马井	参考图集 08SS523 a 型与工程配套	Φ 315mm	1	套	1000	1000
14	围栏	今创环境	墨绿塑钢, 尺寸型号见附表	高度: 1200mm	1	项	4000	4000
15	阀门井	今创环境	1200X1000X800mm	1200X1000X800mm	1	套	2000	2000
16	调节池基础	今创环境	与调节池配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等	3500*3400*300mm	1	套	15000	15000
17	一体化设备基础	今创环境	与一体化设备配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等	3200*7600*300mm	1	套	30000	30000
18	管材、电缆等	今创环境	管材材质 UPVC, PN1.0		1	项	6000	6000
19	标识牌	今创环境	材质 SS304		1	套	5000	5000
单套 20T/D 净化槽合计								282250

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	潜污泵	南方	Q=10m ³ , H=10m, P=0.75kW	P=0.75kW	2	台	3500	7000
2	现场控制柜	今创环境	900 mm (W) *1000mm (H) *350mm (D)	900 *1000*350mm	1	套	18000	18000
3	提篮格栅	今创环境	304 不锈钢, 孔径 3-5mm, 容积不小于 48L	400*600*200mm	1	套	3000	3000
4	调节池	今创环境	Φ2000×3000mm	Φ2000×3000mm	1	套	28000	28000
5	加药桶	大自然	V=100L, 手动/比例调节, 4~20mA, 带液位探头接口;	Φ465*650mm	2	套	2000	4000
6	加药泵	seko	Q=4L/, H=12bar, P=15W	P=15W	2	台	3000	6000
7	风机	格凌	Q=87m ³ /h, 50Hz, P=1.5kW (380V, 配丝口短管, 释压阀)	P=1.5kW	1	台	8000	8000
8	自吸泵	卧龙	Q=145L/min, H=5m, P=1.0kW	P=1.0kW	1	台	4500	4500
9	潜污泵	南方	Q=10m ³ , H=7m, P=0.55kW, 380V	P=0.55kW	1	台	3500	3500
10	膜组	三菱	膜组件及配套支架, 膜通量不大于 16L/h, 材质 PVDF 或 PTFE 材质	膜通量: 15L/h	1	套	62000	62000
11	清洗泵	卧龙	Q=1m ³ , H=7m, P=0.18kW, 380V	P=0.18kW	1	台	2500	2500
12	清洗桶	大自然	300L	Φ680*990mm	1	套	800	800

13	电磁流量计	三恒	DN25 法兰安装 DC24V RS485 通讯 防护等级 IP68 10 米电缆 耐磨内衬 分体式	DN25, 双头法兰	1	套	2500	2500
14	一体化设备	今创环境	5000×2300×2800mm, 含设备间	5000*2300*2800mm	1	套	140000	140000
15	塑料出水井	河马井	参考图集 08SS523 a 型 与工程配套	Φ315mm	1	套	1000	1000
16	围栏	今创环境	墨绿塑钢, 尺寸型号见附表	高度: 1200mm	1	项	4000	4000
17	阀门井	今创环境	1200X1000X800mm	1200*1000*800mm	1	套	2000	2000
18	调节池基础	今创环境	与调节池配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等	3500*3400*300mm	1	套	15000	15000
19	一体化设备基础	今创环境	与一体化设备配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等	6000*3300*300mm	1	套	40000	40000
20	管材、电缆等	今创环境	管材材质 UPVC, PN1.0		1	项	8000	8000
21	标识牌	今创环境	材质 SS304		1	套	5000	5000
单套 30T/DMBR 设备合计								
							364800	

序号	设备名	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)
----	-----	----	------	------	----	----	-------------

称							单价	合价
1	潜污泵	南方	Q=10m ³ , H=10m, P=0.75kW			P=0.75kW	2 台	6000
2	现场控制柜	今创环境	900 mm (W) *1000mm (H) *350mm (D)			900 *1000*350mm	1 套	18000
3	提篮格栅	今创环境	304 不锈钢, 孔径 3-5mm, 容积不小于 48L			400*600*200mm	1 套	3000
4	调节池	今创环境	Φ2000×3000mm			Φ2000×3000mm	1 套	28000
5	加药桶	大自然	V=100L, 手动/比例调节, 4~20mA, 带液位探头接口;			Φ165*650mm	2 套	4000
6	加药泵	seko	Q=4L/, H=12bar, P=15W			P=15W	2 台	6000
7	风机	格凌	Q=87m ³ /h, 50Hz, P=1.5kW (380V, 配丝口短管, 释压阀)			P=1.5kW	1 台	8000
8	白吸泵	卧龙	Q=145L/min, H=5m, P=1.0kW			P=1.0kW	1 台	4500
9	潜污泵	南方	Q=10m ³ , H=7m, P=0.55kW, 380V			P=0.55kW	1 台	3500
10	膜组	三菱	膜组件及配套支架, 膜通量不大于 16L/h, 材质 PVDF 或 PTFE 材质			膜通量: 15L/h	1 套	88000
11	清洗泵	卧龙	Q=1m ³ , H=7m, P=0.18kW, 380V			P=0.18kW	1 台	2500
12	清洗桶	大自然	300L			Φ680*990mm	1 套	800

13	电磁流量计	三恒	DN25 法兰安装 DC24V RS485 通讯 防护等级 IP68 10 米电缆 耐磨内衬 分体式	DN25, 双头法兰	1	套	2500	2500
14	一体化设备	今创环境	5000×2300×2800mm, 含设备间	5000*2300*2800mm	1	套	140000	140000
15	塑料出水井	河马井	参考图集 08SS523 a 型 与工程配套	Φ315mm	1	套	1000	1000
16	围栏	今创环境	墨绿塑钢, 尺寸型号见附表	高度: 1200mm	1	项	4000	4000
17	阀门井	今创环境	1200X1000X800mm	1200*1000*800mm	1	套	2000	2000
18	调节池基础	今创环境	与调节池配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等	3500*3400*300mm	1	套	15000	15000
19	一体化设备基础	今创环境	与一体化设备配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋 直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等	6000*3300*300mm	1	套	40000	40000
20	管材、电缆等	今创环境	管材材质 UPVC, PNL.0		1	项	8000	8000
21	标识牌	今创环境	材质 SS304		1	套	5000	5000
单套 40T/DMBR 设备合计								389800

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	潜污泵	南方	Q=15m ³ , H=15m, P=1.5kW	P=1.5kW	1	台	4800	4800
2	现场控制柜	今创环境	H11000*W900*D350	900 *1000*350mm	1	套	18000	18000
3	提篮格栅	今创环境	304 不锈钢, 孔径 3-5mm, 容积不小于 48L	400*600*200mm	1	套	30000	30000
4	调节池	今创环境	Φ 2000 × 4500mm	Φ 2000 × 4500mm	1	套	25000	25000
5	加药桶	大自然	V=300L, 手动/比例调节, 4~20mA, 带液位探头接口;	Φ 680*990mm	2	套	3000	6000
6	加药泵	seko	Q=4L/, H=12bar, P=15W	P=15W	2	台	4000	8000
7	清洗桶	大自然	500L	Φ 800*1145mm	1	套	3300	3300
8	风机	格凌	Q=69m ³ /h, 50Hz, P=4.0kW (380V, 配丝口短管, 释压阀)	P=4.0kW	1	台	10000	10000
9	自吸泵	威乐	Q=145L/min, H=5m, P=1.0kW	P=1.0kW	1	台	3500	3500
10	潜污泵	南方	Q=10m ³ , H=7m, P=0.55kW, 380V	P=0.55kW	1	台	3500	3500
11	膜组	三菱	膜组件及配套支架, 膜通量不大于 16L/h, 材质 PVDF 或 PTFE 材质	膜通量: 15L/h	1	套	128000	128000
12	清洗泵	卧龙	Q=1m ³ , H=7m, P=0.18kW, 380V	P=0.18kW	1	台	2500	2500

13	电磁流量计	三恒	DN25 法兰安装 DC24V RS485 通讯 防护等级 IP68 10 米电缆 耐磨内衬 分体式	DN25, 双头法兰	1	套	2500	2500
14	围栏	今创环境	墨绿塑钢, 尺寸型号见附表	高度: 1200mm	1	项	4000	4000
15	阀门井	今创环境	1200X1000X800mm	1200X1000X800mm	1	套	2000	2000
16	一体化设备	今创环境	6800×2500×2750mm, 含设备间	6800×2500×2750mm	1	套	188000	188000
17	塑料出水井	河马井	参考图集 08SS523 a 型 与工程配套	Φ 315mm	1	套	1000	1000
18	调节池基础	今创环境	与调节池配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等	5500*3400*300mm	1	套	25000	25000
19	一体化设备基础	今创环境	与一体化设备配套, 混凝土标号不低于 C25, 配筋 直径 ≥ 10mm, 含开挖、回填等	7800*3500*300mm	1	套	45000	45000
20	管材、电缆等	今创环境	管材材质 UPVC, PNL.0		1	项	8000	8000
21	标识牌	今创环境	材质 SS304		1	套	5000	5000
单套 65T/DMBR 设备合计								
								523100