

十四、分项报价表

项目编号: ZJ-磋 2022004

项目名称: 常州刘国钧高等职业技术学校学生宿舍中水回用系统采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	调节池提升泵	上海连成	50WQ(II)15-12-1.1	Q=10m ³ /h, H=15m, P=1.1Kw, 过流部分 S304 材质, 含耦合装置及导轨	2	台		
2	调节池液下搅拌机	上海连成	QJB1.5/6-260/3-980/C/S	叶轮直径 620mm, P=5kW, 含提升导轨, 导轨材质 S304	2	套		
3	曝气风机	百事德	HC-1001S	Q=5.11m ³ /min, P=0.05MPa, K=7.5kW, 含消音器	2	台		
4	A池空气搅拌系统	江苏正本	非标	在泥水充分混合作用的同时, 不可使 DO>1mg/L	1	套		
5	组合填料	宜兴嘉和	Φ150mm	单根长 4.5m, 每平方米 100 根	60	m ³		
6	组合填料支架	江苏正本	非标	Φ16 螺纹钢防腐, 每根间隔 100mm, 双层布置	40	m ²		
7	盘式曝气器	宜兴嘉和	Φ210mm	2~4m ³ /h, 直径 210mm	30	套		
8	MBR膜元件	江苏沛尔	PE100-90NM	每套有效膜面积 180 m ² 。膜厚度>0.25mm, 最大孔径<0.2 μm, 通量>1.1mL/(cm ² .min), 材质:PVDF, 平板膜	4	套		
9	MBR反应器	江苏正本	非标	6*2.8*3m, 碳钢防腐, 含膜组件安装、散气管等	1	套		
10	MBR进水泵	上海连成	50WQ(II)15	Q=10m ³ /h, H=15m, P=1.1Kw, 含耦合	2	台		

		连成	-12-1.1	装置及导轨				
11	MBR 出水泵	上海连成	ZW40-15-30	Q=15m ³ /h, H=30m, P=3kW	2	台		0
12	MBR 回流泵	上海连成	50WL15-12-1.1	Q=10m ³ /h, H=15m, P=1.1Kw	2	台		
13	加药系统	江苏正本	ZBJY1000	根据实际运行情况,能定期投加柠檬酸清洗膜片,清洗 MBR 膜用	1	套		
14	稳压供水系统	江苏正本	ZBWH50-40-11	Q=50m ³ /h, H=40m, N=11kW, 含供水泵, 变频器, 恒压罐等	1	套		
15	管道紫外消毒器	江苏申星	UV-640W	DN100	1	套		
16	电控系统	江苏正本	与回用系统配套	采用 PLC 控制, 含动力柜、触摸屏、PLC 柜等	1	套		
17	电线、电缆桥架等	江阳	YJVX6、RVVP-4X1.5	YJV 系列	1	批		
18	管道、阀门等	华亚	DN80, PN1.0	DN80, PN1.0	1	批		
19	旧系统拆除、清理、新建费用	江苏正本	根据现场	混凝土拆除及新建约 30m ³ , 管道约 300m, 电气控制柜 2 套、2T 重过滤器 2 套、水泵 8 台、风机 1 台, 加药装置 2 套、稳压供水系统一套, 斜管填料 10 m ² , 组合填料 60m ³ , 填料支架 40 m ² , 淤泥约 100 吨	1	项		
20	安装、调试费	江苏正本	与回用系统配套		1	项		
21	在线 DO	联测	SIN-DY3000-7010-Z	测量范围 0~10mg/L, 测量误差 ≤0.5mg/L	1	只		
22	电磁流量计	联测	LDG-SUP-DN	D50, 测量范围 0~20m ³ /h, 测量误差	1	只		

			50-SF316-L M	≤5%				
23	设计费	江苏 正本	与工程配套 设计		1	项		
24	安装辅 材		与工程配套		1	项		
合 计								

- 注：1. 本表应按包填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称(加盖公章)：江苏正本净化节水科技实业有限公司

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：2022 年 6 月 23 日