

岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新-门卫安装工程

## 招标工程量清单

招标人:

(单位盖章)

工程造价 江苏骏通建设项目管理  
咨询人: 咨询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 陈小坚

(签字或盖章)

编制人: 王建军

(造价人员签字盖专用章)

复核人: 杨晓闽

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新- 标段： 第1页 共4页  
 门卫安装

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
一)	—	门卫强电工程						
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1、名称: 门卫配电箱， 2、规格: 钢质配电箱，壁厚1.2mm， 3、安装方式: 暗装， 4、接线端子材质、规格: 无端子接线， 5、安装高度: H=1.7m， 6、含箱内配套漏电断路器等元气配件	台	1			
2	031002003001	套管	1、名称、类型: 穿墙套管， 2、材质: 焊接钢管， 3、规格: DN80， 4、套管伸出墙外2.0m	个	1			
3	030411001001	配管	1、名称: 穿线管， 2、材质: SC， 3、规格: DN50， 4、配置形式: 埋地敷设， 5、门卫电源引入穿线管， 具体工程量以现场为准	m	25			
4	030408001001	电力电缆	1、名称: 铜芯交联电力电缆， 2、型号: YJV-5*16， 3、门卫电源引入电缆， 具体工程量以现场为准	m	18			
5	030411001002	配管	1、名称: 穿线管， 2、材质: SC， 3、规格: DN25， 4、配置形式: 暗敷	m	23.7			
6	030411001003	配管	1、名称: 穿线管， 2、材质: SC， 3、规格: DN20， 4、配置形式: 暗敷	m	140.2			
7	030411004001	配线	1、名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘线， 2、配线形式: 管、槽内穿线， 3、型号: BV2.5	m	405.6			
8	030411004002	配线	1、名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘线， 2、配线形式: 管、槽内穿线， 3、型号: BV4	m	105			
9	030412005001	荧光灯	1、名称: 双管荧光灯， 2、型号: LED 2*22W， 3、安装形式: 吸顶安装	套	6			
10	030412001001	普通灯具	1、名称: 吸顶灯， 2、型号: LED 18W， 3、吸顶安装	套	1			
11	030412001002	普通灯具	1、名称: 厨房平板灯， 2、型号: LED 18W， 3、规格: 300*300， 4、吊顶内安装	套	1			
12	030412001003	普通灯具	1、名称: 卫生间防水密闭平板灯， 2、型号: LED 18W， 3、规格: 300*300， 4、吊顶内安装	套	1			
13	030412001004	普通灯具	1、名称: 壁灯， 2、型号: LED 8W， 3、壁装，H=2.4m	套	1			
14	030404031001	小电器	1、名称: 卫生间排气扇， 2、吊顶内安装	个	1			
15	040801029001	照明开关	1、名称: 单联单控开关，	个	2			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新- 标段：  
门卫安装

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 ( 元 )		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			2、规格: 250V/10A , 3、安装方式: 暗装					
16	040801029002	照明开关	1、名称: 单联双控开关 , 2、规格: 250V/10A , 3、安装方式: 暗装	个	2			
17	040801029003	照明开关	1、名称: 双联单控开关 , 2、规格: 250V/10A , 3、安装方式: 暗装	个	1			
18	040801029004	照明开关	1、名称: 三联单控开关 , 2、规格: 250V/10A , 3、安装方式: 暗装	个	1			
19	030404035001	插座	1、名称: 五孔普通插座 , 2、规格: 250V/10A 安全型 , 3、安装方式: 暗装, H=0.3m	个	11			
20	030404035002	插座	1、名称: 床上插座 , 2、规格: 250V/10A 安全型 , 3、安装方式: 暗装, H=1.2m	个	1			
21	030404035003	插座	1、名称: 冰箱插座 , 2、规格: 250V/10A 安全型 , 3、安装方式: 暗装, H=0.6m 4、防水防潮带开关	个	1			
22	030404035004	插座	1、名称: 洗手台插座 , 2、规格: 250V/10A 安全型 , 3、安装方式: 暗装, H=1.3m 4、防水防潮带开关	个	1			
23	030404035005	插座	1、名称: 油烟机插座 , 2、规格: 250V/16A 安全型 , 3、安装方式: 暗装, H=2.2m 4、防水防潮带开关	个	1			
24	030404035006	插座	1、名称: 厨房插座 , 2、规格: 250V/10A 安全型 , 3、安装方式: 暗装, H=1.3m 4、防水防潮带开关	个	2			
25	030404035007	插座	1、名称: 弱电箱插座 , 2、规格: 250V/10A 安全型 , 3、安装方式: 弱电箱内安装	个	1			
26	030404035008	插座	1、名称: 电热水器插座 , 2、规格: 250V/16A 安全型 , 3、安装方式: 暗装, H=2.4m	个	1			
27	030404035009	插座	1、名称: 三眼空调插座 , 2、规格: 250V/16A , 3、安装方式: 暗装, H=2.0m	个	2			
28	030411006001	接线盒	1、名称: 接线盒 , 2、材质: 铁制 , 3、规格: 86型	个	38			
二)	二	门卫弱电工程						
29	040801009002	多媒体箱	1、名称: 门卫弱电控制箱 , 2、规格: 400*300*150钢质控制箱, 壁厚1.2mm , 3、安装方式: 暗装 , 4、安装高度: H=0.5m	台	1			
30	030411001004	配管	1、名称: 穿线管 , 2、材质: SC , 3、规格: DN50 4、配置形式: 埋地敷设 , 5、门卫弱电进线穿线管, 具体工程量以现场为准	m	10			
31	030411001005	配管	1、名称: 穿线管 , 2、材质: SC , 3、规格: DN25	m	8			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新- 标段： 第3页 共4页  
 门卫安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 ( 元 )		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			, 4、配置形式:暗敷					
32	030411001006	配管	1、名称:穿线管, 2、材质:SC, 3、规格:DN20 4、配置形式:暗敷	m	31.8			
33	030904001001	点型探测器	1、名称:可燃气体探测器, 2、吊顶安装	个	1			
34	030904004001	警铃	1、名称:可燃气体探测器警铃, 2、壁装	个	1			
35	030502012001	信息插座	1、名称:双孔信息插座, 2、暗装, H=0.3m	个	3			
三)	三	门卫接地工程						
36	030409008001	总等电位联结端子箱	1、名称:总等电位联结端子箱, 2、材质:铁制, 3、规格:400*300*100	台	1			
37	030409008002	分等电位联结端子箱	1、名称:分等电位联结端子箱, 2、材质:铁制	台	1			
38	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线, 2、材质:镀锌扁钢, 3、规格:-25*4	m	3.1			
39	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线, 2、材质:镀锌扁钢, 3、规格:-40*4	m	56.8			
四)	四	门卫给、排水工程						
40	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷, 2、卫生间台下式洗脸盆,含下水、软管、三角阀、水龙头等配件	组	1			
41	031004004001	双槽不锈钢洗菜盆	1、材质:304不锈钢, 2、规格、类型:766*426*200, 3、厨房洗菜盆,含下水、软管、三角阀、水龙头等配件	组	1			
42	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷, 2、规格、类型:带水箱座式大便器, 3、含三角阀、软管等配件	组	1			
43	031004010001	淋浴喷头	1、名称:卫生间淋浴喷头, 2、带莲蓬头	套	1			
44	031004014001	地漏	1、材质:不锈钢, 2、型号、规格:DN50	个	2			
45	031003001001	螺纹阀门	1、名称:闸阀, 2、规格、压力等级:DN25, 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
46	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外水表, 2、型号、规格:DN25, 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
47	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内给水管, 2、介质:冷水, 3、材质、规格:PPR20, 4、连接形式:热熔连接, 5、含管道试压、消毒冲洗	m	7.1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新- 标段： 第4页 共4页  
 门卫安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 ( 元 )		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
48	031001006002	塑料管	1、安装部位: 室内给水管， 2、介质: 冷水， 3、材质、规格: PPR25， 4、连接形式: 热熔连接， 5、含管道试压、消毒冲洗	m	2.2			
49	031001006003	塑料管	1、安装部位: 室内给水管， 2、介质: 冷水， 3、材质、规格: PPR32， 4、连接形式: 热熔连接， 5、含管道试压、消毒冲洗	m	6.5			
50	031001006004	塑料管	1、安装部位: 室内排水管， 2、介质: 污水， 3、材质、规格: UPVC50， 4、连接形式: 承插粘接	m	8.8			
51	031001006005	塑料管	1、安装部位: 室内排水管， 2、介质: 污水， 3、材质、规格: UPVC100， 4、连接形式: 承插粘接	m	5.4			
		分部分项合计						
52	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新- 标段：  
门卫安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工	[2] + [3] + [4]	100	
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.5	
3		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.21	
5	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
6	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
7	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
8	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
9	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
10	031302007001	高层施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
11	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
12	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
13	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	
14	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
15	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
16	031302013002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费		
17	031302015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费		
18		合计	[2]~[17]	100	

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新-  
门卫安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	2000.00	
2	暂估价		
2.1	材料(工程设备)暂估价		
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
	合计		

# 暂列金额明细表

工程名称：岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新- 标段： 第1页 共1页  
门卫安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	暂列金	项	2000.00	
	合计		2000.00	



# 规费、税金项目清单

工程名称：岸头实验学校小学部校舍外立面出新改造、门卫原址翻新- 标段： 第1页 共1页  
 门卫安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[ 1.1 ]~[ 1.4 ]		100	
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01		9	
3	合计	[ 1 ]+[ 2 ]		100	