

## 前白鱼塘污水处理项目价格清单

单位：万元

序号	费用名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	调节池预埋管	PP, DN200, L=450, 设止水板	只	2	0.08	0.16
2	基础较准平板	设备基础较平, -3mm至+10mm, 钢制	只	10	0.02	0.20
3	精细格网	SC-2, 不锈钢网, b=3mm, 配提篮	套	1	0.15	0.15
4	调节池提升泵	潜污泵, 6t/h, 16m, 0.75kw, 1用1备	台	2	0.15	0.30
5	调节池排泥泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
6	调节池提升流量计	DN40, 现场显示	套	1	0.20	0.20
7	污水调节池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
8	一体化污水处理设备	处理水量 48t/d				
	设备主体	长 7000mm * 宽 2800mm * 高 3200mm (未含检修孔高度), 1座, Q235B 材质。检修孔高 400mm 配活动盖板。设备外侧板、底板厚度不小于 8.0mm, 内侧板、顶板厚度不小于 6.0mm。	套	1	14.00	14.00
	缺氧填料	高密立体弹性填料, S200	套	1	0.50	0.50
	好氧填料	双元素组合填料, D150	套	2	0.50	1.00
	盘式曝气系统	M200 橡胶曝气盘, 配套支架、管道	套	2	0.60	1.20
	集泥装置	L150*L150, 斗式集池	套	1	0.45	0.45
	出水堰系统	H-50 水平锯齿集水堰	套	1	0.50	0.50
	内泵管道	DN40-DN65, 设备配套	套	1	0.70	0.70
	中间水池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
	污泥提升泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
	污泥回流泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
	中间水泵	潜污泵, 6t/h, 16m, 0.75kw, 1用1备	台	2	0.15	0.30
9	曝气风机	回转式风机, 40m <sup>3</sup> /h, 1.1kw	台	1	1.00	1.00
10	多点潜流人工湿地	设计处理量 48t/d				
	平列多孔收水管系	DN200, DN10°孔每米 80 个, 配滤水布、冲洗装置	套	5	0.40	2.00
	压力式多点布水管系	DN50-DN100, 配调节阀、布水器、调节支架	套	27	0.07	1.89
	拦截网罩	DN200-F30, SUS304	套	5	0.03	0.15
	出水调节堰	PP 锯齿堰, 配调节螺栓	套	1	0.10	0.10
	出水调节阀	PP 尖锥分水阀	套	1	0.15	0.15
	绿植载体	人工湿地配套	套	1	0.80	0.80
	富根绿植	人工湿地配套	套	1	0.80	0.80
11	浮水植物人工湿地	设计处理量 48t/d				
	出水调节堰	PP 锯齿堰, 配调节螺栓	套	1	0.10	0.10
	浮水绿植载体	人工湿地配套	套	1	0.15	0.15
	浮水绿植	人工湿地配套	套	1	0.15	0.15
12	电气控制系统	西门子 PLC、7 英寸触摸屏、现场控制系统和 4G 信号远程监控系统 (信号可以发送至手机端) (与后白鱼塘合用)	套	1	1.50	1.50
13	后备电源模块	UPS 备用电源智能稳压 2000VA/1200W	套	1	0.30	0.30
14	管道管件阀门	工程配套, DN40-DN100, 含管道支架	套	1	1.50	1.50
15	电线电缆桥架	工程配套, 含穿线管、金属软管、接头等	套	1	0.80	0.80
16	接种微生物	含厌氧接种污泥、好氧接种污泥	批	1	0.50	0.50
17	包装运输	含设备装卸, 现场就位	批	1	0.40	0.40
18	安装调试	含安装人工, 人员车旅、食宿、安保	批	1	1.50	1.50
19	第三方水质检测	出水第三方资质单位检测, 出具正式报告	批	1	0.80	0.80
20	现场措施	围挡、道路辅助铁板、指示牌等	批	1	0.50	0.50
21	税收发票	提供 9% 工程发票	批	1	1.18	1.18
	价格合计					36.54

## 后白鱼塘污水处理项目价格清单

单位：万元

序号	费用名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	调节池预埋管	PP, DN200, L=450, 设止水板	只	2	0.08	0.16
2	基础较准平板	设备基础较平, -3mm至+10mm, 钢制	只	10	0.02	0.20
3	精细格网	SC-2, 不锈钢网, b=3mm, 配提篮	套	1	0.15	0.15
4	调节池提升泵	潜污泵, 6t/h, 16m, 0.75kw, 1用1备	台	2	0.15	0.30
5	调节池排泥泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
6	调节池提升流量计	DN40, 现场显示	套	1	0.20	0.20
7	污水调节池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
8	一体化污水处理设备	处理水量 48t/d				
	设备主体	处理水量 48t/d, 长 8500mm * 宽 2500mm * 高 3200mm (未含检修孔高度), 1座, Q235B 材质。检修孔高 400mm 配活动盖板。设备外侧板、底板厚度不小于 8.0mm, 内侧板、顶板厚度不小于 6.0mm。	套	1	14.00	14.00
	缺氧填料	高密立体弹性填料, S200	套	1	0.50	0.50
	好氧填料	双元素组合填料, D150	套	2	0.50	1.00
	盘式曝气系统	M200 橡胶曝气盘, 配套支架、管道	套	2	0.60	1.20
	集泥装置	L150*L150, 斗式集池	套	1	0.45	0.45
	出水堰系统	H-50 水平锯齿集水堰	套	1	0.50	0.50
	内泵管道	DN40-DN65, 设备配套	套	1	0.70	0.70
	中间水池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
	污泥提升泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
	污泥回流泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
	中间水泵	潜污泵, 6t/h, 16m, 0.75kw, 1用1备	台	2	0.15	0.30
9	曝气风机	回转式风机, 40m <sup>3</sup> /h, 1.1kw	台	1	1.00	1.00
10	多点潜流人工湿地	设计处理量 48t/d				
	平列多孔收水管系	DN200, DN10 孔每米 80 个, 配滤水布、冲洗装置	套	5	0.40	2.00
	压力式多点布水管系	DN50-DN100, 配调节阀、布水器、调节支架	套	27	0.07	1.89
	拦截网罩	DN200-F30, SUS304	套	5	0.03	0.15
	出水调节堰	PP 锯齿堰, 配调节螺栓	套	1	0.10	0.10
	出水调节阀	PP 尖锥分水阀	套	1	0.15	0.15
	绿植载体	人工湿地配套	套	1	0.80	0.80
	富根绿植	人工湿地配套	套	1	0.80	0.80
11	浮水植物人工湿地	设计处理量 48t/d				
	出水调节堰	PP 锯齿堰, 配调节螺栓	套	1	0.10	0.10
	浮水绿植载体	人工湿地配套	套	1	0.15	0.15
	浮水绿植	人工湿地配套	套	1	0.15	0.15
12	电气控制系统	西门子 PLC、7 英寸触摸屏、现场控制系统和 4G 信号远程监控系统 (信号可以发送至手机端) (与前白鱼塘合用)	套	1	1.50	1.50
13	管道管件阀门	工程配套, DN40-DN100, 含管道支架	套	1	1.50	1.50
14	电线电缆桥架	工程配套, 含穿线管、金属软管、接头等	套	1	0.80	0.80
15	接种微生物	含厌氧接种污泥、好氧接种污泥	批	1	0.40	0.40
16	包装运输	含设备装卸, 现场就位	批	1	0.60	0.60
17	安装调试	含安装人工, 人员车旅、食宿、安保	批	1	1.50	1.50
18	第三方水质检测	出水第三方资质单位检测, 出具正式报告	批	1	0.80	0.80
19	现场措施	围挡、道路辅助铁板、指示牌等	批	1	0.50	0.50
20	税收发票	提供 9% 工程发票	批	1	1.16	1.16
	价格合计					36.32



## 小东墟污水处理项目价格清单

单位：万元

序号	费用名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	调节池预埋管	PP, DN200, L=450, 设止水板	只	5	0.08	0.40
2	基础较准平板	设备基础较平, -3mm至+10mm, 钢制	只	14	0.02	0.28
3	精细格网	SC-4, 不锈钢网, b=3mm, 配提篮	套	1	0.30	0.30
4	调节池提升泵	潜污泵, 10t/h, 16m, 1.1kw, 1用1备	台	2	0.25	0.50
5	调节池排泥泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
6	调节池提升流量计	DN40, 现场显示	套	1	0.20	0.20
7	污水调节池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
8	一体化污水处理设备	处理水量 84t/d				
	设备主体	长 11000mm * 宽 2800mm * 高 3200mm (不含检修孔高度), 1座, Q235B 材质。检修孔高 400mm 配活动盖板。设备外侧板、底板厚度不小于 8.0mm, 内侧板、顶板厚度不小于 6.0mm。	套	1	19.00	19.00
	缺氧填料	高密立体弹性填料, S200	套	1	0.80	0.80
	好氧填料	双元素组合填料, D150	套	2	0.80	1.60
	盘式曝气系统	M200 橡胶曝气盘, 配套支架、管道	套	2	0.90	1.80
	集泥装置	L150*L150, 斗式集池	套	1	0.65	0.65
	出水堰系统	H-50 水平锯齿集水堰	套	1	0.70	0.70
	内泵管道	DN40-DN65, 设备配套	套	1	1.00	1.00
	中间水池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
	污泥提升泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
	污泥回流泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
	中间水泵	潜污泵, 10t/h, 16m, 1.1kw, 1用1备	台	2	0.15	0.30
9	曝气风机	回转式风机, 60m <sup>3</sup> /h, 1.5kw	台	1	1.30	1.30
10	多点潜流人工湿地	设计处理量 84t/d				
	平列多孔收水管系	DN200, DN10 孔每米 80 个, 配滤水布、冲洗装置	套	8	0.40	3.20
	压力式多点布水管系	DN50-DN100, 配调节阀、布水器、调节支架	套	28	0.07	1.96
	拦截网罩	DN200-F30, SUS304	套	8	0.03	0.24
	出水调节堰	PP 锯齿堰, 配调节螺栓	套	1	0.10	0.10
	出水调节阀	PP 尖锥分水阀	套	1	0.15	0.15
	绿植载体	人工湿地配套	套	1	1.00	1.00
	富根绿植	人工湿地配套	套	1	1.00	1.00
11	浮水植物人工湿地	设计处理量 84t/d				
	出水调节堰	PP 锯齿堰, 配调节螺栓	套	1	0.10	0.10
	浮水绿植载体	人工湿地配套	套	1	0.20	0.20
	浮水绿植	人工湿地配套	套	1	0.20	0.20
12	电气控制系统	西门子 PLC、7 英寸触摸屏、现场控制系统和 4G 信号远程监控系统 (信号可以发送至手机端)	套	1	2.00	2.00
13	后备电源模块	UPS 备用电源智能稳压 2000V/11200W	套	1	0.30	0.30
14	清水池提升泵	潜污泵, 10t/h, 16m, 1.1kw, 1用1备	台	2	0.25	0.5
15	清水池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
16	管道管件阀门	工程配套, DN40-DN100, 含管道支架	套	1	2.00	2.00
17	电线电缆桥架	工程配套, 含穿线管、金属软管、接头等	套	1	1.20	1.20
18	接种微生物	含厌氧接种污泥、好氧接种污泥	批	1	0.40	0.40
19	包装运输	含设备装卸, 现场就位	批	1	0.60	0.60
20	安装调试	含安装人工, 人员车旅、食宿、安保	批	1	1.50	1.50
21	第三方水质检测	出水第三方资质单位检测, 出具正式报告	批	1	0.80	0.80
22	现场措施	围挡、道路辅助铁板、指示牌等	批	1	0.50	0.50
23	税收发票	提供 9% 工程发票	批	1	1.22	1.22
	价格合计					48.11

## 南高田污水处理项目价格清单

单位：万元

序号	费用名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	调节池预埋管	PP, DN200, L=450, 设止水板	只	3	0.08	0.24
2	基础较准平板	设备基础较平, -3mm至+10mm, 钢制	只	20	0.02	0.40
3	精细格网	SC-2, 不锈钢网, b=3mm, 配提篮	套	1	0.15	0.15
4	调节池提升泵	潜污泵, 6t/h, 16m, 0.75kw, 1用1备	台	2	0.15	0.30
5	调节池排泥泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
6	调节池提升流量计	DN40, 现场显示	套	1	0.20	0.20
7	污水调节池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
8	一体化污水处理设备	处理水量 60t/d				
	设备主体	长 8000mm * 宽 2000mm * 高 2500mm (未含检修孔高度), 2座, Q235B 材质。检修孔高 400mm 配活动盖板。设备外侧板、底板厚度不小于 8.0mm, 内侧板、顶板厚度不小于 6.0mm。	套	1	16.00	16.00
	缺氧填料	高密立体弹性填料, S200	套	1	0.50	0.50
	好氧填料	双元素组合填料, D150	套	2	0.50	1.00
	盘式曝气系统	M200 橡胶曝气盘, 配套支架、管道	套	2	0.60	1.20
	集泥装置	L150*L150, 斗式集池	套	1	0.45	0.45
	出水堰系统	H-50 水平锯齿集水堰	套	1	0.50	0.50
	内泵管道	DN40-DN65, 设备配套				
	中间水池液位计	高位自动启泵, 低位自动停泵	套	1	0.08	0.08
	污泥提升泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
	污泥回流泵	潜污泵, 10t/h, 10m, 0.75kw	台	1	0.15	0.15
	中间水泵	潜污泵, 6t/h, 16m, 0.75kw, 1用1备	台	2	0.15	0.30
9	曝气风机	回转式风机, 40m <sup>3</sup> /h, 1.1kw	台	1	1.00	1.00
10	多点潜流人工湿地	设计处理量 60t/d				
	平列多孔收水管系	DN200, DN10 孔每米 80 个, 配滤水布、冲洗装置	套	8	0.40	3.20
	压力式多点布水管系	DN50-DN100, 配调节阀、布水器、调节支架	套	28	0.07	1.96
	拦截网罩	DN200-F30, SUS304	套	8	0.03	0.24
	出水调节堰	PP 锯齿堰, 配调节螺栓	套	1	0.10	0.10
	出水调节阀	PP 尖锥分水阀	套	1	0.15	0.15
	绿植载体	人工湿地配套	套	1	0.80	0.80
	富根绿植	人工湿地配套	套	1	1.00	1.00
11	浮水植物人工湿地	设计处理量 60t/d				
	出水调节堰	PP 锯齿堰, 配调节螺栓	套	1	0.10	0.10
	浮水绿植载体	人工湿地配套	套	1	0.20	0.20
	浮水绿植	人工湿地配套	套	1	0.20	0.20
12	电气控制系统	西门子 PLC、7 英寸触摸屏、现场控制系统和 4G 信号远程监控系统 (信号可以发送至手机端)	套	1	2.00	2.00
13	后备电源模块	UPS 备用电源智能稳压 2000VA/1200W	套	1	0.30	0.30
14	管道管件阀门	工程配套, DN40-DN100, 含管道支架	套	1	2.00	2.00
15	电线电缆桥架	工程配套, 含穿线管、金属软管、接头等	套	1	1.20	1.20
16	接种微生物	含厌氧接种污泥、好氧接种污泥	批	1	0.40	0.40
17	包装运输	含设备装卸, 现场就位	批	1	0.60	0.60
18	设备分拆与二次拼装	设备分拆为六段, 现场二次拼装	套	1	1.00	1.00
19	安装调试	含安装人工, 人员车旅、食宿、安保	批	1	1.50	1.50
20	第三方水质检测	出水第三方资质单位检测, 出具正式报告	批	1	0.80	0.80
21	现场措施	围挡、道路辅助铁板、指示牌等	批	1	0.50	0.50
22	税收发票	提供 9% 工程发票	批	1	0.70	0.70
	价格合计					41.80