

采 购 合 同



项目名称：西夏墅镇新建初中厨房设施项目

甲 方：常州市新北区西夏墅镇人民政府

乙 方：江苏金立餐饮设备有限公司

签 订 地：江苏常州

签订日期：2022 年 月 日



第一部分 合同书

2022年7月8日，常州市新北区西夏墅镇人民政府以公开招标的采购方式对西夏墅镇新建初中厨房设施项目进行了采购。经评审专家评定，为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市新北区西夏墅镇人民政府（以下简称：甲方）和（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：详见附件；
- 1.2.2 货物数量：详见附件；
- 1.2.3 货物质量：合格。

1.3 价款

本合同总价（含税价）为：¥937820元（大写：玖拾叁万柒仟捌佰贰拾人民币），税率13%。

分项价格：详见附件

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后，支付合同总额的30%作为预付款，乙方同时开具同等金额的发票给甲方；项目完工、安装调试验收合格后付至合同总价的95%，乙方同时开具同等金额的发票给甲方；剩余5%在质保期到期后，一周内一次性全部付清。

1.4.2 发票开具方式：增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

- 1.5.1 交付期限：2022年 月 日前完成供货安装验收合格；
- 1.5.2 交付地点：常州市新北区西夏墅初级中学；
- 1.5.3 交付方式：现场交付。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物,那么甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1%计算,最高限额为本合同总价的5%;迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,甲方有权在要求乙方支付违约金的同时,书面通知乙方解除本合同;

1.6.2 除不可抗力外,如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款,那么乙方可要求甲方支付违约金,违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算,最高限额为本合同总价的5%;迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,乙方有权在要求甲方支付违约金的同时,书面通知甲方解除本合同;

1.6.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现相关监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第1种方式解决:

1.7.1 将争议提交常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向合同履行地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：常州市新北区西夏墅镇人民政府
统一社会信用代码：1132040801411288XK
住所：常州市新北区西夏墅镇阳澄湖路 231 号
法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：农行西夏墅分理处

开户名称：常州市西夏墅镇财政所

开户账号：10605901040000588



乙方：江苏金立餐饮设备有限公司
统一社会信用代码：91320411MA7E0U717N
住所：常州市新北区汉江西路 118 号
法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：毛益辰

约定送达地址：常州市新北区汉江西路 118 号

邮政编码：213000

电话：0519-86618856

传真：0519-86618856

开户银行：江南农村商业银行股份有限公司常州市新桥支行

开户名称：江苏金立餐饮设备有限公司

开户账号：1102 7000 0001 8396

附件：投标清单及分项报价

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	品牌	规格	型号	单价	合计
1	广式 双眼 大锅 灶 (配 熄火 保护 装 置)	<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚 $\delta = 1.5$, 台面一次折弯成型; 侧板、前板及后立板板厚 $\delta = 1.2$, 框架采用国标 40*40 镀锌方管制作;</p> <p>2、灶炉头燃烧头采用功能陶瓷材料, 耐腐蚀; 蓄能体采用高温耐火材料制成, 高温耐火材料蓄能体直径 245mm 左右; 100W 双风机。配大锅燃气总成, 炉灶噪音在 60 分贝以下, 热效率 65%以上, 干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.004 (含) 以下;</p> <p>3、带熄火保护装置, 配稳压阀;</p> <p>4、配直径 800 渗氮铸铁锅, 前脸带电磁炉控制水阀, 便于使用, 进水全部使用 304 不锈钢管。</p> <p>▲ 1. 所投广式双眼大锅灶(配熄火保护装置)在内漏 15kPa 试验条件下, 阀门的空气泄漏量$\leq 3\text{mL/h}$, 提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(加盖投标人公章)。</p> <p>▲ 2. 所投燃气大锅灶通过 GB35848-2018 标准、运行噪音低于 60db (A)、热效率$\geq 65\%$【投标文件中由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)】。</p> <p>●所投燃气大锅灶具有食品接触产品安全认证证书 (GB 4806.9-2016 标准)【投标文件中提供证书、“国家认监委”网显示有效期内的查询截图及网址 (加盖投标人公章)】。</p>	台	3	华杰	2200*12 00*800	SDGT 28	26500	79500
2	广式 双眼 炒灶 (配 熄火 保护 装 置)	<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚 $\delta = 1.5$, 台面一次折弯成型; 侧板、前板及后立板板厚 $\delta = 1.5$, 框架采用国标 40*40 镀锌方管制作;</p> <p>2、灶炉头燃烧头采用功能陶瓷材料, 耐腐蚀; 蓄能体采用高温耐火材料制成, 高温耐火材料蓄能体直径 240mm 左右, 70W 风机。配炒灶燃气总成, 炉灶噪音在 65 分贝以下, 热效率 45%以上, 干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.004% (含) 以下;</p> <p>3、带熄火保护装置, 配稳压阀;</p> <p>4、前脸带电磁炉控制水阀, 便于使用, 进水全部使用 304 不锈钢管。</p> <p>1. ▲ 所投广式双眼炒灶(配熄火保护装置)内置熄火保护装置通过 CJ/T 421-2013 标准、内置控制器通过 GB 14536.6-2008 标准, 符合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀性要求, 提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(加盖投标人公章)。</p> <p>2. ▲ 所投燃气炒菜灶通过 GB35848-2018 标准、运行噪音低于 65db (A)、热效率$\geq 45\%$【投标文件中由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)】。</p> <p>●所投燃气炒菜灶具有食品接触产品安全认证证书 (GB 4806.9-2016 标准)【投标文件中提供证书、“国家认监委”网显示有效期内的查询截图及网址 (加盖投标人公章)】。</p>	台	1	华杰	2000*10 00*800	SZCT 22/4 4	24500	24500
3	调料 台	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。</p>	只	2	华杰	700*120 0*800	TLT- 700	1400	2800

4	调料台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	只	2	华杰	300*120 0*800	TLT-300	1200	2400
5	双移门工作台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 柜内层板、门板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度 1.2mm; 层板设计成活动式, 操作更为方便; 工作柜门的趟门选用悬挂式(最新工艺), 此工艺使工作台无卫生死角, 完全达到卫生要求; 配有 D50mm 可调脚。	张	3	华杰	1800*80 0*800	SYT-1800	4250	12750
6	双层工作台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	1	华杰	1000*75 0*800	GZT-1000	1600	1600
7	双层工作台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	4	华杰	1500*60 0*800	GZT-1500	1900	7600
8	双层工作台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	1	华杰	1500*75 0*800	GZT-1500	2000	2000
9	双层工作台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	2	华杰	1800*60 0*800	GZT-1800	2200	4400
10	双层工作台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	6	华杰	1800*80 0*800	GZT-1800	2300	36800
11	双机双温四门雪柜	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质 数字温控显示 温度范围: -2℃~+8℃/-18℃~-12℃	台	7	华臣	1200*76 0*1900	SLLD Z4-8 40	6800	47600
12	单门留样柜	一工程型, 单机单温, 全铜管 一使用高效合资压缩机 一数字式电子温控器 一制冷速度快, 制冷效果好 一柜温温度范围: 2℃~10℃ 一功率: 0.25KW/220V。	台	2	华臣	650*700 *1950	JLBC -410	2800	5600
13	平冷工作台	高品质压缩机, 温度范围: -5℃到 10℃; 功率: 600 瓦; 电压 220 伏; 优质不锈钢, 名牌压缩机, 优质铜管, 制冷强劲	台	1	华臣	1800*80 0*800	JBC-440	3500	3500
14	双眼水池	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗滌台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板; 洗盆斗深 250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢包钢调节脚, 其余管材衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。(水池包含水龙头)	只	10	华杰	1200*60 0*800	HJSC -120 0	1600	16000

15	双眼水池	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板;洗盆斗深 250mm;洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚,其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材,带后挡板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。(水池包含水龙头) ▲ 所投不锈钢水池依据 GB/T 10125-2012、GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002 检测标准,通过 GB 4806.9-2016,GB/T 3280-2015 标准检测,通过 50g/L 氯化钠溶液且盐雾试验≥96h 检测合格 【提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(在同一份检测报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)】	只	6	华杰	1500*75 0*800	HJSC -150 0	1900	11400
16	三眼水池	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 洗涮台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢贴膜拉丝板;洗盆斗深 250mm;洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚,其余管材拉衬管材选用 Φ25mm*1.2mm 管材,带后挡板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。(水池包含水龙头)	只	5	华杰	2000*75 0*800	HJSC -200 0	2400	12000
17	四层平板货架	304 不锈钢制作,层板厚度 1.2mm;立管Φ38mm 厚 1.2mm 通脚;配 Φ38mm 不锈钢可调脚	台	2 3	华杰	1200*50 0*1550	HJ-1 200	1700	39100
18	地货架	304 不锈钢制作,立柱及横档为 38*38*1.2mm 不锈钢管;配不锈钢可调脚	台	4	华杰	1200*50 0*250	DJ-1 200	800	3200
19	燃气粥锅	优质 304 不锈钢制造 1、全不锈钢结构,锅体为 3mm 厚 304 不锈钢板制造; 2、内装耐热保温装置,使用更节能,热效率达 80%以上; 3、带有熄火保护装置; 4、运行噪音低于 52db (A)。	台	1	华杰	300 升	SDGT 28A/ 900	21000	21000
20	双门蒸饭车	箱体采用 304/1.2mm 不锈钢板。渐进式门把手,骨架采用不锈钢角钢,配 4 个刹车重型脚轮。自动进水,电压:380V,功率:12kw*2 ▲ 1. 所投蒸饭箱内置蒸饭盘通过 GB 4806.9-2016,GB/T 3280-2015、GB/T 222-2006 标准检测,且未检测出砷(As)、铅(Pb)【投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(在同一份检测报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)】 ▲ 2. 所投电蒸饭车内置温控器通过 GB/T 14536.1-2008、GB/T 14536.10-2008 标准【投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章)】	台	4	华杰	二十四 盘	ZC-2 4-C	6400	25600
21	单眼水池连杀鱼台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 全部采用 SUS304 不锈钢板制作,面板厚度 1.2mm,星斗及封板厚度 1.2mm; 左侧解冻池配置防臭型不锈钢下水器,右侧杀鱼池配置存渣筐,池内圆弧处理,便于清理卫生;后背与台面圆弧处理,无死角;杀鱼池前缺口处理,便于厨师操作;采用加厚不锈钢 38*38*1.2mm 方管立柱腿,横撑采用加厚不锈钢 38*25*1.2mm 方管,配置可调节不锈钢调脚。(水池不包含水龙头)	只	1	华杰	1800*75 0*800	HJSC -180 0	1600	1600

22	残菜台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 的不锈钢管, 横通为 ϕ 38mm*1.2mm 的不锈钢管, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	2	华杰	800*750*800	CST-800	1200	2400
23	残菜台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 的不锈钢管, 横通为 ϕ 38mm*1.2mm 的不锈钢管, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	1	华杰	950*750*800	CST-950	1300	1300
24	双孔残菜台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 的不锈钢管, 横通为 ϕ 38mm*1.2mm 的不锈钢管, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	2	华杰	1800*750*800	CST-1800	2200	4400
25	步进式开水器连底座	304 不锈钢材质, 发泡保温, 温度、水位可视。微电脑控制, 配优质水龙头, 电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	套	3	新广华	12kw	srz-120	2600	7800
26	五格保温菜台配 1/1 份盘	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 保温台的面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm; 工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm; 内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm, 优质电热管、排污阀、可调温度控制器; 工作台的支撑脚管选用 ϕ 38*1.2mm 不锈钢管; 工作台的支撑脚底部装配有 ϕ 38mm 不锈钢可调脚, 配 1/1 份数盘 5 只, 电功率 3Kw/220*2。	台	1	华杰	1800*700*800	BF-A	3300	36300
27	四格保温菜台配 1/1 份盘	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 保温台的面板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm; 工作台外围选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm; 内池 SUS304 贴膜拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm, 优质电热管、排污阀、可调温度控制器; 工作台的支撑脚管选用 ϕ 38*1.2mm 不锈钢管; 工作台的支撑脚底部装配有 ϕ 38mm 不锈钢可调脚, 配 1/1 份数盘 4 只, 电功率 3Kw/220*2。	台	1	华杰	1500*700*800	BF-A	3000	3000
28	双头汤饭台 (配保温汤桶)	台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配 ϕ 38mm 不锈钢可调脚 ▲ 所投双头汤饭车 (配保温汤桶) 内置不锈钢桶通过 GB/T 3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T 11170-2008 标准, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件 (在同一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)	张	2	华杰	1400*700*800	STTF-T-1400	2900	5800
29	打饭台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	2	华杰	850*700*800	DFT-850	1200	2400
30	打饭台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	2	华杰	900*700*800	DFT-900	1250	2500

31	打饭台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度 1.2mm, 不锈钢加强筋厚度 1.2mm, 配有 D50mm 不锈钢可调脚。	张	2	华杰	1500*70 0*800	DFT- 1500	1500	3000
32	双门热风循环消毒柜	外观全不锈钢, 功率: 4.4KW/220V; 容积: 720L; 温度调节, 内配不锈钢篮筐。 1. ▲ 所投热风循环消毒柜通过 GB17988-2008 标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4, 提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章) 2. ▲ 所投热风循环消毒柜符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌杀灭实测值≥5, 提供第三方检测机构出具的合格检测报告(在同一份报告中体现上述内容)【投标文件中提供复印件(加盖投标人公章)】	台	4	华杰	1350*77 0*1785	RTP7 20	6500	26000
33	四门碗柜	柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度 1.2mm, 侧板厚 1.2mm, 层板厚 1.2mm, 门外壳板厚 1.2mm, 采用 304 不锈钢制作; 不锈钢框架式加强筋厚 1.2mm, 配 Φ38mm 不锈钢可调脚;	台	9	华杰	1200*50 0*1800	SMWG -120 0	3800	34200
34	双动双速和面机	功率: 1.6KW/380V 和面量: 25KG	台	1	力丰	25kg	30 型	6200	6200
35	压面机	重量 kg: 70 额定电压 :220V; 电机功率 1.5kW; 防水等级 IPX1 ; 轧辊尺寸 Φ135×350 mm ; 轧辊高; 范围 1-25 mm ; 轧辊转速 77.5 r/min ; 轧辊线速度 548 mm/s ; 普通 V 带 A1130-2 。	台	1	银鹰	450*360 *1040	YMZD 350	5500	5500
36	搅拌机	采用食品级不锈钢板制作, 电压: 220V, 功率 1.5KW, 匀速搅拌, 大扭力电机, 电机高效, 低噪音。	台	1	星丰	B30G	B30G	5600	5600
37	木面工作台	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备 操作台》(QB/T 2319.3-2004); 工作台的面板选用厚度为 800mm 优质柳桉板; 工作台的支撑脚管选用 SUS304-2B Φ38mm*1.2mm 不锈钢焊管, 配不锈钢调节脚。	只	1	华杰	1800*80 0*800	MMGZ T-18 00	1950	1950
38	三层六盘电烤箱	电子恒温, 液晶显示, 每层功率 7.5KW/380V, 温度范围 0-300 度。每层内腔尺寸: 870*680*200mm; 整机重量 600kg。	台	1	顺麦	三层六 盘	FKB- 3	9000	9000
39	电饼铛	外壳全不锈钢制作, 饼盘翻砂制作, 饼盘尺寸: Φ540; 自动恒温, 4.5KW/220V~380V	台	2	康威	640*750 *760	YXD- 45A	2550	5100
40	双门醒发箱	全不锈钢制作, 湿度均匀, 加温快速。电功率: 2.7KW/220V	台	1	顺麦	220v	T7-3 2	4500	4500
41	机械式油烟净化烟罩	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001; 罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于后期维护。 ▲ 所投不锈钢烟罩通过 GB 4806.9-2016, GB/T 3280-2015 标准, 且符合特定迁移试验条件(4%乙酸, 煮沸 30min, 室温放置 24h【投标文件中	组	8	华杰	2200*13 50	YZ-2 200	7000	56000

		提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（在同一份检测报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）】							
42	机械式油烟净化烟罩	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体化设计可独立运行,运行成本低;操作:安装、使用简化,风机易拆卸,便于后期维护。	组	4	华杰	1900*1200	YZ-1900	6800	27200
43	不锈钢风管	304 不锈钢制作,板材厚 1.2mm	m²	68	华杰	600*700	定制	385	64680
44	不锈钢主管风管	304 不锈钢制作,板材厚 1.2mm	m²	304	华杰	600*800	定制	385	117040
45	不锈钢弯头	304 不锈钢制作,板材厚 1.2mm	只	16	华杰	600*800	定制	550	8800
46	不锈钢弯头	304 不锈钢制作,板材厚 1.2mm	只	8	华杰	600*700	定制	550	4400
47	不锈钢变径	304 不锈钢制作,板材厚 1.2mm	只	12	华杰	定制	定制	550	6600
48	柜式风机	国内品牌电动机,优质风叶轮,电功率:11KW/380V	台	2	博丰	11KW	BF-25	13500	27000
49	柜式风机	国内品牌电动机,优质风叶轮,电功率:7.5KW/380V	台	1	博丰	7.5KW	BF-22	10500	10500
50	油烟净化器	箱体 1.2mm 不锈钢板制作 净化率达到国家环保要求,可直接对外排放;	台	3	博丰	30000 风量	BF-JD-30A	9500	28500
51	不锈钢消音器	风机配套	只	3	博丰	风机配套	风机配套	1500	4500
52	排烟灭火系统	不锈钢箱体,包含 1.2L 机械启动驱动瓶组,12L 贮存瓶组,喷嘴,火灾探测机构,末端火灾探测机构,手动装置,控制盘,声光报警器,厨房专用灭火剂。 ▲ 1. 灭火系统的主控板需通过 GB/T 2423.1-2008 低温试验及 IPX4 防水试验的检测标准【投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）】	套	1	顺康	双瓶组	CMJS18-2	19000	19000
53	风机控制箱	采用星三角降压启动方式,元器件采用优质国产元器件,带缺相、漏电、过热保护。	只	3	博丰	风机配套	风机配套	1000	3000
54	法兰	槽钢制作	付	200	华杰	/	定制	120	24000

55	槽钢 支架	风机配套	套	3	华 杰	/	定制	1000	3000
56	软接	帆布软接	只	3	华 杰	/	定制	500	1500
57	燃气 管道 安装 及配 件费	/	项	1	华 杰	/	/	4200	4200
	合计							937820	

四八三

