

8. 报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：城建校磋商[2022]016

项目名称：常州市新北区龙城中学新建项目网络安防设备采购及安装

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写
1	中电鸿信信息科技有限公司	陆拾肆万玖仟玖佰捌拾伍圆整	649985 元
项目负责人：江庆伟			

注：1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

供应商：（加盖公章）中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：2022年8月9日



9. 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: 城建校磋商[2022]016 项目名称: 常州市新北区龙城中学新建项目网络安全防范设备采购及安装

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	校园网络设备 无线授权	锐捷	RG-LIC-WS	★1、无线 AP 管理授权序列号点位≥48 个 ap 授权; ★2、授权序列号能够导入到学校原无线控制器中, 实现管理授权无缝扩容, 提供投标单位出具的盖章承诺函; ★1、交换容量≥23.04Tbps, 包转发率≥570Mpps, SFP+接口数 10G/1G≥20, SFP28 接口数 25G/10G≥4, QSFP+接口数 40G≥2, 整机可扩展支持 10G 接口数≥32, (提供官网截图及链接, 加盖制造商公章) 2、支持并每台实配可拔插双模块化电源, 可拔插双模块化风扇; 3、支持硬件健康状态可视化, 可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控, 尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆, 可及时处理, 避免出现电压异常宕机; ★4、支持硬件层级双 boot, 采用两个 FLASH 芯片存储 boot 软件 (系统引导程序), 实现硬件级 boot 冗余备份, 避免因 FLASH 芯片故障导致交换机无法启动; (提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制	1	套	7900	7900
2	万兆汇聚交换机	锐捷	RG-S6120-20XS4VS2QXS-L		7	台	12800	89600

3	48口万兆接入交换机	锐捷	RG-S2910V2-48GT4XS-L	<p>造商公章)</p> <p>★5、支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别，并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）</p> <p>6、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间<30ms；</p> <p>7、支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约；</p> <p>★8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整个网的安全稳定运行；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）</p> <p>★1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP光接口≥4个；交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps，（提供官网截图及链接，加盖公章）</p> <p>2、要求设备MAC地址≥16K；</p> <p>3、支持手机组网、支持远程运维；</p> <p>4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证；</p> <p>★5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；（提供官网截图及链接，加盖公章）</p> <p>6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；</p>	4	台	6800	27200

4	24 口万兆接入交换机	锐捷	RG-S2910V2-24GT4XS-L	<p>★7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05：（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）</p> <p>★1、固化 10/100/1000M 以太网端口 ≥ 24，固化 10G/1G SFP 光接口 ≥ 4 个；交换容量 $\geq 3.36\text{Tbps}$，包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$，（提供官网截图及链接，加盖公章）</p> <p>2、要求设备 MAC 地址 $\geq 16\text{K}$；</p> <p>3、支持手机组网、支持远程运维；</p> <p>4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证；</p> <p>5、支持快速链路检测协议 RLDLP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象；</p> <p>6、支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；</p> <p>7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05；</p>	2	台	4600	9200
5	24 口万兆 POE 交换机	锐捷	RG-S2910V2-24GT4XS-P-L	<p>★1、固化 10/100/1000M 以太网端口 ≥ 24，固化 10G/1G SFP 光接口 ≥ 4 个；交换容量 $\geq 3.36\text{Tbps}$，包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$，（提供官网截图及链接，加盖公章）</p> <p>2、要求设备 MAC 地址 $\geq 16\text{K}$，支持 POE 和 POE+，最大输出功率 $\geq 370\text{W}$；</p> <p>3、支持静态路由、可扩展支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；</p> <p>4、支持手机组网、支持远程运维；</p>	3	台	6400	19200

				5、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、支持快速链路检测协议 RLDLP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05；				
6	放装无线 AP	锐捷	RG-AP820-A (V3)	★1、支持 802.11ax 标准，采用双路双频设计，整机 4 条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，（提供官网截图及链接，加盖制造商公章） 2. 固化 1 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网电口，1 个 2.5G SFP 接口； 3. 内置蓝牙 5.1； 4. 支持 WLAN 自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过 AP 配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰；	46	台	1500	69000
7	万兆	锐捷	XG-LR-SMI310	万兆 LC 接口模块（1310nm），10km，适用于 SFP+接口	36	个	980	35280
8	辅材	国产优质	国产优质	转接头，等各种安装配件	1	项	3140	3140
9	安装调试			设备安装调试	1	项	39600	39600
二	校园视频监控设备							
1	网络半球摄像机	海康威视	DS-2CD3346WDV3-I	1、像素≥400 万，CMOS 传感器； 2、最低照度彩色不大于 0.005 1x，黑白不大于 0.0005	19	台	700	13300

2	网络筒机摄像机	海康威视	DS-2CD3T46WDV3-I3	<p>1x;</p> <p>3、补光距离不小于 30 米;</p> <p>4、动态范围不小于 106dB;</p> <p>5、信噪比不小于 62dB;</p> <p>6、需支持 IP67 防尘防水;</p> <p>7、需支持 DC12V 供电, PoE 供电功能;</p> <p>1、像素 ≥ 400 万, CMOS 传感器;</p> <p>2、最低照度彩色不大于 0.005 lx, 黑白不大于 0.0005 lx;</p> <p>3、补光距离不小于 30 米;</p> <p>4、动态范围不小于 106dB;</p> <p>5、信噪比不小于 62dB;</p> <p>6、需支持 IP67 防尘防水;</p> <p>7、需支持 DC12V 供电, PoE 供电功能;</p>	55	台	700	38500
3	室外球机摄像机	海康威视	iDS-2SE7C244MW-DB(23/F1)(P3)	<p>★1、内置 ≥ 3 个镜头, 可输出全景、细节两路视频图像, 其中全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像, 纵向拼接偏差像素不大于 4 个像素点, 全景水平视场角不低于 180°; (提供公安部检验报告复印件加盖制造商公章)</p> <p>2、内置 2 颗 GPU 芯片, 在彩色模式下, 可自动开启白光灯补光, 在白天、夜晚均可输出彩色视频图像;</p> <p>3、像素 ≥ 400 万, 视频输出支持全景 $\geq 3840 \times 1080@25\text{fps}$, 细节 $\geq 2560 \times 1440@25\text{fps}$, 细节镜头不低于 23 倍光学变焦, 最大焦距不小于 110mm 支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux;</p> <p>★4、可用自动拼接工具进行全景拼接效果调整, 并且可以调整拼接距离, 全景通道支持两个画面的偏色、曝光同</p>	5	台	5900	29500

4	网络硬盘录像机	海康威视	DS-96128N-I24	<p>步, 可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行: (提供公安部检验报告复印件加盖制造商公章)</p> <p>5、支持水平手控速度不小于 160°/S, 垂直速度不小于 60°/S, 云台定位精度为±0.1°, 水平旋转范围为 360°连续旋转, 垂直旋转范围不小于-15°~90°;</p> <p>6、支持 H.265、H.264 视频编码标准, 可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1; 7、具备较好的防护性能环境适应性, 工作温度范围可达-40℃-70℃, 支持 IP67, 支持 6kV 防浪涌;</p> <p>1、网络视频接入≥128 路, 接入带宽≥768Mbps;</p> <p>2、集成存储、解码显示、拼接控制、智能分析等多种功能于一体, 全插拔模块化无缆设计, H.265&H.264 码流混接混解;</p> <p>3、SATA 接口≥16 个, 硬盘最大支持 10TB 容量;</p> <p>4、支持 1200W 像素高清网络视频的预览、存储与回放;</p> <p>5、为保证系统兼容性和稳定性, 要求与学校现有监控无缝兼容对接;</p>	1	台	14000	14000
5	24 口 POE 交换机	海康威视	DS-3E1526P-S	<p>1、可用千兆 PoE 电接口数量≥24, 千兆光接口数量≥2;</p> <p>2、交换容量≥52Gbps;</p> <p>3、转发性能≥36.688Mpps;</p> <p>4、支持自适应 802.3af/at 供电标准, 支持 PoE 最大输出功率≥370W;</p> <p>5、支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口);</p> <p>6、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x;</p>	4	台	3700	14800

常州市新北区龙城中学新建项目网络安全设备采购及安装

6	光纤模块	海康威视	GE-LX-SMI310	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm), 10km	8	块	580	4640
7	硬盘	希捷	8TB	监控级 NVR 专用硬盘 ≥8TB	16	块	1200	19200
8	支架	海康威视	DS-1292ZJ	壁挂支架	55	个	45	2475
9	辅材	国产优质	国产优质		1	项	3000	3000
10	安装调试				1	项	33900	33900
三	综合布线设备							
1	六类非屏蔽双绞线	同创	TC-6000	1. 铜丝线规: 六类: 23AWG, 材料为优质无氧铜. 线芯: 带十字芯骨架; 2. 绝缘层: PE 料. 外皮: 材料为优质 PVC 料;	86	箱	1140	98040
2	理线器	同创	TC-012	1. 上下活扣设计, 方便理线; 规格: 482mm × 44mm × 77mm;	30	个	80	2400
3	24口非屏蔽配线架	同创	T623-24	1. 模块式配线架, 双向可拆卸模块支持从前后安装模块, 满配 24 个模块; 2. 配线架后面配有理线托架;	13	个	230	2990
4	六类非屏蔽模块	同创	TC6-MK	六类非屏蔽模块免打模块	430	个	28	12040
5	86型单口面板	同创	TC-MB-1	86型单口面板	140	个	9	1260
6	跳线	同创	TC-TX	1. 采用多股软线为导体, 两端 RJ45 采用易插拔延长柄设计; 2. 系统支持 250MHz; 长度 ≥2 米;	430	条	24	10320
7	光缆	同创	TC-SW24	室外单模光缆 ≥24 芯	600	米	9	5400
8	尾纤	同创	TC-ST-ST	ST-ST 熔接尾纤, ≥2 米, 最大损耗 <0.5dB, 耐插拔次数可达千次以上。	48	对	35	1680

常州市新北区龙城中学新建项目网络安全设备采购及安装

9	光纤配线架	同创	TC-G24	24口光纤配线架	4	个	230	920
10	广播线	上上	RVS2*1.5	纯铜线缆 \geq RVS2*1.5	600	米	4.5	2700
12	机柜	神虎	42U	网络机柜 \geq 42U	2	台	3200	6400
15	桥架	旭旺	300*100	镀锌桥架 \geq 300*100mm	20	米	95	1900
16	辅材	国产优质	国产优质	桥架支架配件及各种安装配件	1	项	6500	6500
17	安装调试			光纤熔接, 管线铺设等	1	项	24000	24000
合计								649985

注: 1. 本表应按包分别填写, 格式可自拟。

★2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商: (加盖公章) 中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人签字、签章或印鉴:

日期: 2022年8月9日

