

学校零星维修服务采购项目 合同

甲方：常州机电职业技术学院 合同编号：xc202207027

乙方：江苏泽川 建筑有限公司 签订合同时间：2022年8月1日

根据 常州市政府采购网、常州中宇建设工程有限公司网，2022年7月5日进行的 ZYJS-ZC2022134 号竞争性磋商文件要求，甲、乙双方就 学校零星维修服务采购 项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同标的

乙方按甲方要求，为甲方提供的 学校零星维修服务采购 项目，具体服务内容见附件（单位：元）

名称	服务期限	单价（元）	金额（元）	备注
学校零星维修服务	2022.8.1 至 2023.7.31	详见附件3	下浮 20.8%	预算总金额 144 万，按实 结算

二、服务要求

（一）服务标准：

1. 本项目适用范围为单项修缮 5 千元以下的项目

2. 承包方式：包工包料

3. 地点：常州机电职业技术学院内

（二）服务范围、要求、考核（详见附件1）

（三）下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）ZYJS-ZC2022134 号采购文件；

（2）乙方提交的投标书；

（3）乙方投标的其他资料及承诺；

（4）评标记录表及双方约定。

三、服务期限

2022年8月1日至2023年7月31日（12个月）

四、验收与质量

1. 零星维修项目一次性验收合格，更换的材料，须严格按照《维修材料主要工作清单表》中规定的品牌型号供货维修；（详见附件3）

2. 零星维修按照后勤管理处报修流程报修，维修结束后由甲方工作人员现场抽查验收与OA验收相结合。未达到维修质量要求，必须重新维修，直至甲方认可合格，且只结算维修合格的一次费用；

3. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受采购方现场代表的监督检查；

4. 隐蔽工程由乙方自检后，通知甲方管理和审计代表检查验收，甲方代表接到通知后应立即到现场检验，认可签证后，方可进行下一个工序施工；

5. 由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担；

6. 工程竣工验收后（不可抗力及人为损坏除外），根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程质保期如下：

① 电器类（节能灯、灯片、灯管、灯泡、开关、插座）保修期3个月，各类灯具、各类换气扇（排风扇）、吊扇保修期5个月；

② 五金类保修期6个月；

③ 水暖类保修期5个月；

④ 土建类（乳胶漆、不锈钢防盗窗、不锈钢防盗门、全不锈钢门）保修期6个月；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

五、服务承诺、增值优惠与仓库管理

（一）服务承诺

1. 相关承诺已在协议中约定；

2. 项目管理员：本项目投入负责人每周到现场不少于4次。以保证项目的按期并保证质量的完成。

（二）增值优惠承诺

1. 碰到夜间急修或抢修，乙方承诺不另外收取夜间出场费和抢修加班费；
2. 如果发生学生或教职工误报或错的情况，乙方承诺不计上门工时费用；
3. 如果碰到疑难杂症需要一段时间观察才能发现问题的现象乙方承诺观察期间产生的人工费用均不计取；
4. 乙方愿意为每一栋建筑物内公共卫生间小便斗和蹲坑编号，方便报修人员报修时能准确报出问题所在的位置；（乙方建议，需校领导同意）
5. 根据过往维修经验在每年新生开学季会有柜子或抽屉锁还是以前老生用过的锁但没有钥匙，乙方承诺此情况开锁免费；
6. 乙方安排一名水电工 7*24 小时值班。

（三）仓库管理

1. 所有采购的零配件做好入库、出库账目及注明品牌、日期、数量，以便校方审计核查；
2. 仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材；
3. 仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育；
4. 仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。第十二条仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾；
5. 外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查；
6. 处罚

（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处 100 元、200 元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处 200-1000 元罚款，特别严重的解除劳动合同；

（2）违反规定，在仓库抽烟动火人员处 100 元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处 100 元罚款。

六、履约保证金

乙方应在合同签订前向甲方提供合同总价格 5% 的履约保证金，计：大写伍万柒仟零贰拾肆元 整。小写（57024 ）元。承诺的质保期满后 15 个工作日内退还履约保证金。（不计息）

七、付款方式:

1. 结算原则: 固定综合单价, 按实结算, 无预付款。

2. 结算清单: 严格按照《维修材料主要工作清单表》中规定的品牌型号进行结算。

3. 结算流程:

(1) 乙方在任务完成后 5 个工作日内完成结算, 提交流程至甲方验收、审核及复审归档;

(2) 甲方每月统计归档明细, 汇总结算, 结算单按月领导签字确认。维修清单明细(清单明细中要求标明完整的页码及维修项目序号)、汇总表、项目结算审核意见表等资料上传审计处审计, 并由审计处出具项目结算审计意见单进行结算付款, 不得延迟结算。

(3) 《维修材料主要工作清单表》以外的材料更换维修项目, 由乙方报价; 报价分两项内容组成综合单价: ①主材费按市场采购单价计算并提供采购依据; ②安装人工费包含(采购、损耗、辅材、安装、机械、场清、外运、管理费、税金、利润)等其他一切费用。采购方后勤处每月对维修事项的品牌型号材质等内容进行汇总, 经后勤处审核同意后, 组织乙方市场询价或参照信息指导价取定, 确定维修材料综合单价形成补充维修材料价格, 作为后期结算的依据, 但人工费不作为以后维修的结算依据。根据后勤处出具审核意见, 领导签字确认后结算。

(4) 服务期内综合单价不因任何因素进行调整。

八、甲方权利义务

1、根据施工地区供水、供电、水压、电压情况, 采取措施满足施工用水、用电需要;

2、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的地位标桩、水准点和坐标控制点;

3、检查乙方工程进度情况, 及时向乙方支付工程进度款;

4、如有甲方供材, 按双方确定供应时间及时组织供应, 满足工程进度的需要;

5、派驻施工现场甲方代表, 对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行监督检查, 负责图纸问题的处理, 工程中间验收、工程进度拨款和其他必须的签证;

6、组织对工程的竣工验收，并按照合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

九、乙方权利义务

服务考核

1. 严格按照原有结构进行维修，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付；

2. 乙方采购的维修施工材料必须符合甲方采购的有关要求，并经甲方检验合格后方可使用，因乙方采购材料所引起的质量、安全、和经济责任由乙方负责；

3. 乙方应严格对隐蔽工程进行自检，自检合格后，向甲方报验，甲方在 12 小时内对隐蔽工程进行检查，检查合格后乙方可进行隐蔽，检查不合格，乙方应在限定时间内完成修整并重新报验；

4. 已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交付前应负责保管，清理好场地；

5. 提供竣工验收资料，办理维修竣工结算，参加竣工验收；

6. 由施工造成的维修质量问题，负责无偿修理；

7. 材料进出场：

(1) 所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要经双方检查验收方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外；

(2) 已进场的物资，若发现不合格者，必须迅速将其运出场外；

(3) 具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担；

(4) 仓库整齐、整洁，台账完善；

8. 本工程终止时乙方必须按时交接清单向甲方移交全部属于甲方的资产以及管理过程中的全部原始资料后撤场。

十、安全施工

安全、文明施工目标：无质量、安全事故。乙方应对所有进场施工人员购买意外险，施工过程中采取严格的安全防护措施，设置围挡及警示标志，施工区域必须与学校的教学区隔离，防患于未然，承担由于自己安全措施不力造成的伤亡事故的责任。

十一、违约责任

误期赔偿：乙方必须在合同工期内竣工并移交整个工程，误期赔偿费金额为500元/天；误期赔偿费限额为合同价格的3%。

工程质量：一次性验收合格，达不到质量要求支付合同价的1%作为违约金。

十二、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2. 由于不可抗力事件，致使一方在履行其本合同项下的义务过程中遇到的障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（受阻方），不应视为违反本合同。

3. 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应立即通知另一方。受阻方可以延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

十三、合同纠纷处理

因履行本合同发生争议，由双方协商解决，解决不成则提交常州仲裁委员会仲裁。

十四、生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。

十五、合同份数

本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

甲方：

单位名称（章）：常州机电职业技术学院

单位地址：常州市武进区鸣新中路26号

法定代表人：

委托代理人：

项目负责人：沈朝山

开户银行：农行邱墅支行

乙方：

单位名称（章）：江苏泽川建筑有限公司

单位地址：盐城市亭湖区长亭路3号长亭苑1幢701室、705室

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：江苏银行股份有限公司盐城新洋支行



Handwritten signature in blue ink: 沈朝山



xc202207027

账号: 10-605701040004030

帐号: 12680188000073496

税号: 123200004660069658

税号: 91320902MA1MFNMG42

电话: 0519-86331073

电话:

附件 1

二、服务要求

(一) 服务范围、要求、考核

1. 服务范围

零星维修及突发抢修项目,主要包括校舍零星维修,如疏通下水、凿换蹲坑、修灯、修门、修锁等;校园主干道、绿化道路、室外广场、运动场地等道路场地维修;给排水及电缆管线(包含地下)等维修;一般搬运(办公家具、电脑、小型设备等)及其他劳务。以上内容包含,但不限于。

注:采购布帘、家电、电梯、公寓热水维修除外。

2. 服务要求

(1) 管理要求

①乙方至少保证 6 名固定人员(管理人员 1 人、内勤 1 人、水电工 2 人、木工 1 人、瓦工 1 人)常驻学校,维修人员必须佩戴标志牌上岗。土建项目现场设置围栏和警示标志,使用电焊需到保卫处办理动火证,特殊工种持证上岗;

②乙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净,施工结束后,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾堆放在指定地点,定期外运。不按规定采购方可根据实际情况进行罚款。如发生污染等意外事故由乙方负责;

③乙方全面负责施工安全和教育工作,严格执行相关部门的安全生产规定,因施工造成的一切安全问题产生的费用及责任均由乙方承担;

④甲方有权随时进行施工安全、质量检查,有权制止违章施工作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令停工整顿,造成的损失由投标方承担;

⑤乙方因自身原因引发的一切安全事故(包含投标方施工人员上下班途中安全),所属人员产生的任何劳动纠纷(由当地劳动仲裁部门或法院处理),甲方不负任何连带责任。

⑥采购方进校维修人员必须服从学校一切管理制度。

(2) 时间要求

①一般维修:24 小时内响应,58 小时内完成维修(特殊情况除外,但需向主管部门相关人员报备);

②突发抢修:第一时间到场,根据损坏程度及实际情况抓紧安排相关维修,尽快控制损坏现场,原则上 24 小时内完成维修,最高不超过 6 天(特殊情况除

外，但需向主管部门相关人员报备)；

(3) 其他要求

- ①涉及协议外的项目不得以任何借口不修或延迟维修；
- ②遇特殊情况(如维修方案、价格、品牌等问题)双方协商解决；
- ③乙方需自行解决常规维修工具及设备，例如：电锤、电钻、切割机、磨光机、疏通机、人字梯、手推车、电瓶车等；

3. 服务考核

(1) 安排值班管理人员负责处理 OA 系统报修订单，24 小时内完成报修响应，一般故障 58 小时内修复并在 OA 报修系统内上传竣工图片、相关材料品牌图片及材料明细，并且在任务完成后 5 个工作日内完成结算，不能按时修复的必须在报修系统中说明原因及下一步修理方案。遇特殊情况，如寒暑假统一报修的项目工作量较大，维修时间可协商解决(但须向主管部门相关人员报备)；

(2) 用户投诉由甲方负责调查核实，一般投诉(投诉至后勤管理处)每次扣除服务费 200 元，严重投诉(投诉至院长信箱或校外)每次扣除维修费 1000 元；

(3) 由施工造成的维修质量问题，甲方应书面通知中标方并约定时间进行整改。乙方未按时间及时整改，甲方有权扣除维修费 200 元-1000 元/次作为乙方向甲方支付的违约金；乙方品牌型号材质没有按照采购方指定品牌进行更换有权扣除维修费 500 元-1500 元/次作为乙方向甲方支付的违约金；如果乙方在服务过程连续三次未按要求整改，甲方有权解除合同，并不免除乙方应支付的违约金；

(4) 一年内发生严重投诉 5 次及以上或当年度零星维修服务综合满意率低于 90%，甲方可以单方面提前终止合同；

(5) 甲方后勤处物管科按月根据维修质量对乙方的工作质量进行考核，并根据维修反应情况及抽查验收情况不定期出具工作联系单和整改通知单，连续两个月考核不合格或一年内累计三个月考核不合格，甲方有权单方面终止合同。考核内容：①安全管理②服务质量③队伍素质④管理水平⑤协议履行情况等方面(详见附件 2)；

(6) 在本工程执行过程中，甲方将不定期对乙方执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可根据情节的严重性，有权向乙方发出中止或终止合同的书面通知书进行处

理：

- ①乙方投标文件有其他严重不实的承诺以及其他弄虚作假情况的；
- ②乙方与甲方签订合同后，不遵守或未完全遵守合同招标要求、投标承诺，经甲方要求整改两次后仍未能及时解决；
- ③乙方擅自或变相提高中标价格的；
- ④乙方未履行投标时服务承诺的；
- ⑤其他违反本合同的情况。

附件 2:

202 年 月 学校零星维修服务月考核表

服务单位:

序号	名称	考核内容	分值	评分	评分细则
1	安全管理	遵守学院各项规章制度	10		违规一次减一分
		安全事故发生	10		违规一次减一分
2	服务质量	维修速度	10		违规一次减一分
		维修质量	10		违规一次减一分
3	队伍素质	文明施工	10		违规一次减一分
		佩戴标志牌	10		违规一次减一分
4	管理水平	仓库整齐、整洁	10		违规一次减一分
		台账齐全	10		违规一次减一分
5	协议履行情况	符合维修材料主要工作清单表中材料品牌	10		违规一次减一分
		应急处理反应	10		违规一次减一分
小计			100		
考核结论:					

备注: 1. 总分低于 80 分为不合格

考核人:

日期:

后勤管理处(签字盖章):

科长:

日期: 日 期:

附件 3

《维修材料主要工作清单表》

G 表示: 更换 W 表示: 维修

类别	编号	名称	规格型号或内容描述	品牌(打★部分, 供应商需填写三个品牌, 作为实施依据)	单位	全费用综合单价(元)
G 电 器类	G1	节能灯	14W(螺旋) 拆除、安装 到位 场清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	只	32.90
	G2	节能灯	18W(螺旋) 拆除、安装 到位 场清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	只	40.70
	G3	节能灯 LED	13w(螺旋) 拆除、安装 到位 场清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	只	46.36
	G4	节能灯 LED	9.5W 小柱型(螺旋) 拆 除、安装到位 场清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	只	42.10
	G5	节能灯	13W-U 型横插拆除、安 装到位 场清	★飞利浦、 杭州富宏、 欧普	只	33.61
	G6	LED 灯管 1.2m	T8-19w 拆除、安装到位 场清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	只	40.59
	G7	LED 灯管 1.2m	T8-24w 拆除、安装到位 场清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	只	44.06
	G8	T8 日光灯管 1.2m	40W 拆除、安装到位 场 清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	支	35.64
	G9	T8 日光灯管 1.2m	20w 拆除、安装到位 场 清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	支	27.72
	G10	日光灯灯罩	120cm 拆除、安装到位 场清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	支	40.69
	G11	T5 灯管 1.2m	14W 拆除、安装到位 场 清	★飞利浦、 灿美家、欧 普	支	28.51

	G12	T5 灯管 1.2m	28W 拆除、安装到位 场清	★飞利浦、 旭豪家、欧 普	支	32.47
	G13	T5 镇流器	2×14W 拆除、安装到位 场清	/	只	44.94
	G14	T5 镇流器	2×28W 拆除、安装到位 场清	/	只	52.02
	G15	T5 镇流器	1×14W 拆除、安装到位 场清	/	只	40.69
	G16	T5 镇流器	1×28W 拆除、安装到位 场清	/	只	44.94
	G17	启辉器	S10 拆除、安装到位 场 清	/	只	9.02
	G18	镇流器	40W 拆除、安装到位 场 清	/	只	47.77
	G19	日光灯两脚端 子	拆除、安装到位 场清	/	套	22.29
	G20	格栅灯	600*600mm (包含光源 及辅材) 拆除、安装到 位 场清	/	套	132.71
	G21	格栅灯	1200*260mm (包含光源 及辅材) 拆除、安装到 位 场清	/	套	139.79
G 电 器类	G22	LED 格栅灯	600*600(包含光源及辅 材) 拆除、安装到位 场 清	/	套	139.79
	G23	LED 感应吸顶 灯	32cm-16w(包含光源及辅 材) 拆除、安装到位 场 清	★飞利浦、 旭豪家、欧 普	套	121.28
	G24	LED 吸顶灯	35cm-24W(包含光源及辅 材) 拆除、安装到位 场 清	★飞利浦、 旭豪家、欧 普	只	86.63
	G25	LED 灯片	18w 拆除、安装到位 场 清	/	个	33.61
	G26	吸顶灯罩	NPX1006/22 拆除、安装 到位 场清	/	只	44.94

G27	红外感应开关	A100 拆除、安装到位 (含辅材) 场清	/	套	47.77
G28	紫外线灯管	拆除、安装到位 场清	/	支	66.83
G29	灭蝇灯管	20w 拆除、安装到位 场清	/	支	56.93
G30	磨砂灯泡	25 W(螺旋) 拆除、安装 到位 场清	/	只	35.15
G31	瓷灯头	螺旋拆除、安装到位 场清	/	只	22.28
G32	金卤灯	150W (全套) 拆除、 安装到位(含辅材) 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	套	285.76
G33	金卤灯灯泡	150W 双头拆除、安装 到位 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	只	69.53
G34	金卤灯灯泡	150W 单螺口灯头拆除、 安装到位 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	只	110.59
G35	镇流器	150W 拆除、安装到位 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	个	112.00
G36	电子触发器	150W 拆除、安装到位 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	个	53.96
G37	金卤灯	400W (全套) 拆除、安 装到位(含辅材) 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	套	483.96
G38	金卤灯镇流器	400W 拆除、安装到位 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	个	216.76
G39	金卤灯电子触 发器	400W 拆除、安装到位 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	个	46.88
G40	金卤灯灯泡	400W 单螺口灯头拆除、 安装到位 场清	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	只	188.45
G41	金卤灯	1000W (全套灯泡、镇 流器、触发器、电容) 安装到位含辅材	★世纪亚 明、富士、 飞利浦	套	1265.22

	G42	金卤灯	1000W 灯泡拆除、安装到位 场清	★世纪亚明、雷士、飞利浦	只	323.78
	G43	金卤灯	1000W 镇流器拆除、安装到位 场清	★世纪亚明、雷士、飞利浦	只	755.57
	G44	金卤灯	1000W 电容拆除、安装到位 场清	★世纪亚明、雷士、飞利浦	只	146.82
	G45	LED 投光灯	50W 拆除、安装到位 (含辅材) 场清	★世纪亚明、雷士、飞利浦	套	171.62
	G46	LED 成套投光灯	150W 拆除、安装到位 (含辅材) 场清	★世纪亚明、雷士、飞利浦	套	337.94
	G47	LED 成套投光灯	200W 拆除、安装到位 (含辅材) 场清	★世纪亚明、雷士、飞利浦	套	345.02
G 电 器类	G48	LED 成套投光灯	400W 拆除、安装到位 (含辅材) 场清	★世纪亚明、雷士、飞利浦	套	543.22
	G49	LED 斗胆灯 (图文楼)	2*20W 嵌入式开孔 300*150(含开孔、拆除安装到位)场清	按现场尺寸安装	套	186.28
	G50	LED 嵌入式筒灯	3寸-4寸 9W-14W 拆除、安装到位 场清	★飞利浦、灿美家、欧普	套	47.77
	G51	LED 嵌入式筒灯	5寸 18W 拆除、安装到位 场清	★飞利浦、灿美家、欧普	套	83.56
	G52	LED 嵌入式筒灯	8寸 30W 拆除、安装到位 场清	★飞利浦、灿美家、欧普	只	130.78
	G53	轨道射灯	12W-18W 拆除、安装到位 场清	★飞利浦、灿美家、欧普	只	85.70
	G54	防潮灯	270mm 椭圆、铝制外壳保护、含灯泡、安装到位含辅材 场清	★飞利浦、灿美家、欧普	套	61.93

G55	LED 集成平板灯	300*600 LED 集成平板灯及驱动、外框（安装到位，场清）	★飞利浦、灿美家、欧普	套	145.97
G56	一体化灯	T5 1.2 米 LED 铝壳全套一体化灯（含光源安装到位，含辅材场清）	★飞利浦、灿美家、欧普	套	68.11
G57	一体化灯	T8 1.2 米 LED 铝壳全套一体化灯（含光源、安装到位含辅材场清）	★飞利浦、灿美家、欧普	套	87.94
G58	安全出口指示灯	单面 360*150mm（带电）拆除、安装到位，含辅材 场清	/	个	56.18
G59	安全出口指示牌	反光贴纸安装到位（含辅材）	/	个	19.45
G60	BV 铜芯线	1*2.5 安装到位 场清	★上上、鑫牛、远东	m	8.11
G61	护套线	3*1.5（安装到位包含辅材固定）场清	★上上、鑫牛、远东	m	13.19
G62	护套线	3*2.5（安装到位包含辅材固定）场清	★上上、鑫牛、远东	m	15.15
G63	铜芯电力电缆	YJY3*2.5（安装到位）场清	★上上、鑫牛、远东	m	18.00
G64	铜芯电力电缆	YJY3*4（安装到位）场清	★上上、鑫牛、远东	m	22.83
G65	铜芯交联电力电缆	YJV3*4 安装到位 场清	★上上、鑫牛、远东	m	22.83
G66	铜芯交联电力电缆	YJV3*6 安装到位 场清	★上上、鑫牛、远东	m	27.99
G67	铜芯交联电力电缆	YJV4*4 安装到位 场清	★上上、鑫牛、远东	m	25.06
G68	铜芯交联电力电缆	YJV4*6 安装到位 场清	★上上、鑫牛、远东	m	34.42
G69	铜芯交联电力电缆	YJV5*4 安装到位 场清	★上上、鑫牛、远东	m	30.21

	G70	铜芯交联电力 电缆电缆	YJV5*6 安装到位 场清	★上上, 鑫 牛, 远东	m	38.95
	G71	铜芯交联电力 电缆电缆	YJV5*10 安装到位 场 清	★上上, 鑫 牛, 远东	m	54.93
G 电 器类	G72	铜芯交联电力 电缆电缆	YJV5*16 安装到位 场清	★上上, 鑫 牛, 远东	m	78.84
	G73	电缆头制作	YJV3*4-3*6 安装到位	/	个	14.36
	G74	电缆头制作	YJV4*4-4*6 安装到位	/	个	15.84
	G75	电缆头制作	YJV5*10 安装到位	/	个	37.13
	G76	电缆头制作	YJV5*6 安装到位	/	个	22.28
	G77	PVC 线管	Φ16 安装到位含线卡 场清	/	m	12.96
	G78	PVC 线管	Φ20 安装到位, 含线卡 场清	/	m	14.36
	G79	PVC 线槽	30mm*15mm 安装到位含 辅材及配件(膨胀管及 螺丝) 场清	/	m	20.48
	G80	金属线槽	50*30 铝合金方线槽安 装到位含辅材及配件 (膨胀管及螺丝) 场清	/	m	41.98
	G81	PVC 线管抱箍	Φ32 材质(金属)安 装到位, 含辅材 场清	/	套	9.90
	G82	1P 断路器	32A 拆除、安装到位 场 清	★公牛、正 泰、英特曼	个	27.82
	G83	3P 断路器	63A 拆除、安装到位 场 清	★公牛、正 泰、英特曼	个	66.85
	G84	2P 断路器	32A 拆除、安装到位 场 清	★公牛、正 泰、英特曼	个	43.72
	G85	3P 小型断路器	100A/380V 拆除、安装 到位 场清	★公牛、正 泰、英特曼	只	105.34
	G86	漏电保护开关	32A 拆除、安装到位 场 清	★公牛、正 泰、英特曼	只	50.60
G87	三相四线漏电 开关	25A 拆除、安装到位 场 清	★公牛、正 泰、英特曼	只	100.15	

	G88	三相断路器	60A 拆除、安装到位 场清	★公牛、正泰、英特曼	只	61.93
	G89	单片控制开关 (空开)	32A 拆除、安装到位 场清	★公牛、正泰、英特曼	只	27.82
	G90	2P 漏电空开	32A 拆除、安装到位 场清	★公牛、正泰、英特曼	只	67.32
	G91	防水罩	A092 拆除、安装到位 含辅材 场清	★公牛、正泰、英特曼	只	22.29
	G92	四开双控	(含单控) 拆除、安装 到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	50.49
	G93	三开双控开关	(含单控) 拆除、安装 到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	44.55
	G94	二开双控开关	(含单控) 白色拆除、 安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	34.65
	G95	一开双控开关	(含单控) 白色拆除、 安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	32.67
	G96	一开三眼插座	10A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	24.75
G 电 器 类	G97	一开三孔插座	16A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	26.73
	G98	时控开关	KG316T 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	94.49
	G99	五孔插座	白色拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	23.84
	G100	三角插头	10A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	个	13.27
	G101	三角插头	16A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	个	13.27
	G102	空调插座	16A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	27.36

G103	空调插座	25A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	33.17
G104	三相四线插头	16A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	28.84
G105	4极插头	25A 380V 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	31.67
G106	双位五孔铜地插	120 型拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	133.65
G107	铜地插座	5 孔拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	163.35
G108	五孔地插	翻盖式 16A 带配套底盒 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	套	163.35
G109	三相四线铜地插	16A380V 全铜防水 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	232.65
G110	三相漏电保护空开	32A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	124.74
G111	三相四线漏电保护器	63A 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	130.40
G112	交流接触器	CDC10-20 拆除、安装到位 场清	★正泰、英特曼、德力西	只	119.08
G113	多功能拖线板	607 4 米拆除、安装到位 场清	★公牛、正泰、英特曼	只	54.45
G114	多功能拖线板	609 5 米拆除、安装到位 场清	★公牛、正泰、英特曼	个	69.30
G115	明线盒	拆除、安装到位 含辅材 场清	/	只	10.99
G116	白板	拆除、安装到位 含辅材 场清	★公牛、正泰、英特曼	只	11.67
G117	控制开关(按钮)	拆除、安装到位 含辅材 场清	★公牛、正泰、英特曼	个	23.27
G118	吊扇	FC-140cm 拆除、安装到位 含辅材 场清	★长城、研石、美的	个	198.15

G 电 器类	G119	调速开关	拆除、安装到位含辅材 场清	★长城、砖 石、美的	只	25.99
	G120	电容(吊扇)	拆除、安装到位含辅材 场清	/	个	22.81
	G121	终端箱	6回路拆除、安装到位 含辅材 场清	/	个	75.49
	G122	终端箱	10回路拆除、安装到位 含辅材 场清	/	个	96.38
	G123	终端箱	15回路拆除、安装到位 含辅材 场清	/	个	107.09
	G124	终端箱	20回路拆除、安装到位 含辅材 场清	/	个	122.76
	G125	终端箱盖子	20回路拆除、安装到位 含辅材 场清	/	个	52.02
	G126	终端箱盖子	30回路拆除、安装到位 含辅材 场清	/	只	69.01
	G127	半圆地线槽板	宽80mm 材质(铝 合金)拆除、安装到位 含辅材 场清	/	m	26.01
	G128	电箱	300*400*250mm 材质 (不锈钢)拆除、安装 到位含辅材 场清	/	只	170.76
	G129	防雨电箱	300*400*200mm 材质 (不锈钢)拆除、安装 到位含辅材 场清	/	只	150.31
	G130	PZ30电箱(终 端箱)	12回路-15回路 材质 (铁质)拆除、安装到 位含辅材 场清	/	只	124.87
	G131	电表	两相 220V 拆除、安装到 位含辅材 场清	★正泰、威 胜、德力西	只	170.28
G132	电表	三相 380V 拆除、安装到 位含辅材 场清	★正泰、威 胜、德力西	只	297.00	

	G133	电表箱	250*330*150 拆除、安装到位含辅材 场清	/	套	336.60
	G134	无线遥控门铃	控距 20m (公寓值班室) 拆除、安装到位含辅材 场清	/	套	106.92
	G135	换气扇	集成吊顶专用 300*300 拆除、安装到位含辅材 场清	★清风、欧普、绿岛风	套	99.20
	G136	换气扇	塑钢板吊顶专用 300*300mm 拆除、安装到位含辅材 场清	★清风、欧普、绿岛风	只	99.20
	G137	换气扇	600*600 风速 140 拆除、安装到位含辅材 场清	★清风、欧普、绿岛风	只	257.76
	G138	换气扇	功率 40W 12 寸 (360*360) 拆除、安装到位含辅材 场清	★清风、欧普、绿岛风	套	198.55
	G139	排气扇	500*500 拆除、安装到位含辅材 场清	★清风、欧普、绿岛风	只	121.28
	G140	LED 驱动器	400W 12V 拆除、安装到位含辅材 场清	★清风、欧普、绿岛风	只	220.74
	G141	排风扇	600*600 300W 拆除、安装到位含辅材 场清	★清风、欧普、绿岛风	只	371.64
	G142	浮球液位控制器	液位线长 3 米 拆除、安装到位含辅材 场清	/	付	185.63
G 五金类	G143	定制大螺丝	Φ22*50mm (课桌椅专用、安装到位) 场清	/	只	32.91
	G144	不锈钢螺栓	Φ12-17 长度 120mm 内	/	只	10.44
	G145	带锁扣插销	Φ8 /200mm (拆除、安装到位、包含螺丝等辅材)	/	套	26.53
	G146	双头锁内扣	拆除、安装到位	/	个	26.53

G147	加厚不锈钢置物架	283×155×603mm (拆除、安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	82.27
G148	纯不锈钢二层置物网架	230×78×310mm (拆除、安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	82.27
G149	不锈钢插销	4寸-304 不锈钢-1.0厚 (安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	27.95
G150	不锈钢插销	6寸-304 不锈钢-厚 1.0 (安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	29.37
G151	不锈钢插销	10寸-304 不锈钢-厚 1.0 (安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	36.44
G152	不锈钢插销	8寸-304 不锈钢-厚 1.0 (安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	32.19
G153	钢拉丝门吸	(安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	40.69
G154	换文件柜锁	MS300 系列 (安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	33.61
G155	球形锁	(安装到位、包含打孔及辅材) 场清	/	套	46.88
G156	执手锁 (锁壳、锁体、锁芯)	按门实际要求采购安装	摩力、威尔可夫、顶冠	套	218.70
G157	执手锁 (锁壳、锁舌、锁芯)	按门实际要求采购安装	摩力、威尔可夫、顶冠	套	215.87
G158	门锁打孔	门锁安装需要重新开孔	/	个	14.85
G159	锁芯	安装到位	/	个	82.27
G160	换锁壳 (把手)	安装到位	/	个	110.59

	G161	换锁舌	安装到位	/	个	82.27
	G162	钢质门自动锁	中型 铜壳钢芯 (安装到 位)	步阳、小 漆、天福瑞	套	102.61
	G163	双头锁	D102SS (加锁) 安装到 位	/	套	94.12
	G164	防火门门锁 (加厚)	防火门安装到位	/	套	60.14
	G165	圆头锁	双向铜锁芯安装到位	/	套	88.46
	G166	不锈钢通锁	不锈钢 5831SS 安装到位	/	套	78.55
	G167	U型锁	350 安装到位	/	套	57.68
	G168	抽屉锁	2寸安装到位	/	套	31.31
	G169	锁扣	消防箱及铁柜子安装到 位	/	套	30.33
G 五 金类	G170	钢质门门锁	4.0 双层加厚防撞、304 不锈钢面板 1.2mm 厚、 不锈钢+铁锁体、钢芯锁 安装到位	/	套	176.76
	G171	钢质门活扣把 手	4.0 双层加厚防撞、304 不锈钢面板 1.2mm 安装 到位	/	只	75.19
	G172	钢质门锁体	不锈钢+铁锁体 (左右方 向) 安装到位	/	只	75.19
	G173	钢质门锁芯	钢锁芯安装到位	/	只	68.11
	G174	办公桌连接锁	安装到位	/	套	82.27
	G175	挂锁	50 安装到位	/	套	17.51
	G176	配钥匙	/	/	把	21.63
	G177	办公桌抽屉滑 轨	300mm-450mm 安装到位	/	套	44.04
	G178	抽屉、柜子拉 手	不锈钢或铝合金 8-10cm 安装到位, 含辅材	/	套	15.48
	G179	柜子合页	3寸-304 不锈钢厚 1.2mm 安装到位, 含辅 材	/	套	25.11
	G180	弹簧铰链	304 不锈钢, 安装到 位, 含辅材	/	套	32.05

	G181	不锈钢合页	4寸-304 不锈钢厚 3mm 安装到位, 含辅材	/	套	27.95
	G182	不锈钢合页	5寸-304 不锈钢 3mm 安 装到位, 含辅材	/	套	35.87
	G183	卷帘门门锁	安装到位	/	把	70.58
	G184	卷帘门弹簧	安装到位	/	根	73.41
	G185	课桌椅弹簧	3-4cm 安装到位	/	根	39.80
	G186	换地弹簧	GMT-N818 安装到位	/	套	359.17
	G187	塑钢窗窗拔	65mm 安装到位, 含辅材	/	套	25.11
	G188	月牙锁	不锈钢双向可调安装 到位包含辅材 (安装到 位)	/	套	22.42
	G189	塑钢门、塑钢 窗把手	120mm 安装到位, 含辅 材	/	套	26.53
	G190	塑钢窗滑轮	安装到位, 含辅材	/	套	27.05
	G191	解震双轴滑轮	铝合金安装到位含辅材	/	只	35.55
	G192	轨道	塑钢窗、铝合金窗拆除 安装到位含辅材	/	套	44.57
	G193	塑钢门铰链	安装到位, 含辅材	/	套	33.61
G 水 暖类	G194	8#、9#、10#、 13#铝合金门锁 (阳台门)	把手锌合金、锁体不锈 钢+铁、铜锁芯安装到位 含辅材	/	套	159.24
	G195	8#、9#、10#、 13#锁壳把手 (阳台门)	材质锌合金 1.2mm 厚安 装到位含辅材	/	只	75.19
	G196	8#、9#、10#、 13#锁体 (阳台 门)	不锈钢+铁安装到位含辅 材	/	只	68.11

G197	8#、9#、10#、13#锁芯(阳台门)	钢锁芯安装到位含辅材	/	只	61.03
G198	防盗门不锈钢拉手	140-160mm 安装到位, 含辅材	/	套	33.61
G199	无框玻璃门上下口夹	165×55mm 安装到位, 含辅材	/	只	74.30
G200	无框玻璃门不锈钢拉手	780mm 安装到位, 含辅材	/	只	138.90
G201	不锈钢钢索	8mm 护套(安装到位)	/	m	23.17
G202	镀锌U型索夹	30(安装到位)	/	只	21.76
G203	蹲坑	纯白带挡水 拆除原蹲坑, 更换新蹲坑, 含全套配件(垃圾外运)	★TOTO、惠达、法恩莎	个	425.70
G204	连体坐便器	白色, 拆除原坐便器安装到位场清	★TOTO、惠达、法恩莎	只	1029.60
G205	坐便器原装盖板	安装到位	★TOTO、惠达、法恩莎	套	168.30
G206	地排式立便器	纯白 拆除原立便器, 更换新立便器, 含全套配件(垃圾外运)	★TOTO、惠达、法恩莎	套	905.85
G207	塑料挂箱	420*400*130 拆除安装 垃圾外运	/	套	140.98
G208	塑料挂箱冲水管	Φ50*600mm 拆除(含挂箱拆除)、安装到位	/	付	53.96
G209	挂箱皮具	拆除、安装到位	/	付	19.45
G210	挂箱扳手(铜柄)	拆除、安装到位	/	只	16.98
G211	水箱进水阀(自控器)	拆除、安装到位	/	套	37.13
G212	不锈钢链条(水箱)	Φ4*L200mm 拆除、安装到位	/	条	10.44

	G213	单冷按压式铜质延时水龙头	大阀体、铜大螺母，拆除、安装到位（含辅材）	★TOTO、惠达、法恩莎	只	149.69
	G214	手板式单冷立式龙头	全铜加厚高度150*底面40*鸭嘴85左右安，拆除、安装到位，扳手在顶部（含辅材）	★TOTO、惠达、法恩莎	只	130.68
	G215	手板式冷热单孔立式龙头	全铜加厚高度150*底面40*鸭嘴85（含软管、含辅材），拆除、安装到位8#、9#、10#、13#，扳手在顶部	★TOTO、惠达、法恩莎	只	133.65
G 水暖类	G216	单冷立式龙头	高300*底面30（拆除、安装到位含辅材）-行政楼	★TOTO、惠达、法恩莎	只	133.65
	G217	双联卧式龙头	加厚全铜双孔面盆龙头（拆除、安装到位含辅材）	★TOTO、惠达、法恩莎	套	200.30
	G218	单联龙头铜夹板	拆除、安装到位	/	副	25.97
	G219	双联龙头把手	拆除、安装到位	/	只	25.87
	G220	双联龙头阀芯	拆除、安装到位	/	只	46.88
	G221	双联龙头连接铜外丝	DN16*70mm，安装到位（含辅材）	/	只	16.62
	G222	大便冲水阀	铜卧式手扳冲洗阀（可伸缩孔距11-12cm），拆除、安装到位含辅材	★TOTO、惠达、法恩莎	套	242.40
	G223	大便阀冲水管、黑套	1.2m（拆除、安装到位含辅材）	/	套	60.14
	G224	小便延时阀	大阀体、手按式（含辅材），拆除、安装到位	★TOTO、惠达、思缔	只	123.75

	G225	感应阀	面板、感应器、电池盒, 拆除、安装到位	★TOTO、惠达、思缔	套	363.63
	G226	感应阀	220V 电源 (感应面板、电磁阀、变压器), 拆除、安装到位	★TOTO、惠达、思缔	套	391.94
	G227	感应面板	更换安装到位	★TOTO、惠达、思缔	个	156.82
	G228	感应器	更换安装到位	★TOTO、惠达、思缔	个	106.92
	G229	电磁阀	更换安装到位	★TOTO、惠达、思缔	个	146.52
	G230	电池盒	更换安装到位	/	个	51.48
	G231	电池	更换安装到位	南孚、双鹿、金霸王	节	14.26
	G232	台盆 (台上台下盆)	3# 纯白 拆除、安装到位 (含辅材) 垃圾外运	★TOTO、惠达、法恩莎	套	516.58
	G233	加长快开拖把池龙头	4 分全铜, 安装到位, 包含生料带	★TOTO、申和美、法恩莎	个	34.58
	G234	水龙头扳手	4 分 (水池) 拆除、安装到位	/	个	10.91
G 水暖类	G235	水龙头网芯	4 分 (水池) 拆除、安装到位	/	个	15.94
	G236	开水器专用龙头	不锈钢 110*20*15 (含辅材) 拆除、安装到位	/	只	46.88
	G237	台盆落水	不锈钢 (台盆配件) 含辅材, 安装到位	/	个	33.61
	G238	台盆落水管	Φ30*500mm (伸缩节) 含辅材, 安装到位	/	根	10.49
	G239	台盆下水管 PVC	Φ50 包括弯管、接头等其他附件, 含辅材安装到位	/	套	14.15
	G240	台盆、拖把池塞	30-50mm, 安装到位	/	只	6.53
	G241	台盆下沉加固	焊接 包括材料, 安装到位	/	个	26.53

	G242	拖把池	2#陶瓷水池, 拆除、安装到位(包含调节支架), 场清	/	只	198.00
	G243	拖把池调节型水槽镀锌支架	拆除、安装包含镀锌膨胀螺栓、打孔, 安装到位, 场清	/	付	53.06
	G244	一体式拖把池	400*600陶瓷水池, 拆除、安装到位, 场清	/	只	241.56
	G245	大便池冲水箱	420×300×350mm 材质(塑料), 拆除、安装到位, 场清	/	套	129.14
	G246	大便池冲水箱冲水器	JL-5(电磁阀、探头、感应冲水控制器, 拆除、安装到位, 场清	★思缔、沃德瑞、伊霸	套	198.00
	G247	冲水箱电磁阀	拆除、安装到位, 场清	★思缔、沃德瑞、伊霸	只	77.62
	G248	冲水箱探头	拆除、安装到位, 场清	★思缔、沃德瑞、伊霸	只	67.32
	G249	感应冲水控制器	拆除、安装到位, 场清	★思缔、沃德瑞、伊霸	只	71.28
	G250	水箱自控器(落水胆)	拆除、安装到位, 场清	/	只	51.64
	G251	淋浴龙头喷头	Φ80 镀铬(配件), 安装到位	★TOTO、惠达、法恩莎	只	87.56
	G252	淋浴龙头花洒	Φ200 镀铬(配件), 安装到位	★TOTO、惠达、法恩莎	只	172.51
	G253	双联硬杆淋浴龙头	国家标准安装到位	★TOTO、惠达、法恩莎	套	619.14
	G254	三联硬杆淋浴龙头	国家标准安装到位	★TOTO、惠达、法恩莎	套	706.91
	G255	淋浴喷头	配件安装到位	★TOTO、惠达、法恩莎	个	93.76
	G256	PVC线管抱箍	Φ32 材质(金属)安装到位, 含辅材	/	套	8.71
G 水暖类	G257	铜球阀	DN25、拆除、安装到位	/	套	63.01

G258	不锈钢球阀	304 不锈钢 DN25 拆除、 安装到位	/	套	65.80
G259	闸阀	钢杆阀芯 DN20 拆除、安 装到位	/	套	75.42
G260	铸钢闸阀	DN50 拆除、安装到位含 辅材	/	套	362.74
G261	法兰浮球联动 阀	铸钢 DN80, 拆除、安装 到位含辅材	/	套	1804.18
G262	不锈钢浮球阀	DN20 拆除、安装到位含 辅材	/	套	83.16
G263	角阀	不锈钢 DN20 拆除、安装 到位含辅材	★法恩莎、 惠达、TOTO	只	46.36
G264	不锈钢阀	DN40 (拆除、安装到位 含辅材)	/	套	230.31
G265	铸铁阀	DN32 (拆除、安装到位 含辅材)	/	套	115.88
G266	消防栓阀	DN65 (拆除、安装到位 含辅材)	/	套	108.80
G267	PPR 闸阀、截 止阀 (铜 芯)	DN65 (拆除、烫接安装 到位含辅材)	/	只	170.76
G268	PPR 闸阀、截 止阀 (铜 芯)	DN50 (拆除、烫接安装到 位含辅材)	/	只	130.85
G269	PPR 闸阀、截 止阀 (铜 芯)	DN40 (拆除、烫接安装到 位含辅材)	/	只	95.83
G270	PPR 闸阀、截 止阀 (铜 芯)	DN32 (拆除、烫接安装到 位含辅材)	/	只	75.48
G271	PPR 闸阀、截 止阀 (铜 芯)	DN25 (拆除、烫接安装到 位含辅材)	/	只	54.81
G272	PPR 闸阀、截 止阀 (铜 芯)	DN20 (拆除、烫接安装到 位含辅材)	/	只	42.06
G273	铜草坪喷头	DN20 拆除、安装到位含 辅材	/	只	68.11
G274	PVC 管	φ16-20 拆除、安装到 位含辅材	/	m	13.37
G275	PVC 管	φ32 拆除、安装到位含 辅材	/	m	18.81

	G276	PVC 直接、弯头、三通	$\phi 20-32$ 拆除、安装到位含辅材	/	只	6.42
	G277	PVC 管	$\phi 50-63$ 拆除、安装到位含辅材	/	m	27.23
	G278	PVC 接头	$\phi 50-63$ 拆除、安装到位含辅材	/	个	9.41
	G279	PVC 落水管	$\phi 75-110$ 拆除、安装到位含辅材	/	m	58.31
	G280	PVC 接头	$\phi 75-110$ 拆除、安装到位含辅材	/	个	16.09
	G281	PVC 落水斗	$\phi 110$ 拆除、安装到位含辅材	/	只	37.86
	G282	PVC 弯头、三通	$\phi 75-110$ 拆除、安装到位含辅材	/	只	20.20
	G283	PVC 大小头	$\phi 75-110$ 拆除、安装到位含辅材	/	只	17.51
G 水暖类	G284	PVC-S 弯检查口	$\phi 110$ 拆除、安装到位含辅材	/	只	55.37
	G285	PP-R 管 (热水管)	$\phi 20*3.4$ 拆除、烫接安装到位含辅材	/	m	12.66
	G286	PP-R 管 (热水管)	$\phi 25*4.2$ 拆除、烫接安装到位含辅材	/	m	18.99
	G287	PP-R 管 (热水管)	$\phi 32*3.6$ 拆除、烫接安装到位含辅材	/	m	31.11
	G288	PP-R 直接、三通	$\phi 20*1/2-32*1/2$ 拆除、烫接安装到位含辅材	/	只	11.39
	G289	PP-R 弯头	$\phi 20*1/2-32*1/2$ 拆除、烫接安装到位含辅材	/	只	8.91
	G290	PP-R 铜配件	$\phi 20-32$ 拆除、烫接安装到位含辅材	/	只	18.57
	G291	PP-R 管	$\phi 40*4.5$ 拆除、烫接安装到位含辅材	/	m	38.32
	G292	PP-R 直接、弯头、三通	$\phi 40$ 拆除、安装到位含辅材	/	只	15.10
	G293	PP-R 铜配件	$\phi 40$ 拆除、安装到位含辅材	/	只	55.74

	G294	PP-R管	φ63*7.1 拆除、安装到位含辅材	/	m	69.09
	G295	PP-R直接、弯头、三通	φ63 拆除、烫接安装到位含辅材	/	只	32.18
	G296	PP-R铜配件	φ63 拆除、烫接安装到位含辅材	/	只	99.44
	G297	PP-R管	φ75*8.4 拆除、烫接安装到位含辅材	/	m	89.03
	G298	PP-R直接、弯头、三通	φ75 拆除、烫接安装到位含辅材	/	只	23.00
	G299	PP-R铜活接	φ75 拆除、烫接安装到位含辅材	/	只	212.70
	G300	不锈钢热水软管	300-500mm 拆除、安装到位含辅材	★TOTO、惠达、法恩莎	根	33.97
	G301	不锈钢热水软管	1000mm 拆除、安装到位含辅材	★TOTO、惠达、法恩莎	根	57.68
	G302	落水管抱箍(塑钢)	φ110 拆除、安装到位含辅材	/	个	7.72
	G303	不锈钢保固	φ110 安装到位含辅材	/	只	8.42
	G304	镀锌管	φ16-φ20 安装到位含辅材	/	m	36.35
	G305	镀锌管	φ32 安装到位含辅材	/	m	51.75
	G306	镀锌管内丝、外丝网头	φ16-32 安装到位含辅材	/	个	15.03
	G307	不锈钢内外丝	DN15 30mm 安装到位含辅材	/	只	27.43
	G308	油宁(铁质)	φ16-32 安装到位含辅材	/	套	21.19
	G309	镀锌丝口法兰	DN50 安装到位含辅材	/	片	55.99
	G310	法兰排气阀	DN50 安装到位含辅材	/	只	312.84
G 水暖类	G311	活接铜球阀	De63PP_R 安装到位含辅材	/	只	316.70

	G312	闸阀	DN100-铸铁法兰闸阀暗杆 Z45T 铜芯安装到位含辅材	/	套	302.54
	G313	镀锌配件	DN40/50 安装到位含辅材	/	只	26.53
	G314	法兰水表(铁质)	φ63 安装到位含辅材	★宁波、连利、威胜	套	226.46
	G315	水表	φ25 安装到位含辅材(铜接头)	★宁波、连利、威胜	套	141.52
	G316	水表	φ32 安装到位含辅材(铜接头)	★宁波、连利、威胜	套	169.84
	G317	水表	φ20 安装到位含辅材(铜接头)	★宁波、连利、威胜	套	121.18
	G318	水表钢接口	φ15 安装到位含辅材	/	只	60.14
	G319	水表短管钢接头	φ20 安装到位含辅材	/	根	37.13
	G320	橡胶垫	φ80	/	片	27.05
	G321	不锈钢管	φ20-衣架杆安装到位含辅材	/	m	33.09
	G322	铸铁快接(哈夫节)	DN100*300(含切割、磨光、安装)	/	套	217.90
	G323	铸铁快接(哈夫节)	DN100*400(含切割、磨光、安装)	/	套	243.50
	G324	铸铁快接(哈夫节)	DN150*300(含切割、磨光、安装)	/	套	278.48
	G325	铸铁快接(哈夫节)	DN150*400(含切割、磨光、安装)	/	套	308.98
G 建材类	G326	道板砖 300*300 更换新砖(六角砖)每处20块以下	铲除、基层清理,40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴(垃圾外运)	/	块	20.59

	G327	道板砖 300*300 松 动修补(六角 砖)	铲除道板砖表面水泥砂 浆、铲除、基层清理, 40厚1:3干硬性水泥砂 浆加水泥浆黏贴(垃圾 外运)	/	块	10.93
	G328	道板砖 300*300 更换新砖(六 角砖)整体2 m ² 以上	铲除、基层清理,40厚 1:3干硬性水泥砂浆加 水泥浆黏贴(垃圾外 运)一处2m ² 以上	/	m ²	262.35
	G329	道板砖 300*300 松动修补(六 角砖)整体2 m ² 以上	铲除、基层清理,40厚 1:3干硬性水泥砂浆加 水泥浆黏贴(垃圾外 运)一处2m ² 以上	/	m ²	103.36
	G330	地砖 300*300 更 换新砖	铲除、基层清理,水泥 和107胶水1:1结合 层,40厚水泥砂浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	17.89
G 建 材类	G331	地砖 300*300 松 动修补	铲除地砖表面水泥砂 浆,铲除、基层清理, 水泥和107胶水1:1结 合层,40厚水泥砂浆黏 贴(垃圾外运)	/	块	10.58
	G332	地砖 400*400 更 换新砖	铲除、基层清理,水泥 和107胶水1:1结合 层,40厚水泥砂浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	27.72
	G333	地砖 400*400 松动修补	铲除地砖表面水泥砂 浆,铲除、基层清理, 水泥和107胶水1:1结 合层,40厚水泥砂浆黏 贴(垃圾外运)	/	块	13.86

G334	地砖 600*600 更换新砖	更	铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，40厚水泥砂浆黏贴（垃圾外运）	/	块	51.48
G335	地砖 600*600 松动修补		铲除地砖表面水泥砂浆，铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，40厚水泥砂浆黏贴（垃圾外运）	/	块	32.47
G336	地砖 800*800 更换新砖	更	铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，40厚水泥砂浆黏贴（垃圾外运）	/	块	75.24
G337	地砖 800*800 松动修补		铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，40厚水泥砂浆黏贴（垃圾外运）	/	块	34.06
G338	墙砖 250*330 更换新砖		铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，20厚水泥黏贴（垃圾外运）	/	块	19.70
G339	墙砖 250*330 松动修补		铲除墙砖表面水泥砂浆，铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，20厚水泥黏贴（垃圾外运）	/	块	12.82
G340	墙砖（含踢脚线）600*150 更换新砖		铲除、基层清理，水泥和107胶水1:1结合层，20厚水泥砂浆黏贴（垃圾外运）	/	块	15.94

G 建 材类	G341	墙砖(含踢脚 线) 600*150 松动修补	铲除墙砖表面水泥砂浆 铲除、基层清理, 水泥 和 107 胶水 1:1 结合 层, 20 厚水泥砂浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	13.37
	G342	墙砖 450*300 更换新砖	铲除、基层清理, 水泥 和 107 胶水黏贴 (垃圾外运)	/	块	32.24
	G343	墙砖 450*300 松动修补	铲除墙砖表面水泥砂浆 铲除、基层清理, 水泥 和 107 胶水黏贴 (垃圾外运)	/	块	20.99
	G344	花岗岩台面 2100*600*20 更换新砖	清理基层, 磨边、开 孔, 打胶安装 (垃圾 外运)	中国黑	块	507.91
	G345	花岗岩台面 2100*600*20 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂 浆, 打胶安装 (垃圾外运)	中国黑	块	237.18
	G346	花岗岩侧板 2100*150*20 更换新砖	清理基层, 磨边、开 孔, 打胶安装 (垃圾 外运)	中国黑	块	167.05
	G347	花岗岩侧板 2100*150*20 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂 浆, 打胶安装 (垃圾外运)	中国黑	块	71.46
	G348	花岗岩台面 940*600*20 更换新砖	清理基层, 磨边、开 孔, 打胶安装 (垃圾 外运)	中国黑	块	268.71

	G349	花岗岩台面 940*600*20 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂浆，打胶安装 (垃圾外运)	中国黑	块	53.06
	G350	花岗岩侧板 940*180*20 更换新砖	清理基层，磨边、开孔，打胶安装 (垃圾外运)	中国黑	块	89.73
	G351	花岗岩台面 940*180*20 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂浆，打胶安装 (垃圾外运)	中国黑	块	44.35
G 建 材类	G352	火烧板 600*600*20 更换新砖	铲除、基层清理，40厚 1:3干硬性水泥砂浆加 水泥浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	99.00
	G353	火烧板 600*600*20 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂浆，铲除、基层清理， 40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	45.97
	G354	火烧板 600*300*20 更换新砖	铲除、基层清理，40厚 1:3干硬性水泥砂浆加 水泥浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	57.82
	G355	火烧板 600*300*20 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂浆，铲除、基层清理， 40厚1:3干硬性水泥砂浆加水泥浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	22.98
	G356	火烧板 300*300*20 更换新砖	铲除、基层清理，40厚 1:3干硬性水泥砂浆加 水泥浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	29.49

	G357	火烧板 300*300*20 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂浆, 铲除、基层清理, 40厚1:3干硬性水泥砂浆 加水泥浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	13.66
	G358	火烧板 600*600*50 更换新砖	铲除、基层清理, 40厚 1:3干硬性水泥砂浆加 水泥浆黏贴 (垃圾 外运)	/	块	134.23
	G359	火烧板 600*600*50 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂浆, 铲除、基层清理, 40厚1:3干硬性水泥砂浆 加水泥浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	45.97
	G360	拆除、安装侧 石 800× 280×125	铲除花岗岩表面水泥砂浆, 铲除、基层清理, 40厚1:3干硬性水泥砂浆 加水泥浆黏贴 (垃圾外运)	/	块	100.20
	G361	透水砖 200*100*60 更换新砖	1:3干硬性水泥砂浆加 水泥浆黏贴 (面积小于 1m ²)	/	块	9.01
	G362	透水砖 200*100*60 松动修补	铲除花岗岩表面水泥砂浆, 1:3干硬性水泥砂浆 加水泥浆黏贴	/	块	7.21
G 建 材类	G363	乳胶白漆 新做	批混合腻子两遍、乳胶 白漆两遍含脚手	★光晖、晨 光、猴王	m ²	20.74
	G364	乳胶白漆 修补1m ² 以内 (不含)	铲除原有乳胶漆、 基层清理、批混合腻子 两遍、乳胶白漆两遍含 脚手 (垃圾外运)	★光晖、晨 光、猴王	处	25.65

	G365	乳胶白漆 修补 1 m ² -5 m ² (含) 以内	铲除原有乳胶漆、 基层清理、批混合腻子 两遍、乳胶白漆两遍含 脚手(垃圾外运)	★光辉、展 光、猴王	m ²	22.48
	G366	乳胶白漆 出新 5 m ² 以上	铲除原有乳胶漆、 基层清理、批混合腻子 两遍、乳胶白漆两遍含 脚手(垃圾外运)	★光辉、展 光、猴王	m ²	15.84
	G367	外墙弹性涂料 新做	批混合腻子两遍, 批弹 性涂料两遍含脚手	★光辉、展 光、猴王	m ²	43.48
	G368	外墙弹性涂料 出新	铲除原有涂料, 基层清 理、垃圾外运, 批混合 腻子两遍, 弹性涂料两 遍含脚手	★光辉、展 光、猴王	m ²	48.41
	G369	墙面抹灰 新做	粉刷水泥砂浆 (垃 圾外运)	★光辉、展 光、猴王	m ²	39.26
	G370	铁门油漆 出新	除锈、打磨、底漆一 遍、面漆两遍	★光辉、展 光、猴王	m ²	37.44
	G371	木门油漆 2100*800 出新(包括门 套)	打磨、批灰、底漆一 遍、面漆两遍(色彩按 照现有色彩)	★光辉、展 光、猴王	扇	214.85
	G372	金属竖片油漆 (150*900mm) 出新	除锈、打磨、底漆一 遍、面漆两遍	★光辉、展 光、猴王	片	12.70
	G373	环氧树脂漆 地面	打磨、批灰、面漆两遍	★光辉、展 光、猴王	m ²	59.40
	G374	塑钢板更换	拆除原顶板、龙骨架 (垃圾外运)	/	m ²	85.98
	G375	集成顶板	600*600mm 更换(垃圾 外运)	/	块	30.95
G 建 材类	G376	集成顶板	300*300mm 更换(垃圾 外运)	/	块	16.83
	G377	砌窨井 500*500 新做	挖土、砌砖、水泥抹灰 (垃圾外运)	/	座	696.96

	G378	砌窖井 500*500	修补砌砖、水泥抹灰 (垃圾外运)	/	座	237.60
	G379	窖井盖板	500*500 *50 水泥现浇 板(垃圾外运)	/	块	177.41
	G380	窖井盖板	1000*500*60 水泥现浇 板(垃圾外运)	/	块	257.40
	G381	复合窖井盖板 (圆形)	Φ700*40 (含底座) 拆除、安装到位,(垃 圾外运)辅材另算	/	套	300.96
	G382	复合窖井盖板	800*1000*40mm (含 底座)拆除、安装到 位,(垃圾外运)辅材 另算	/	套	498.96
	G383	重型铸铁盖板	Φ70 承重 70T (含底 座、垃圾外运)	/	套	1047.82
	G384	免漆板包柱子	墙面铲除 含辅材安装到 位 (垃圾外运)	/	m ²	119.68
	G385	钢塑护墙板	10mm 厚*400mm 含辅材, 安装到位,垃圾外运	/	m ²	105.10
	G386	石膏板	2400m×1200mm 含辅 材,安装到位,场清	/	块	32.79
	G387	不锈钢伸缩缝 维修	垃圾外运 3m 高以内,含 脚手架(垃圾外运)	/	m	15.96
	G388	混凝土	80mm 厚 C25 (垃圾外 运)	/	m ²	67.32
	G389	混凝土	100mm 厚 C25 (包含机械 费用及垃圾外运)	/	m ²	83.16
G 门 窗玻 璃类	G390	防水镜	包含辅材及磨边,安装 到位) 1 m ² 以内按 1 平 方结算	/	m ²	130.68
	G391	普通玻璃	5mm 厚 (包含辅材,安 装到位) 1 m ² 以内按 1 平方结算	/	m ²	83.16

	G392	钢化玻璃	8mm厚(包含磨边,辅材,安装到位)1m ² 以内按1平方结算	/	m ²	222.24
	G393	无框玻璃门	10mm厚钢化玻璃(包含运费、磨边,辅材安装到位)垃圾外运	/	m ²	306.90
	G394	无框玻璃门	12mm厚钢化玻璃(包含磨边,安装到位)垃圾外运	/	m ²	356.40
	G395	磨砂玻璃	5mm厚	/	m ²	95.04
	G396	新做隐形纱窗	1m ² 以内按扇结算,安装到位	/	m ²	247.50
	G397	纱窗换纱	1m ² 以内按扇结算,安装到位	/	m ²	36.35
	G398	铝合金百叶窗	1m ² 以内按1m ² 结算(安装到位)	/	m ²	380.16
	G399	金刚纱窗	框架铝合金,纱材质为不锈钢纱,1m ² 以内按扇结算,安装到位	/	m ²	286.70
G 门 窗玻璃类	G400	反光卷帘(新做)	含拉珠、辅材,安装到位	/	m ²	44.35
	G401	拉珠(更换)	含辅材、安装到位	/	个	27.72
	G402	卷帘下管(更换)	塑料1500-1800mm安装到位	/	根	31.68
	G403	布帘轨道滑轮	安装到位(5个以下)含	/	只	13.46
	G404	布帘轨道滑轮	安装到位(5个以上)不含	/	只	10.30
	G405	布艺窗帘挂钩	安装到位(5个以下)含	/	个	6.34
	G406	布艺窗帘挂钩	安装到位(5个以上)不含	/	个	23.76
	G407	塑钢窗边条	1350mm	/	根	19.80
	G408	窗户限位器	40*25弧形(包含辅材、安装到位)	/	套	22.97

	G409	玻璃隔条	13mm 结构胶压膜固定 (安装到位)	/	m	15.84
	G410	不锈钢防盗窗	壁厚 0.8mm 格钢安装到 位 (含辅材)	/	m ²	235.41
	G411	不锈钢防盗门	壁厚 0.8mm 格钢安装到 位 (含辅材)	/	m ²	395.37
	G412	蹲坑位换隔板	176*113mm 复合免漆板 (封边, 安装到位)	/	块	185.88
	G413	蹲坑位换门	176*61mm 复合免漆板 (封边, 安装到位)	/	扇	159.29
	G414	蹲坑位门单边 条	安装到位	/	m	14.26
	G415	蹲坑位门双边 条	安装到位	/	m	23.76
	G416	蹲坑门地脚	L190mm (含辅材、安装 到位)	/	套	22.75
	G417	蹲坑门铰链	L72mm (含辅材, 安装到 位)	/	套	23.27
	G418	蹲坑门直角	50mm*50mm (含辅材安装 到位)	/	套	20.08
G 门 窗玻 璃类	G419	蹲坑门拉手	φ52mm (有人无人锁)	/	套	18.88
	G420	木门门套松动	固定 (含辅材) 安装到 位	/	樘	36.02
	G421	木门维修	小修 0.6 m ² 以下 包括木板及其他辅材 场 清	/	扇	45.16
	G422	木门维修	中修 0.6 m ² -1.2 m ² 包括木板及其他辅材 场 清	/	扇	55.45
	G423	木门维修	大修 1.2 m ² -1.89 m ² 包括木板及其他辅材 场 清	/	扇	95.89

G 家具类	G424	书柜小板	260*220mm 材质(复合免漆板)(封边,含辅材,安装到位)	/	块	23.76
	G425	抽屉面板	350*140mm 材质(复合免漆板)(封边,含辅材,安装到位)	/	块	24.55
	G426	抽屉	395*400*140mm 材质(复合免漆板,封边,含辅材,安装到位)	/	个	52.26
	G427	键盘横板	650*300mm 材质(复合免漆板)(封边,含辅材,安装到位)	/	副	38.66
	G428	键盘挡板	650*60mm 材质(复合免漆板)(封边,含辅材,安装到位)	/	块	27.72
	G429	大柜门	1090*495mm 材质(复合免漆板)(封边,含辅材,安装到位)	/	块	106.97
	G430	小柜门	580*375mm 材质(复合免漆板)(封边,含辅材,安装到位)	/	块	61.78
	G431	滑轨(抽屉)	45mm 安装到位,包含辅材	/	套	37.32
	G432	角铁、锁扣(柜门)	30mm*30mm (办公桌维修)包含辅材	/	套	14.26
	G433	床护栏中间横管	300mm 安装焊接	/	根	37.50
	G434	蚊帐架	1000*900mm 安装到位	/	个	47.52

	G435	换桌面板(课桌3人位)	1600*350mm 复合免漆板封边安装到位,包括辅材	/	块	123.76
	G436	换桌面板(课桌2人位)	1100*350mm 复合免漆板封边 安装到位,包括辅材	/	块	94.05
G 其他类	G437	铁丝	安装到位	/	斤	19.80
	G438	毛刺铁丝	安装到位	/	斤	25.34
	G439	不锈钢扶手栏杆	φ19(壁厚0.8mm)安装到位,包含焊接	/	根	35.88
	G440	镀锌方管	40mm*40mm*1.5mm 安装或焊接到位	/	m	33.14
	G441	镀锌方管	20mm*40mm*1.5mm	/	m	27.21
	G442	镀锌方管	60*40*1.5 安装到位含辅材	/	m	34.65
	G443	镀锌方管立柱	100*100*2 安装到位含辅材	/	m	74.25
	G444	彩钢板	1.0厚单层W 安装到位含辅材	/	m ²	142.58
	G445	快速水泥	漏水修补	/	斤	9.50
	G446	不锈钢压条(新增)	壁厚1mm 安装到位(含辅材)	/	m	21.20
	G447	静电地板	600*600*3mm(包含切割、打孔、场清、垃圾外运)	/	块	75.24
	G448	地漏盖	φ50-φ70 安装到位	/	只	11.88
	G449	阴阳角线接口(塑钢)	30*30 安装到位含辅材	/	m	25.34
	G450	不锈钢毛巾架	φ16*1,600mm*0.7 包含毛巾杆、两个支架及辅材安装到位	/	套	51.48
	G451	不锈钢毛巾支架脚	φ16mm 安装到位含辅材	/	只	19.80

	G452	不锈钢毛巾杆	φ16*1.600mm*0.8 安装到位	/	只	31.68
	G453	不锈钢挂钩	7cm 安装到位含辅材	/	只	23.76
	G454	不锈钢角架(阳台)	L40*40 安装到位含辅材	/	只	36.43
	G455	钢管衣架(阳台)	不锈钢 1.0 厚 φ36 安装到位	/	m	51.48
	G456	衣架杆挂件	DN25 铜镀锌 安装到位含辅材	/	只	11.88
	G457	吹风机架	烤漆铝合金 安装到位含辅材	/	套	35.64
	G458	床木方	1000*50*60 安装到位含辅材	/	根	18.21
	G459	床木条	2000*50*20 安装到位含辅材	/	根	36.42
	G460	高压气管(产教园)	φ12 安装到位	/	m	14.85
G 其他类	G461	高压配件(产教园)	直接、弯头、三通 安装到位	/	个	14.85
	G462	PVC 线槽	30mm 安装到位含辅材	/	m	14.26
	G463	金属线槽	50*30 铝合金方线槽 安装到位, 含辅材	/	m	41.98
	G464	全不锈钢门	门框 70*40*1.2mm 门板厚 1.0mm (安装到位, 不包含五金)	/	m ²	752.40
W 电器类	W465	格栅灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	套	24.75
	W466	普通吸顶灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	套	23.76
	W467	金卤灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	套	24.75

W468	LED 成套投光灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	套	49.50
W469	LED 筒灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	只	17.82
W470	LED 嵌入式筒灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	套	17.82
W471	轨道射灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	只	17.82
W472	防潮灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	套	17.82
W473	一体化灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	套	17.82
W474	安全出口指示灯	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	个	17.82
W475	安全出口指示牌	拆除、松动等安装固定含辅材	/	个	15.44
W476	PVC 线管、PVC 线槽	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	m	15.44
W477	开关、插座等相应电器	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	只	15.44
W478	漏电开关等相应电器	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	只	15.44
W479	钢地插座等	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	只	19.80
W480	吊扇	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	个	24.75
W481	终端箱、电箱等	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	个	19.80
W482	换气扇	拆除、松动、电源线脱落等安装固定含辅材	/	套	19.80
W483	定制大螺丝	松动、固定	/	只	9.90

W 五金类	W484	带锁扣插销	拆除、松动等安装固定含辅材	/	套	12.87
	W485	加厚不锈钢置物架	拆除、松动等安装固定含辅材	/	套	0.00
						0.00
	W486	纯不锈钢二层置物网架	拆除、松动等安装固定含辅材	/	套	17.82
	W487	不锈钢插销	拆除、松动等安装固定含辅材	/	套	12.87
	W488	钢拉丝门吸	拆除、松动等安装固定含辅材	/	套	12.87
	W489	文件柜锁	拆除、松动等安装固定含辅材	/	套	15.44
	W490	球形锁	拆除维修、松动、安装固定等(包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等)	/	套	17.82
	W491	执手锁	拆除维修、松动、安装固定等(包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等)	/	套	23.76
	W492	钢质门自动锁	拆除维修、松动、安装固定等(包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等)	/	套	23.76
	W493	双头锁	拆除维修、松动、安装固定等(包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等)	/	套	23.76
W494	防火门门锁(加厚)	拆除维修、松动、安装固定等(包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等)	/	套	23.76	
W495	圆头锁	拆除维修、松动、安装固定等(包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等)	/	套	23.76	

	W496	不锈钢通锁	拆除维修、松动、安装固定等（包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等）	/	套	23.76
	W497	8#、9#、10#、13#铝合金门锁	拆除维修、松动、安装固定等（包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等）	/	套	23.76
	W498	钢质门门锁	拆除维修、松动、安装固定等（包含锁体、锁芯等配件维修含辅材润滑剂等）	/	套	29.70
	W499	U型锁	拆除（含切割）	/	把	11.88
	W500	抽屉锁	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	17.82
V 五金类	W501	锁扣	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	17.82
	W502	办公桌连接锁	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	17.82
	W503	挂锁	拆除（含切割）	/	套	11.88
	W504	办公桌抽屉滑轨	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	17.82
	W505	抽屉拉手	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	11.88
	W506	柜子合页	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	11.88
	W507	弹簧铰链	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	17.82
	W508	不锈钢合页	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	11.88
	W509	卷帘门门锁	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	把	24.75
	W510	卷帘门弹簧	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	根	24.75
	W511	课桌椅弹簧	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	根	14.85
	W512	换地弹簧	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	49.50
	W513	塑钢窗窗锁	拆除、松动、固定安装等含辅材	/	套	12.87

	W514	月牙锁	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	套	12.87
	W515	塑钢窗把手	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	套	12.87
	W516	塑钢窗滑轮	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	套	14.85
	W517	铝合金解震双 轴滑轮	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	只	14.85
	W518	轨道	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	m	19.80
	W519	塑钢门铰链	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	只	12.87
W 五金类	W520	塑钢门把手	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	把	12.87
	W521	防盗门不锈钢 拉手	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	把	12.87
	W522	无框玻璃门 上 下口夹	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	只	19.80
	W523	无框玻璃门不 锈钢拉手	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	只	14.85
	W524	不锈钢钢索	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	m	4.95
	W525	镀锌U型索夹	拆除、松动、固定安装 等含辅材	/	只	9.90
W 水暖类	W526	蹲坑	拆除、安装(包含辅 材)	/	个	148.50
	W527	连体坐便器	拆除、安装(包含辅 材)	/	只	118.80
	W528	地排式立便器	底部漏水维修(包含辅 材)	/	套	60.98
	W529	塑料挂箱	拆除、安装(包含辅 材)	/	套	29.70
	W530	塑料挂箱冲水 管	Φ50*600mm 漏水维修 (包含辅材)	/	根	14.85

	W531	挂箱配件维修 (含皮具、板手、进水阀、链条)	漏水维修(包含辅材)	/	付	36.04
	W532	卧、立式台盆龙头	所有台盆龙头漏水,松动固定,包含辅材	/	只	29.70
	W533	大便冲水阀	松动加固、漏水	/	套	29.70
	W534	大便阀冲水管、黑套	1.2m 漏水维修	/	套	23.76
	W535	小便延时阀	失灵漏水维修(包含辅材)	/	只	23.76
	W536	感应阀	维修(含辅材、电池)	/	套	24.75
W 水暖类	W537	台盆(台上台下盆)	松动、漏水(含辅材玻璃胶等)	/	套	49.50
	W538	加长快开拖把池龙头、开水龙头	漏水(含辅材生料带等)	/	个	14.85
	W539	台盆落水	松动固定、漏水维修	/	个	15.05
	W540	台盆落水管	φ30*500mm(伸缩节)脱落、漏水维修(包含辅材)	/	根	9.50
	W541	台盆下水管PVC	漏水维修(包含辅材)	/	套	11.40
	W542	拖把池	2#陶瓷水池(拆除、安装包含辅材)	/	只	49.50
	W543	调节型水槽镀锌支架	松动安装、包含辅材	/	付	19.80
	W544	大便池冲水箱	松动、安装、固定(含辅材)	/	套	29.70
	W545	大便池冲水箱冲水器	(电磁阀、探头、感应冲水控制器)冲水失灵维修	/	套	49.50

	W546	水箱自控器 (落水胆)	漏水维修(包含辅材)	/	只	29.70
	W547	淋浴龙头喷头	拆除安装 $\Phi 80$ 镀铬(配件)漏水维修(包含辅材)	/	只	24.75
	W548	淋浴龙头花洒	拆除安装 $\Phi 200$ 镀铬(配件)堵塞、漏水维修	/	只	24.75
	W549	双联硬杆淋浴龙头	拆除安装维修	/	套	24.75
	W550	三联硬杆淋浴龙头	拆除安装维修	/	套	24.75
	W551	PVC 线管抱圆	$\Phi 32$ 材质(金属)松动加固(包含辅材、打孔)	/	只	10.45
	W552	铜球阀	拆除安装 DN25 漏水维修(包含辅材)	/	只	23.76
	W553	不锈钢球阀	拆除安装 DN25 漏水维修(包含辅材)	/	只	23.76
	W554	闸阀	铜杆闸芯 DN20 拆除、安装到位	/	只	23.76
	W555	铸钢闸阀	拆除安装 DN50 漏水维修(包含辅材)	/	套	29.70
	W556	法兰浮球联动阀	拆除安装铸钢 DN80 漏水维修(包含辅材)	/	套	99.00
	W557	不锈钢浮球阀	拆除安装 DN20 漏水维修(包含辅材)	/	套	23.76
甲水暖类	W558	角阀	拆除、安装 DN20 漏水维修(包含辅材)	/	只	11.88
	W559	不锈钢阀	拆除安装 DN40 漏水维修(包含辅材)	/	套	23.76
	W560	换铸铁阀	拆除安装 DN32 漏水维修(包含辅材)	/	套	24.75

W561	消防栓阀	拆除安装 DN65 漏水维修 (包含辅材)	/	套	24.75
W562	PPR 球阀、截 止阀 (铜芯)	拆除安装 DN65 漏水维修 (包含辅材)	/	只	24.75
W563	PPR 球阀、截 止阀 (铜芯)	拆除安装 DN25-DN50 漏 水维修 (包含辅材)	/	只	19.80
W564	铜落水	拆除安装 DN75 (安装到 位)	/	只	17.82
W565	铜草坪喷头	拆除安装 DN20 漏水维修 (包含辅材)	/	只	17.82
W566	PVC 落水管	拆除安装 ϕ 75-110 脱落 固定 (包含辅材及打 孔)	/	m	10.45
W567	PVC 落水斗	拆除安装 ϕ 110 脱落固 定 (包含辅材及打孔)	/	只	27.72
W568	PVC-S 弯检查 口	拆除安装 ϕ 110 松动固 定	/	只	14.85
W569	不锈钢热水软 管	300-500mm 拆除安装、 漏水维修 (包含辅材垫 片、生料带)	/	根	9.50
W570	不锈钢热水软 管	1000mm 拆除安装、漏水 维修 (包含辅材垫片、 生料带)	/	根	11.88
W571	落水管抱箍	ϕ 110 松动加固 (包含 打孔、辅材)	/	个	11.88
W572	油宁 (铁质)	拆除安装 ϕ 16-32 松动 漏水 (包含辅材)	/	套	19.80
W573	活接球阀	拆除安装 De63PP_R 漏水 维修 (包含辅材)	/	只	49.50
W574	球阀	拆除安装 DN100 漏水维 修 (包含辅材)	/	只	49.50
W575	水表	拆除安装, 所有水表维 修 (包含辅材)	/	套	39.60

	W576	铸铁快接	拆除安装漏水维修(所有型号,含辅材)	/	套	49.50
	W577	S弯检查口漏水维修	φ50以下拆除安装包含辅材(生料带)	/	处	12.87
	W578	S弯检查口漏水维修	φ110以下拆除安装包含辅材(生料带)	/	处	25.54
W 门窗玻璃类	W579	防水镜	松动、固定(包含辅材)	/	块	17.82
	W580	无框玻璃门	拆除、安装松动维修 10mm厚-12mm	/	扇	95.04
	W581	塑钢窗边条	拆除安装 1350mm 松动固定	/	根	16.04
	W582	窗户限位器	拆除安装、松动、固定(包含辅材)	/	只	15.84
	W583	换窗帘下管	脱落安装	/	根	17.23
	W584	窗帘拉链	安装维修	/	个	14.85
	W585	不锈钢管	φ20-25 脱落焊接	/	根	35.64
	W586	钢质门	难关、拖地或变形修理(含门套维修)	/	套	67.32
	W587	蹲坑位门边条	脱落安装固定(含辅材)	/	根	12.87
	W588	蹲坑门地脚	拆除安装 L190mm 松动、固定(含辅材)	/	只	12.87
	W589	蹲坑门铰链	L72mm 拆除安装、松动、固定(含辅材)	/	只	12.87
	W590	蹲坑门固定直角	50*50 拆除安装、松动、固定(含辅材)	/	只	12.87
	W591	蹲坑门拉手	φ52mm(有人无人锁)拆除安装、松动、固定(含辅材)	/	只	12.87
W 家具类	W592	书柜小板、抽屉面板	松动、脱落,安装(包含辅材)	/	块	14.85

	W593	抽屉	维修包括辅材	/	个	19.80
	W594	键盘模板、键盘挡板	松动固定(包含辅材)	/	个	14.85
	W595	柜门	松动、脱落安装(包含辅材)	/	个	23.76
	W596	滑轨(抽屉)	45mm 松动, 拆除安装、固定(包含辅材)	/	根	14.85
	W597	角铁、锁扣(柜门)	30mm*30mm (松动、固定办公桌维修)	/	个	14.85
	W598	床护栏中间横管	300mm 断裂焊接(包含辅材)	/	个	24.75
	W599	蚊帐架	1000*900mm 断裂焊接(包含辅材)	/	个	24.75
W 家具类	W600	柜拉手、抽屉拉手	70-100mm 松动、脱落固定(包含辅材)	/	个	11.88
	W601	换桌面板(课桌3人位)	松动、脱落安装(包含辅材)	/	张	24.75
	W602	换桌面板(课桌2人位)	松动、脱落安装(包含辅材)	/	张	19.80
W 其他类	W603	分类垃圾箱	安装到位(包含辅材膨胀螺栓)	/	只	44.55
	W604	不锈钢扶手栏杆	φ19(壁厚0.8mm)焊接(包含辅材)	/	根	24.75
	W605	黑板修理	拆装维修包括配件	/	块	59.40
	W606	不锈钢压条(脱落)	固定安装到位(含辅材)	/	m	11.88
	W607	课桌椅维修	电焊固定(包含辅材)	/	位	24.75
	W608	安装洗手间指示牌	安装到位(包括辅材)	/	只	14.85
	W609	安装铜牌	安装到位(包括辅材金属材料)	/	面	29.70

	W610	安装黏贴展板	安装到位(包括辅材) 泡沫材料	/	块	24.75
	W611	安装办公室门牌	安装到位(包括辅材)	/	块	14.85
	W612	爬阳台开锁	/	/	次	30.69
	W613	开锁公司开锁	/	/	次	118.80
	W614	台盆堵塞	疏通,含拆除S弯检查 口维修,包含安装辅材	/	次	24.75
	W615	地漏、小便池 堵塞	疏通,含拆除S弯检查 口维修,包含安装辅材	/	次	34.65
	W616	蹲坑、马桶堵 塞	疏通,含拆除S弯检查 口维修,包含安装辅材	/	次	44.55
	W617	主管道堵塞 ϕ 110以上 ϕ 300 以下	疏通,含拆除S弯检查 口或PVC管打孔修补到 位,包含安装辅材	/	次	148.50
	W618	墙上钻孔	ϕ 30- ϕ 50	/	个	49.50
	W619	不锈钢毛巾架	包含毛巾杆、两个支 架,松动固定、重新安 装(包含辅材)	/	套	22.97
	W620	不锈钢毛巾杆	ϕ 16*1600mm毛巾杆、 两个支架,松动固定、 重新安装(包含辅材)	/	套	22.97
W 其他类	W621	不锈钢挂钩	7cm松动、固定、重新 安装(包含辅材)	/	只	14.85
	W622	不锈钢角架 (阳台)	L40*40松动、固定、重 新安装(包含辅材)	/	只	17.82
	W623	衣架杆挂件	DN25钢镀铬松动、固 定、重新安装(包含辅 材)	/	只	11.88
	W624	吹风机架	烤漆铝合金松动、固 定、重新安装(包含辅 材)	/	只	11.88

W625	床木方	松动、固定(包含辅材)	/	根	14.85
W626	连体床松动固定	包含安装膨胀螺丝、铅丝等辅材	/	张	24.75
W627	杂工人工费	8小时为1工(不满1工按每小时___元结算)	市场价	工	316.80
W628	22:00-06点紧急情况处理出场费	每项出场不满1小时按分钟结算 每分钟___元	/	时	42.77