

## 分项报价表

项目编号：SYZB 采竞磋 2022058  
 项目名称：观湖路（劳动路-中吴大道）新建道路工程交安监控设备采购项目  
 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格
					单价	合价	
1	前端系统	大华 (核心产品)	H-SD-8A14 40YGXAH NT-E	400 万违章检测一体球 1. 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS。 2. 像素：400 万。 3. 最大分辨率：2560×1440。 4. 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）。 5. 最大补光距离：250m（红外）。 6. 雨刷功能。 7. 车牌最大可识别距离：300m。 8. 镜头焦距：5.5mm~220mm。 9. 光学变倍：40 倍。 10. 可视域功能：支持。 11. 违法停车：抓拍 <del>2022.5.25</del> 车身颜色、车牌、车系、车标等多 种机动车属性识别。	5	套	7925.00

2	室外一体化 数字高速球	大华	DH-SDT-7C 1432YG-4F	400 万全彩全景枪球一体机  1. 全景细节都采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器。支持全景摄像机与细节摄像机互为 180° 夹角监控。 2. 全景 400 万像素细节 400 万像素；最大分辨率：全景 2560*1440；细节 2560*1440。 3. 最低照度：0.00002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）。 4. 最大补光距离：全景白光 ≥30m，细节 ≥150m（红外）；细节光 学变倍：24 倍；数字变倍 16 倍。 5. 支持可视域功能；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏； 支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬运；支持快速移动；支 持停车场检测；支持人员聚集；支持人脸分类报警；支持电子透雾功 能。 ★6. 支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新 智能使能后即可生效，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出 具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加 盖供应商公章。 7. 接入标准：CGI;GB/T28181;ONVIF。 8. 音频输入 ≥1 路；音频输出 ≥1 路。报警输入接口 ≥2 路；报警输 出接口 ≥1 路；供电方式：DC36V/2.23A ± 25%（标配）。	2	3559.00	套	7118.00
3	抱杆机柜	国产	定制	IP66 防护等级，450mm × 570mm × 270mm，内含空气开关，电源 防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关(含抱箍)。	11	810.00	8910.00	

4	公牛插座	公牛	定制	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米	7	只	36.00	252.00
5	设备支架	大华	定制	摄像机、照明设备、以及其他上杆设备的支架及安装	0	只	32.00	0.00
6	电缆井砌筑	国产	定制	电缆井内圈净尺寸 500*500*500mm；挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑；井圈井盖安装：含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈），含土石方开挖、砖及现拌水泥。	16	座	546.00	8736.00
7	高清摄像机 抓拍单元(含 高分辨率 镜头)	大华	DH-CP902-RF5G-HL-C 1	900 万高清抓拍单元，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装万向节等。 1.传感器类型：不低于 1 英寸 GS-CMOS；图像分辨率≥4096×2160（不包含 OSD 黑边）。 2.支持镜头接口：C 快门方式：单快门;全息双快门;三快门；电子快门。1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC 自动光圈;P-IRIS 自动光圈。 ★3.在浏览器下，应具有白平衡模式设置选项，可对 13 种白平衡模式进行设置。支持车牌黑白名单设置，最大可设置 90 万条黑名单。在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试。从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于 18ms，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。 4.图像防篡改：支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持 GPS 支持北斗；校时功能：支持 NTP 校时；GPS 校时；北斗校时； 状态检测：内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警。 ★5.支持根据现场违章抓拍需求通过 web 界面设置事件优先度，事件优先度 1-15 可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存	8	套	8748.00	69984.00

	<p>储。支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p> <p>6.车辆捕获率：白天车辆捕获率<math>\geq 95\%</math>、夜间车辆捕获率<math>\geq 95\%</math>。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率<math>\geq 95\%</math>，夜间车辆号牌识别准确率<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>★7.支持识别车标类型<math>\geq 460</math>种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于<math>2001x</math>，夜晚辅助光照射度不高于<math>301x</math>的情况下进行测试：白天车标识别准确率<math>\geq 99\%</math>；夜晚车标识别准确率<math>\geq 99\%</math>，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p> <p>8.视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;JPEG；图片编码格式：JPEG。</p> <p>9.宽动态:64 dB；日夜转换：支持ICR 自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。强光抑制：支持；图片合成：支持 1、2、3、4 张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。</p> <p>★10.支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率<math>\geq 98\%</math>，准确率<math>\geq 98\%</math>；夜间违法行车行为准确率<math>\geq 98\%</math>，准确率<math>\geq 98\%</math>，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p>		



8	基坑浇筑	国产	定制	<p>★11.支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件(需带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章。</p> <p>12、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级：IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。</p>	混凝土尺寸为(1.2*1.2*2.0m); C25砼浇筑、2根PE75管连接杆件至窖井；基础养护、保护。	3	处	2748.00	8244.00
9	照明灯具(电警正向常亮)	大华	DH-ITALE-060AA-P	<p>1.采用16颗Cree高性能冷白LED；</p> <p>★2.支持频闪级联功能；可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阈值10档可调。支持通过RS485控制频率、亮度。支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件(需带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章。</p> <p>3.支持环境亮度检测，低照度下6级光敏检测自动开启补光。</p> <p>4.支持最多5合LED灯串口同时并入相机接口；支持频闪持续时间1、2、3ms可选，频闪延时0、1、2、3、4ms可选。</p> <p>5.支持相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us。</p> <p>6.支持色温范围[6000,6700]k，光照角度25°，实现有效水平方向光斑10米(安装距离23米，安装高度6米)。</p>	24 3201022056913	套	1096.00	26304.00	

				7.频闪输入≥1个；频闪输出≥1个；RS-485 接口≥1个；供电方式AC90V~AC286V；功耗<40W。 ★8.要求具备符合 GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过 2 级危险。支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。		
10	基坑开挖	国产	定制	围挡、上沿制模(30 公分木模)、基坑底层下沉 20cm 用于顶部绿化恢复。	土方开挖尺寸为(1.2*1.2*2.2m);含土方开挖、道路破除、土方外运、 3	处 1465.00 4395.00
11	终端服务器	大华	DH-ITSE12 00-TA-N04	1.内置 1 块 3.5 英寸 4T 硬盘：新国标电警，有反向卡口需要图片六合一 时，可接入 12 路网络接口。 2.设备具有 16 个 1000M 以太网接口，1 个 内部 和 1 个 外部 10/100/1000M 自适应以太网接口，其他接口：设备具有大于等于 1 个 RS-232 接口、大于等于 1 个 RS-485 接口、1 个 USB 3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警输出接口。 3.支持对通行车辆的信息(记录和图片)存储：支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式：支持区间测速功能：设备采 用嵌入式 linux 实时操作系统，内存容量最低为 2GB。 4.支持 1/2/3/4/5/6 张原始图片普通合成和关联合成；支持两通道、 三通道多通道关联匹配并将图片合成或编组；支持 ID 匹配、车牌 匹配、先 ID 后车牌匹配方式；支持以车型、车道、车牌颜色、车身 颜色进行模糊匹配；支持合成顺序和特写图/序号选择。 ★5.支持 37 种车辆类型图片接收、合成、上传：未知、客车、大货 车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、 中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油	2 台 6282.00 12564.00	

		<p>罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p> <p>★6. 支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.3s。支持关联合成功能，支持模糊匹配，辅助依据可选车型、车道、车牌颜色、车身颜色，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p> <p>★7. 支持主设备添加、删除从设备，支持展示从设备及其所连接通道的在、离线状态，支持展示从设备所连通道的设备类型、机器部署地点、设备温度、运行时长等信息。支持选择车牌图片、特写图片、驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片等抠图类型，下裁图片的同时将抠图分离下裁。支持驶入驶出匹配、三通道匹配、多通道关联匹配类型，支持 ID 匹配、车牌匹配、先 ID 后车牌匹配方式，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p> <p>8. 断网续传：支持平台断网续传、FTP 断网续传；支持手动上传。</p> <p>9. 供电方式：DC12V；功耗：&lt;40W。</p>		
12	落地控制箱	国产 定制	室外控制箱，IP66 防护等级，风道设计，含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、接地端子、报警开关、安装附件等	2 个 4546.00 9092.00

13	信号检测器	大华 DH-ITASD-0 20RA	1.指示灯：≥1个 RUN 指示灯，≥1个 LAN 指示灯，≥20 个输入状态指示灯。 2、RS485 接口≥1个；网络接口≥1个,RJ45 100M 网口； AC220V 输入接口≥20 个。 ★3.红绿灯信号输入异常判断时长设置:支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。支持通过配置工具设置 NTP 校时或同步 PC 时间，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。 ★4.支持通过配置工具设置红灯检测模式或绿灯检测模式。支持通过配置工具设置关联相机登陆 IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联 20 路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联回道信息，最大支持 20 路检测参数的配置，磋商响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（需带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。 5.支持校时功能：网络状态监测支持；日志记录支持记录 1700 条日志；升级功能支持（网络升级）。 6.信号输入 20 路，AC220V 红/绿灯信号；网络接口 1 个 RJ-45 以太网口，支持 100M 网络数据传输；硬件复位支持。 7.供电方式 DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃；工作湿度 10%～95%（无凝结）。	2	1090.00	2180.00		
14	前端土建及综合管路	管道沟开挖 回填	定制	120102205 定制	管顶至地 面不得低 于 60cm； 绿化、道 板、水泥、 沥青道面等 各类 路面开挖。 管沟土方开 挖、埋管后 夯实回填、 土方回填。	360 m	27.00	9720.00

15	双根 PE管	国产	2*PE50	管道沟土方开挖回填用管材及敷设工程；壁厚不小于 5.0MM。2*PE Φ 50。	360	m	22.00	7920.00
16	架空线缆	国产	定制	明线架空敷设，钢缆悬挂，外罩警示套	0	m	72.00	0.00
17	主电源线	国产	BVVB2*2.5	卡口、电警自接总电源线。BVVB2*2.5。	20	米	5.20	104.00
18	设备电源线	国产	RVV3*1.5	一般设备供电用。RVV3*1.5。	900	米	5.20	4680.00
19	工程室外网线	国产	UTP CAT-5	室外工程网线。UTP CAT-5。	200	米	1.70	340.00
20	控制线	国产	RVVSP2*1.0	RVVSP2*1.0	900	米	5.00	4500.00
21	接地线	国产	BVR6	落地、抱杆箱接地 BVR6 接地线。BVR6。	33	米	5.00	165.00
22	单模光缆	国产	4 芯	室外工程光缆单模 4 芯 GYSTA53-4B	900	米	1.30	1170.00
23	球机杆件 L6.5m(套)	国产	L6.5M	横臂：6.5m；立柱口径：170-220，壁厚≥6mm，高 8m；横臂口径 140-76，壁厚≥4mm。底盤法兰 D500×20。横臂长 6.5m；热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距地面净高 8 米。	3	根	6910.00	20730.00
24	L杆 6M	国产	L1.0M	横臂：6 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110_，壁厚_≥4_mm。底盤法兰_Φ 550×20_。整体热浸锌，喷塑。8M(套)，杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距地面净高 6.5 米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。  01022056913	6	根	7464.00	44784.00
25	L杆 10M	国产	L1.0M	横臂：10 M；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盤法兰 Φ 550×20 。整体热	0	根	10909.00	0.00

				浸锌，喷塑。10M(套)，杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。				
26	L杆 13M	国产	L13M	横臂： 13 M； 立柱口径对角： 300-380 ， 壁厚_>10_mm； 横臂口径对角_300-110_， 壁厚_>6_mm。底盘法兰_Φ 650×25_。整体热浸锌，喷塑。13M (套)，杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。	2	根	1273.70	25474.00
27	杆件基础预埋件(L6.5m)	国产	定制	L10、L11、H8L6.5 杆件使用。定制， 8-M27*1800。	3	个	641.00	1923.00
28	杆件基础预埋件(L杆 6M)	国产	定制	L4、L6、L8、T6+6、T8+4 杆件使用。 , 8-M27×1500 (个) 。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。	6	个	591.00	3546.00
29	杆件基础预埋件(L杆 13M)	国产	定制	L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15 杆件使用。 8-M30×2000 (个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。	2	个	909.00	1818.00
30	基坑浇筑(L杆 6M)	国产	定制	混凝土尺寸为(1.5*1.5*1.7m); C25砼浇筑、2根 PE75 管连接杆件至窖井；基础养护、保护。	6	处	2909.00	17454.00
31	基坑浇筑(L杆 10M)	国产	定制	混凝土尺寸为(1.7*1.7*2m); C25砼浇筑、2根 PE75 管连接杆件至窖井；基础养护、保护。	0	处	4091.00	0.00
32	基坑浇筑(L杆 13M)	国产	定制	混凝土尺寸为(1.8*1.8*2.2m); C25砼浇筑、2根 PE75 管连接杆件至窖井；基础养护、保护。	2	处	4546.00	9092.00
33	基坑开挖(L杆 6M)	国产	定制	土方开挖尺寸为(1.5*1.5*1.7m); 含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、土沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉20cm 用于顶部绿化	6	处	1909.00	11454.00

				恢复。			
34	基坑开挖(L杆10M)	国产	定制	土方开挖尺寸为(1.7*1.7*2m); 含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉20cm 用于顶部绿化恢复。	0	处	2728.00 0.00
35	基坑开挖(L杆13M)	国产	定制	土方开挖尺寸为(1.8*1.8*2.2m); 含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉20cm 用于顶部绿化恢复。	2	处	3273.00 6546.00
36	光纤终端盒	国产	定制	4 口-ST/SC/FC	13	个	27.00 351.00
37	交换机(1光4电)	恒信和安	MIB12G-4E G-1GF	1光4电百兆网管工业交换机;支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口单模，单纤，20km，FC。	11	个	418.00 4598.00
38	4光4电百兆2Combo网管工业交换机(80公里)	恒信和安	-4G-EIB	支持4个10/100Base-TX电口、4个100Base-FX光口和2个Combo口；传输方式：存储转发，交换带宽：19.6G，包转发率：5.6Mpps，MAC地址表：8K数据缓冲区：384KB优先级队列：4 VLAN数：4KVLAN ID：1-4096组播组数：256，含四个百兆模块所有端口均具备全速转换单元能力，保证无阻塞报文转发，支持环网冗余技术，自愈时间≤20ms，支持802.1x认证，支持VLAN，支持广播风暴抑制，支持环路检测和端口+IP+MAC绑定，支持端口流量实时监测和流量异常告警，支持WEB可视化界面，支持SNMP管理设备，支持冗余电源输入，具备过载防反接保护，支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能，支持-40~85℃温度范围满负载工作，高强度波纹型机壳、卡轨式安装、IP40防护等级，低功耗无风扇设计，  ★磋商响应文件中提供工业EMC电磁兼容证书（需带项目编号/项目名称水印）复印件加盖供应商公章。 ★磋商响应文件中提供节能证书（需带项目编号/项目名称水印）	2	个	2498.00 4996.00

				复印件加盖供应商公章。 ★磋商响应文件中提供强制认证 3C(需带项目编号/项目名称水印) 复印件加盖供应商公章。
三 线路租用				
39 通信运营商费用	电信	定制	前场机柜至中心机房通信运营商裸光纤租用费，2 个路口	2 路 6000.00 12000.00
四 系统安装集成			包括本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行	1 项 117231.00 117231.00
合计				508000.00

- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
 2.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 3.上述各项的详细规格 技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司  
 日期：2022 年 9 月 8 日  
 3201022056913

