

## 分项报价表

项目编号: SYZB 采竞磋 2022069

项目名称: 2022 年横林镇示范路及精品街道智能化设备采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	室外 360 度球机	海康	iDS-2DE7423MWR-A(S1)(B)	见采购需求偏离表	4	套	3700	14800
2	室外球机壁装支架	海康	定制	铝合金支架	4	只	71	284
3	摄像机立杆	定制	H4.5L1	杆高 4.5 米, 壁厚 4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件及混凝土基层浇筑。	3	根	1504	4512
4	摄像机安装挑臂	定制	L1.5	臂长 1-1.5 米, 管径为 $\phi 76$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。	2	根	221	442
5	室外设备箱	国产	国产	不锈钢定制 380mm*410mm*220mm 含空开、浪涌、接线排	4	台	442	1768
6	摄像机移位安装	国产	定制	含链路迁移	1	点	1327	1327
7	电源线	西贝	RVV3*2.5	RVV3*2.5	320	米	11	3520
8	摄像机连接线	西贝	UTP5E+RVV2*1.5	超五类网线+RVV2*1.5 电源线	3	条	44	132




9	PE管	国产优质	国产优质	PE32, 含开挖敷设、恢复	280	米	40	11200
10	辅材	国产	国产	套管、接头、跳线、标签、五金等	1	批	531	531
二	中吴大道							
1	室外360度球机	海康	iDS-2DE7423MWR-A(S1)(B)	见采购需求偏离表	4	套	3700	14800
2	室外球机壁装支架	海康	定制	铝合金支架	4	只	71	284
3	摄像机立杆	定制	H4.5L1	杆高4.5米,壁厚4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114$ mm,整体热浸锌,喷塑。含预埋件及混凝土基层浇筑。	4	根	1504	6016
4	摄像机安装挑臂	定制	L1.5	臂长1-1.5米,管径为 $\phi 76$ mm,整体热浸锌,喷塑。	1	根	221	221
5	室外设备箱	国产	国产	不锈钢定制380mm*410mm*220mm 含空开、浪涌、接线排	4	台	442	1768
6	摄像机移位安装	国产	定制	含链路迁移	2	点	1327	2654
7	电源线	西贝	RVV3*2.5	RVV3*2.5	360	米	11	3960
8	摄像机连接线	西贝	UTP5E+RVV2*1.5	超五类网线+RVV2*1.5电源线	5	条	44	220
9	PE管	国产优质	国产优质	PE32, 含开挖敷设、恢复	320	米	40	12800
10	辅材	国产	国产	套管、接头、跳线、标签、五金等	1	批	531	531
三	三观路							



1	室外 360 度球机	海康	iDS-2DE7423MWR-A(S1)(B)	见采购需求偏离表	3	套	3700	11100
2	室外球机壁装支架	海康	定制	铝合金支架	3	只	71	213
3	摄像机立杆	定制	H4.5L1	杆高 4.5 米, 壁厚 4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件及混凝土基层浇筑。	1	根	1504	1504
4	摄像机安装挑臂	定制	L1.5	臂长 1-1.5 米, 管径为 $\phi 76$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。	0	根	221	0
5	室外设备箱	国产	国产	不锈钢定制 380mm*410mm*220mm 含空开、浪涌、接线排	3	台	442	1326
6	电源线	西贝	RVV3*2.5	RVV3*2.5	350	米	11	3850
7	摄像机连接线	西贝	UTP5E+RVV2*1.5	超五类网线+RVV2*1.5 电源线	3	条	44	132
8	PE 管	国产优质	国产优质	PE32, 含开挖敷设、恢复	300	米	40	12000
9	辅材	国产	国产	套管、接头、跳线、标签、五金等	1	批	531	531
四	公园路							
1	室外 360 度球机	海康	iDS-2DE7423MWR-A(S1)(B)	见采购需求偏离表	3	套	3700	11100
2	室外球机壁装支架	海康	定制	铝合金支架	3	只	71	213



3	摄像机立杆	定制	H4.5L1	杆高 4.5 米, 壁厚 4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件及混凝土基层浇筑。	1	根	1504	1504
4	摄像机安装挑臂	定制	L1.5	臂长 1-1.5 米, 管径为 $\phi 76$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。	2	根	221	442
5	室外设备箱	国产	国产	不锈钢定制 380mm*410mm*220mm 含空开、浪涌、接线排	3	台	442	1326
6	电源线	西贝	RVV3*2.5	RVV3*2.5	360	米	11	3960
7	摄像机连接线	西贝	UTP5E+RVV2*1.5	超五类网线+RVV2*1.5 电源线	3	条	44	132
8	PE 管	国产优质	国产优质	PE32, 含开挖敷设、恢复	300	米	40	12000
9	辅材	国产	国产	套管、接头、跳线、标签、五金等	1	批	531	531
五	光纤联网							
1	链路租用服务	电信	定制	链路租用服务	14	条	2264	31696
六	平台接入							
1	前端设备接入录像存储服务	定制	定制	前端设备接入录像存储服务	14	个	830	11620
2	算法资源分配	定制	定制	算法资源分配	14	个	6792	95088
3	第三方接入的摄像头检查、调试	定制	定制	第三方接入的摄像头检查、调试	17	个	472	8024



4	前端设备摄像头信息配置到市容平台，前端摄像头识别区域画框	定制	定制	定制	前端设备摄像头信息配置到市容平台，前端摄像头识别区域画框	17	个	943	16031
5	商铺基础数据整理	定制	定制	定制	商铺基础数据整理	1	项	4717	4717
6	维护费	定制	定制	定制	维护费	1	项	7547	7547
A	系统设备合计								318357
B	施工及维保费					1	项	20755	20755
C	税金								30276
合计									369388

注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不全的，可以逐项另页描述。



供应商名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2022年9月8日