

# 常州市金坛区直溪镇 2022 年度直溪片水利长效管护项目 合同



项目名称：常州市金坛区直溪镇 2022 年度直溪片水利长效管护项目

采购单位：常州市金坛区直溪镇水利工程建设处

管护单位：金坛区直溪兆云建筑工程队

签订日期：2022 年 7 月 11 日



# 常州市金坛区直溪镇 2022 年度直溪片水利长效管护项目 合同

采购单位（以下简称甲方）：常州市金坛区直溪镇水利工程建设处

管护单位（以下简称乙方）：金坛区直溪兆云建筑工程队

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

## 一、合同内容

1、甲方确定乙方为项目的管护单位；

工作内容：直溪镇范围内水利工程长效管护，包含：河道 141.48 公里、圩堤 64.67 公里、排涝泵站 32 座、灌溉站 8 座及配套田间沟渠、村庄河塘 29 个。

管护时间：12 个月（合同签订之日起算）。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③招标文件（含管护质量考评细则等）；

④乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

## 二、甲方权利和义务

1、根据政办发【2013】154 号《关于加强全市农村小型水利工程长效管护工作的实施意见》及坛水字【2014】90 号关于印发《金坛市农村小型水利工程长效管护考核办法（试行）》的通知，对管护工作及履行合同情况进行指导和考核。

2、根据乙方在考核中的结果，按\_\_季度\_\_向乙方支付管护费用。具体奖罚见考核标准。

3、听取乙方提出的建议并给予答复。

4、审定乙方的管护作业服务制度和计划，监督乙方履行承诺。

5、拥有《金坛市农村小型水利工程长效管护考核办法（试行）》的解释权。

6、区域范围内新增作业量的派遣、核算。

## 三、乙方权利和义务

1、根据政办发[2013]154 号关于《加强全市农村小型水利工程长效管护工作的实施意见》及坛水字【2014】90 号关于印发《金坛市农村小型水利工程长效管护考核办法（试行）》的通知和投标文件所作的承诺开展管护工作。确保管护质量符合考核要求。

2、为保证管护工作正常有效开展，乙方负责组成固定的管护作业队伍并将人员名单报甲方备案。

3、接受甲方和相关管理部门的考核。



4、独立承担管护作业中的安全责任和经济赔偿。如乙方未能及时处理导致影响甲方或造成甲方损失、乙方应予赔偿。

5、在任何情况下（除灾害天气期间），乙方均应保质保量按时完成管护保洁任务，同时保证管护人员安全。

6、自觉执行国家的法律、法规，独立处理劳资纠纷等事务。

7、接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

8、准时参加甲方召开的会议。

9、向甲方提出合理化建议。

10、必须配齐管护人员（购买相应保险），根据实际情况配备必要的作业工具、船只等，配备救生衣、劳保物品等相应的安全保障设施；打捞的垃圾、漂浮物必须送往指定的转运站或指定堆放点，绝对禁止焚烧、填埋。

11、合同终止时，向甲方移交全部档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

12、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

13、管护期间禁止使用农药等化学药物清理水草、杂草等，造成一切后果由管护公司自行承担。对该违规行为，甲方有权立即终止合同。

#### 四、运行管护要求

直溪镇管护考核小组根据每季度综合考核情况支付管护费用，管护要求详见附表：

附表 1：河道长效管护考核表

附表 2：圩堤长效管护考核表

附表 3：泵站长效管护考核表

附表 4：村庄河塘长效管护考核表

附表 5：田间沟渠长效管护考核表

#### 五、价格与支付

1、合同年度管理服务总金额为人民币982000.00元（大写：玖拾捌万贰仟元整），由直溪镇水利工程管护资金支付。

2、管理费的结算形式：合同签订生效后，根据月度考核结果按季度支付管护费用（根据考核要求）。每季度区级考核排名前三名，当季度管护费用 100% 支付；区级考核排名 4-6 名，当季度管护费用在合同价基础上扣 1000 元；区级考核排名 7 名，当季度管护费用在合同价基础上扣 3000；区级考核排名 8 名，当季度管护费用在合同价基础上扣 4000；区级考核排名 9 名，当季度管护费用在合同价基础上扣 6000。在文明镇、卫生镇等检查中因管护原因造成扣分的，每个扣分点扣 200 元。



## 六、管护作业权的交付和回收

甲方应于合同签订后，向乙方转交管护作业权，乙方应于合同期满当日无条件向甲方交还管护作业权。甲乙双方应提前 10 天进行交接手续和准备，确保准时交接。

## 七、履约保证金的支付

1、根据招标文件的规定，乙方应于合同签订前以现金或银行保函的形式递交中标价款的5%作为履约保证金，合同期满后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金。

## 八、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

## 九、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。

## 十、合同生效及终止

1、合同生效：经甲乙双方签字并盖章后即生效。

2、合同终止：在乙方收到甲方发出的违约通知后 10 天内，乙方仍未纠正，甲方可向乙方发出终止合同通知，终止全部合同，由此带来的一切损失由乙方承担。

## 十一、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

十三、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：



法定代表人（签字或盖章）：

*[Handwritten signature]*

2022年7月11日

乙方（盖章）：



法定代表人（签字或盖章）：

*[Handwritten signature]*

2022年7月11日



附表 1

直溪镇直溪片河道长效管护考核表

河道名称：

考核日期：

| 序号  | 管理考核标准  | 标准分 | 检查评分原则  | 得分 | 扣分原因 |
|-----|---|-----|---|----|------|
| 1   | 全面实行保洁式管理，保持河面清洁。<br>无有害水生植物和漂浮物；<br>无大面积绿萍和水草。   | 60  | 每发现一处扣 1 分；<br>发现失管河道有一条扣 60 分，在一周内清理完成的，此项只扣 20 分。<br>发现连片漂浮物(每处面积在 50 平方米以上)有一处，扣 5 分，在一周内清理完成的，此项只扣 1 分。 |    |      |
| 2   | 河坡（不属圩堤管护范围的）整齐清洁，无生活生产垃圾、建筑垃圾及其他杂物堆放。            | 15  | 每发现一处扣 1 分。   |    |      |
| 3   | 加强河道巡查管理，遏制违法事件的发生，保持圩堤防汛道路畅通。无新增乱占、乱挖、乱填河面、河岸现象。 | 15  | 有新增乱占、乱挖、乱填河面、河岸现象的，管护未发现的，有一处扣 5 分，管护发现并制止和报告的，不扣分。  |    |      |
| 4   | 河水洁净，无工业污水、有毒有害物质、畜禽粪便直排入河。                       | 5   | 有新增污染源，管护未发现的，有一处扣 5 分，管护发现并制止和报告的不扣分。  |    |      |
| 5   | 无新增沉船和废弃船只。                                       | 5   | 发现新增一处扣 5 分，在一周内清理完成的，此项只扣 1 分。   |    |      |
| 合 计 |   | 100 |   |    |      |

考核人员：

管护人员：



附表 2

直溪镇直溪片圩堤长效管护考核表

圩堤名称:

考核日期:

| 序号  | 管理考核标准   | 标准分 | 检查评分原则   | 得分 | 扣分原因 |
|-----|--|-----|--|----|------|
| 1   | 全面实行保洁式管理,保持圩堤干净整洁。<br>定期开展圩堤除杂工作,确保无影响圩堤安全或美观的杂草、杂树等有害植物的生长。        | 60  | 有杂草、杂树丛生现象的,有一处扣1分;连成片的,有一处扣5分,在一周内清理完成的,此项只扣1分。                                 |    |      |
| 2   | 圩堤管护范围内无垃圾、杂物堆放、乱垦、乱种等现象   | 20  | 有堆放、乱垦乱种现象长度在10米内或面积在10平方米以内的一处扣2分、长度在10米以上或面积在10平方米以上的,一处扣10分,在一周内清理完成的,此项只扣2分。 |    |      |
| 3   | 加强圩堤的巡查管理,遏制违法事件的发生,保持圩堤防汛道路畅通。<br>及时发现并制止在圩堤上种植、扒缺、取土、埋葬等影响圩堤安全的行为。 | 15  | 有新增违章行为,管护未发现的,有一处扣5分,管护发现并制止和报告的,不扣分。   |    |      |
| 4   | 对圩堤上产生的白蚁或穴居类生物群发现象进行管控,及时投药灭杀。                                      | 5   | 发现白蚁迹象并未及时报告、投药的,有一处扣1分,白蚁或穴居动物有大面积爆发迹象的,不得分。                                    |    |      |
| 合 计 |  | 100 |  |    |      |

考核人员:

管护人员:



附表 3

## 直溪镇直溪片排涝泵站、灌溉站长效管护考核表

泵站名称:

考核日期:

| 序号  | 管理考核标准   | 标准分 | 检查评分原则   | 得分 | 扣分原因 |
|-----|--|-----|--|----|------|
| 1   | 站内物品摆放整齐有序,不得堆放与泵站生产管理无关的物品,无私拉乱接现象。                               | 20  | 发现问题,有1处扣1分。                                   |    |      |
| 2   | 站内环境卫生干净整洁、美观大方;窗明几净,无破损、无污渍、无蜘蛛网等。                                | 25  | 发现问题,有1处扣1分。                                   |    |      |
| 3   | 站外属管理范围内的地方干净整洁,无杂草、无垃圾、无杂物、无违章种植现象。绿化养护管理良好。                      | 25  | 发现问题,有1处扣1分。                                   |    |      |
| 4   | 进出水池干净整洁,无垃圾杂物,临近进出水池的河面、河坡无漂浮物、无垃圾杂物;拦污栅牢固可靠,无堵塞;闸门牢固无破损,开关灵活无障碍。 | 25  | 发现一处,扣1分;如有成片漂浮物或成堆垃圾杂物的,扣5分,在一周内清理完成的,此项只扣1分。 |    |      |
| 5   | 各类标志标牌悬挂或粘贴整齐有序,如有缺损要及时修补。   | 5   | 发现有缺损或不整齐现象的,有1处扣1分。                           |    |      |
| 合 计 |  | 100 |  |    |      |

考核人员:

管护人员:



附表 4

## 直溪镇直溪片村庄河塘长效管护考核表

河塘名称：

考核日期：

| 序号  | 管理考核标准                    | 标准分 | 检查评分原则    | 得分 | 扣分原因 |
|-----|---------------------------|-----|-----------|----|------|
| 1   | 塘面无漂浮物、塘中无障碍物             | 40  | 有一处扣 5 分。 |    |      |
| 2   | 塘面、塘边无有害水生植物              | 30  | 有一处扣 5 分。 |    |      |
| 3   | 塘岸整齐清洁，无生活垃圾、建筑垃圾及其他杂物堆放。 | 30  | 有一处扣 5 分。 |    |      |
| 合 计 |                           | 100 |           |    |      |

考核人员：

管护人员：





附表 5

直溪镇直溪片田间沟渠长效管护考核表

考核地点：

考核时间：

| 序号 | 管理考核标准                              | 标准分 | 检查评分原则  | 得分 | 扣分原因 |
|----|-------------------------------------|-----|---|----|------|
| 1  | 开展沟渠日常巡查并及时记录，台账齐全                  | 24  | 按规定进行检查并记录规范的得满分，检查内容不全或不规范的每发现一处扣 1 分，全年巡查次数少于 12 次少一次扣 2 分。 |    |      |
| 2  | 定期进行沟渠除杂，确保渠顶、渠内无高杆植物丛生现象。          | 30  | 沟渠表面能保持基本整洁得满分，发现杂草丛生或垃圾一处扣 2 分，出现 5 处以上（含 5 次）本项不得分。         |    |      |
| 3  | 确保沟渠硬质衬砌完好，无坍塌，破损处及时维修，渠道完好畅通，无淤积现象 | 16  | 沟渠硬质衬砌完好，有坍塌，破损处 1 处扣 3 分，有淤积 1 处扣 3 分                        |    |      |
| 4  | 配套涵洞和闸门设施完好无损                       | 15  | 配套涵洞和闸门有损坏的 1 处扣 3 分  |    |      |
| 5  | 启闭设备完好无损，运行正常。                      | 15  | 启闭设备有缺损的 1 处扣 3 分，未及时保养的 1 处扣 3 分                             |    |      |
|    | 合 计                                 | 100 |   |    |      |

考核人员：

管护人员：

