

项目清单

序号	材料名称	规格及参数	单位	数量
1	不锈钢卡压管	DN25;壁厚 1.0mm;含管件、管道冲洗试验;	m	25
2	不锈钢卡压管	DN40;壁厚 1.2mm;含管件、管道冲洗试验;	m	65
3	不锈钢卡压管	DN50;壁厚 1.2mm;含管件、管道冲洗试验;	m	9
4	不锈钢卡压管	DN65;壁厚 2.0mm;含管件、管道冲洗试验;	m	48
5	不锈钢法兰闸阀	DN65;含不锈钢法兰;	个	8
6	不锈钢法兰式 Y 形过滤器	DN65;含不锈钢法兰;	个	8
7	不锈钢法兰止回阀	DN65;含不锈钢法兰;	个	8
8	不锈钢法兰式软接	DN65;含不锈钢法兰;	个	8
9	不锈钢闸阀	DN50;螺纹连接;	个	6
10	不锈钢闸阀	DN40;螺纹连接;	个	16
11	不锈钢闸阀	DN25;螺纹连接;	个	6
12	不锈钢止回阀	DN40;螺纹连接	个	6
13	不锈钢止回阀	DN25;螺纹连接	个	2
14	不锈钢软接	DN40;螺纹连接;	个	14
15	不锈钢软接	DN25;螺纹连接;	个	4
16	不锈钢 Y 形过滤器	DN40;螺纹连接;	个	6
17	不锈钢 Y 形过滤器	DN25;螺纹连接;	个	2
18	管道保温	难燃 B1 级橡塑棉; ϕ 133mm 以下;保温厚度 50mm;	M ³	0.95
19	管道保温	难燃 B1 级橡塑棉; ϕ 57mm 以下;保温厚度 50mm;	M ³	1.76
20	管道保温保护层	0.5mm 铝箔板保护	m ²	76
21	阀门保温	DN125 以内;难燃 B1 级橡塑棉;如阀门随管道一样只做一层保温管,不得计算该费用;	个	16
22	阀门保温	DN50 以内;难燃 B1 级橡塑棉;如阀门随管道一样只做一层保温管,不得计算该费用;	个	62
23	一般管道支架制作安装	304 不锈钢材质;	Kg	180
24	双金属温度计	不锈钢	支	8
25	压力表;	表弯管;球阀 DN15 均为不锈钢材质	台	6
26	不锈钢材质生活热水箱	5000*4000*2000(h)mm;含基础槽钢、50MM 厚难燃 B1 级橡塑发泡保温板,外包 0.5MM 厚铝合金薄板、预留管道接口;	台	1
27	一区热水回水泵(厨房)	Q=2m ³ /h H=33m N=0.55kw;含设备型钢基础;	台	2
28	二区热水供水泵(淋浴)	Q=1m ³ /h H=16m N=0.37kw;含设备型钢基础;	台	2
29	空气源热泵循环泵	Q=15m ³ /h H=12m N=1.1kw;含设备型钢基础;	台	4
30	备用能源加热泵	Q=15m ³ /h H=10m N=1.1kw;含设备型钢基础;	台	2
31	容积式电热水炉	ES300F-C18M1G, 容积 300L, 电功率 18KW;含设备型钢基础;	台	2
32	超低温空气能热泵机组	额定制热量 42KW, 名义低温制热量 34KW, 消耗功率 9.53KW, 最大电功率 14KW;1730x950x1630(H) 环境温度范围-25℃-42℃;含设备型钢基础;	组	4
33	热水系统控制箱	含水温检测、自动补水、定时加热、定温出水、自动温差循环、高温保护、管道防冻、辅助加热、回水管道循环、故障显示、故障报警、调试等	台	1
34	热水系统控制箱综合布线	含电缆线、信号线、KBG 线管,热镀锌防水桥架,热镀锌支架制作安装;	项	1
35	脚手架搭拆费用		项	1

