

6.投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2023047

项目名称：经开区城市客厅新建工程-云湖公共设施（城市家具小品）设计制作项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	景观地标	上海汝成	L=8000 W=300 H=2000	主体采用2mm不锈钢钣金造型制作，内置镀锌方钢龙骨，表面烤漆；预埋件采用12mm基座钢板及14毫米螺纹钢制作 现场基础开挖后置入预埋件，之后采用C30混凝土浇筑后安装。	2	个	77000	154000
2	水景雕塑	上海汝成	L=9000 W=2200 H=2000	主体采用2mm304不锈钢激光切割造型；船体部分镂空纹样，锻造成型后焊接，表面喷漆处理，内部发光，底部留插入式底座 基础尺寸： 3000*1000*600MM，地下预埋基础后浇C30混凝土安装； 船体内结构用直径25*2毫米镀锌管弯造型轮廓，做成网状船体，主钢管用60*60*3镀锌管支撑，底部直径60公分*10毫米钢管，与预埋件链接（焊接或螺栓）。	1	个	151200	151200

3	“云”主题雕塑 1	上海 汝成	L=2200 W=1000 H=2800	人物雕刻模型，2mm304锻造不锈钢，云纹整体切割镂空，锻造成型，表面喷漆； 预埋件采用 12mm 基座钢板及 14 毫米螺纹钢制作 现场基础开挖后置入预埋件，之后采用 C30 混凝土浇筑后安装； 内结构直径 38*3 镀锌圆管与预埋件链接。	1	个	54200	54200
4	特色雕塑	上海 汝成	L=8000 W=4300 H=2700	主体采用 2mm304 不锈钢激光切割，锻造成型后焊接成型，表面精打磨，镜面抛光效果。 预埋件采用 12mm 基座钢板及 14 毫米螺纹钢制作 现场基础开挖后置入预埋件，之后采用 C30 混凝土浇筑后安装； 造型内结构用直径 25*2 毫米镀锌管弯造型轮廓，做成网状，主钢管用 60*60*3 镀锌管支撑，底部直径 60 公分*10 毫米钢管，与预埋件链接（焊接或螺栓）。	1	个	231000	231000
5	云厅雕塑	上海 汝成	L=10000 W=12000 H=6000	主体采用 1.5mm 不锈钢激光切割立体围边成型，表面烤漆； 预埋件采用 12mm 基座钢板及 14 毫米螺纹钢制作； 现场基础开挖后置入预埋件，之后采用 C30 混凝土浇筑后安装。	1	个	105000	105000

6	“云”主题 雕塑 2	上海 汝成	总体摆位 尺寸： L=6725 W=2620 H=2200	云纹主体采用 2mm304 不锈钢整体切割镂空， 锻造成型，表面喷漆； 地下预埋基础后浇 C30 混凝土安装； 云朵内结构用直径 25*2 毫米镀锌管弯造 型轮廓，做成网状，主 钢管用 40*40*3 镀锌管 支撑，底部用 12 毫米 钢板与预埋件链接（焊 接或螺栓）。	1	套	168000	168000
合 计								863400

投标人名称（加盖公章）：上海汝成品牌设计有限公司

日期：2023年06月12日

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。