

# 常州市高级职业技术学校学生宿舍双层床采购合同

甲方（采购人）：常州市高级职业技术学校

乙方（供应商）：江苏奇点科教设备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

## 第一条 采购内容

- 1、项目名称：常州市高级职业技术学校学生宿舍双层床采购
- 2、采购内容：常州市高级职业技术学校学生宿舍双层床采购，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过甲方及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
- 3、服务范围：包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过甲方及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
- 4、工期要求：合同签订后 20 个日历天内将所有双层床送至甲方指定地点安装到位并验收合格。
- 5、其他：详见询价文件。

## 第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为 306900（小写），叁拾万零陆仟玖佰元整（大写）。  
详细清单及技术参数见附件。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 询价文件；
- (2) 响应文件；
- (3) 成交通知书；
- (4) 成交供应商在递交响应文件、询价过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

#### 第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按询价文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：自验收合格之日起提供3年免费质保（自项目验收合格之日起算）。保质期内如产品质量出现问题，乙方负责免费保修，质保期满后，乙方对易损部件优先、优惠，以成本价供应，并提供终身服务。

#### 3、售后服务：

（1）在质保期内，因乙方所供货物制造质量问题出现故障时，乙方在接到甲方通知后1小时内响应，3小时内赶到甲方项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。

（2）在质保期内，因甲方使用不当原因出现故障时，乙方在接到甲方通知后，应在上述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

询价文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

#### 第六条 验收

验收标准：按询价文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

#### 第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：**签订合同后预付合同金额的30%，在货物交付并安装完成通过甲方验收合格后10个工作日内支付至该批货物款项的100%（无息）。**

#### 第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的产品并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

#### 第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同

时,遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响,因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任,法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度,协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

#### 第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### 第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止:

- (1)本合同正常履行完毕;
- (2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要;
- (3)任何一方行使解除权解除本合同;
- (4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外,甲乙双方不得擅自终止合同。

#### 第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第(1)种方式解决争议:

- (1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;
- (2)向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间,本合同应继续履行。

#### 第十三条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份,甲方2份,乙方2份,常州市武进区政府采购中心1份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(采购人):常州市高级职业技术学校(盖章)

地址:常州市武进区湖塘镇延政中大道6号

法定(授权)代表人:

2023年7月31日



乙方(供应商):江苏奇奇科教设备有限公司(盖章)

地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区3楼308-298号

法定(授权)代表人:江笑谦

2023年7月31日



附件：常州市高级职业技术学校学生宿舍双层床清单明细及技术参数

序号	设备名称	规格型号	生产厂家及品牌	数量	单位	技术参数	响应价格（元）	
							单价	合计
1	三联体上下床 (6人)	6050×900×2150	苏州瑞鸿森家具有限公司、 瑞鸿森	30	套	<p>1、外形尺寸：两连体：4050mm（长）*900mm（宽）*2150mm（高）；三连体：6050mm（长）*900mm（宽）*2150mm（高）。床底部设计鞋架，尺寸长2000mm*宽300mm，边框采用20mm*20mm*1.2mm方管、中间直径16mm*1.0mm圆管制作。扶梯主架采用25mm×40mm×1.2mm方管制作，与床挺主梁螺丝连接。</p> <p>2、具体要求</p> <p>1) 联体床单床位的宽度为900mm，长为2000mm（单床片加床挺），上下铺净高1200mm，下辅床面高度为450mm。</p> <p>2) 床片：立柱采用50×50×2.0mm方管制作，立柱连接横梁采用30×30×2.0mm方管制作（5根），床头竖挡采用Φ19*1.2mm圆管制作。立柱底部均用塑胶套保护，防潮防锈。</p> <p>3) 床挺：主梁50*50*2.0mm方管与连接横梁30*30*2.0mm方管（5根）焊成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm后钢板与床片立柱螺丝连接。</p> <p>4) 护栏：采用Φ25×1.5mm圆管制作，与床挺主梁焊接固定，焊接点不少于3个，</p>	2790.00	83700.00
2	二联体上下床 (4人)	4050×900×2150	苏州瑞鸿森家具有限公司、 瑞鸿森	120	套	<p>3) 床挺：主梁50*50*2.0mm方管与连接横梁30*30*2.0mm方管（5根）焊成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm后钢板与床片立柱螺丝连接。</p> <p>4) 护栏：采用Φ25×1.5mm圆管制作，与床挺主梁焊接固定，焊接点不少于3个，</p>	1860.00	223200.00

					<p>与床片立柱螺丝连接。护栏高度<math>\geq 350</math>mm，长度<math>\geq 1400</math>mm。安全护栏缺口豁口<math>\leq 600</math>mm，护栏上需显示永久性“被褥高度限位线”（即安全警示线），警示线与护栏顶边的距离<math>\geq 200</math>mm。</p> <p>5) 扶梯：扶梯位于安全护栏缺口一侧，主架采用 <math>25\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 方管制作，与床挺主梁螺丝连接；防滑踏步：<math>350 \times 60 \times 2.0\text{mm}</math>，钢板压制一次成型。</p> <p>6) 蚊帐架：本批采购床铺不设蚊帐架，采用 <math>\Phi 8</math> 包塑钢丝绳 2 根，沿床铺纵向上方两端固定在墙上，（高度按房间使用需求安装）。</p> <p>7) 里侧立柱与墙面固定</p> <p>8) 床板：为杉木板，厚度<math>\geq 20</math>mm，宽度 <math>80-100</math>mm，铺板间的缝隙<math>\leq 10</math>mm，铺板横档<math>\geq 4</math>根，规格为 <math>30\text{mm} \times 40\text{mm}</math> 的杂木，铺面需刨光。</p> <p>9) 底部配有鞋架。尺寸 <math>2000 \times 300</math>，边框采用 <math>20 \times 20 \times 1.2\text{mm}</math> 方管，中间直径 <math>16 \times 1.0\text{mm}</math> 的圆管制作。</p> <p>10) 所有金属件表面需采用静电喷塑、高温固化进行涂装处理。</p>		
<p>总计：叁拾万零陆仟玖佰元整（306900.00 元）</p>							