


5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表


项目编号/包号：宏信采公-2023-004/03

项目名称：荷花池街道 2023 年老旧小区改造视频监控系统采购项目



序号	名称	规格参数	数量	单位	完税综合单价 (元)	合价 (元)	品牌	备注
一、视频监控系统								
1	高清网络枪式摄像机	1、传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520； 2、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 3、最大补光距离：30m（暖光）； 4、镜头类型：定焦； 5、通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 6、★可设置 3 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7、视频压缩标准：H. 265；H. 264；H. 264B；MJPEG； 8、宽动态：120dB； 9、报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 10、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181； 11、供电方式：DC12V/P0E； 12、★支持检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13、防护等级：IP67	48	台	680.00	32,640.00	大华	
2	摄像机支架	尺寸为 190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈白色重量为 0.38kg 支持最大承重 1.0kg 支持壁装安装方式支持水平：0°~360°，垂直：-60°~0° 旋转角度范围	48	个	32.00	1,536.00	大华	
3	摄像机电源	尺寸为 104mm(L)×45mm(W)×33mm(H) AC 输入线 350mm DC 输出端线 800mm 黑色支持共模 4KV，差模 2KV 达到 V5 能效等级支持 AC180~264V 电压供电支持 DC12V2A 输出适应温度 -30~70℃；湿度 < 90% 的环境应用通过 3C 检测	48	只	25.00	1,200.00	大华	
4	汇聚交换机	1、性能：交换容量 ≥ 240Gbps，转发性能 ≥ 78Mpps； 2、接口类型：≥ 28 个千兆 SFP 口，≥ 2 个千兆电（复用）； 3、支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理； 4、支持 802.1Q（最大 4K 个 VLAN）、支持基于协议的 VLAN、IP 子网的 VLAN、MAC 的 VLAN； 5、支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈；	1	个	8,820.00	8,820.00	H3C	

5	接入交换机	1、金属外壳，交换容量≥20Gbps，转发率≥14.9Mpps； 2、≥8千兆电+2千兆光； 3、支持POE供电，总POE输出≥60W，单POE输出≥30W；	13	套	2,160.00	28,080.00	H3C	
6	千兆光模块	SFP 1.5G 单模单纤 10KM	26	个	1,125.00	29,250.00	H3C	
7	监控立杆	含基础、地笼	7	根	1,235.00	8,645.00	国产优质	
8	室外信息汇聚箱	含线槽、空气开关、托线板等辅材固定件	12	根	715.00	8,580.00	国产优质	
9	室外信息汇聚箱	含线槽、空气开关、托线板等辅材固定件	1	只	1,245.00	1,245.00	国产优质	
10	室外单模光纤	4芯，单模	2000	米	3.15	6,300.00	国产优质	
11	室外防水网线	SW-UTP-CAT5E	1600	米	3.05	4,880.00	国产优质	
12	电源线	RVV3*2.5，无氧铜	1000	米	7.75	7,750.00	国产优质	
13	配管	直径25，含螺接、直接、弯头等配件	1500	米	2.80	4,200.00	国产优质	
14	配管	直径40	60	米	7.80	468.00	国产优质	
15	水泥道路开挖	含路面开挖、清理及恢复、清理垃圾外运，具体按现场实际要求	20	米	210.00	4,200.00	定制	
16	道板开挖	含路面开挖、清理及恢复、清理垃圾外运，具体按现场实际要求	20	米	210.00	4,200.00	定制	
17	绿化开挖	含路面开挖、清理及恢复、清理垃圾外运，具体按现场实际要求	20	米	70.00	1,400.00	定制	
18	辅料	光纤法兰、耦合器、跳纤、水晶头、扎带等	1	批	2,000.00	2,000.00		
二、链路费用								
1	设备、安装调试费	设备安装、调试费	1	项	46,618.20	46,618.20	定制	
2	链路	光纤链路租用，3年	49	条	3,000.00	147,000.00	联通	
总计						349012.2		



投标人根据第五章采购需求“采购清单”规格（或型号）、数量及序号顺序自行报价。同时注明品牌。

注：1、完税综合单价包含所需的，投标货物及标准附件、备品备件、专用

工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装、调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费、等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。投标人自行考虑风险进行报价，。

2、投标报价不得改变清单工程量，设备、安装调试费结算时不得调整。

3、投标人可根据自身需要自行调整表格样式。投标人报价时视为对招标文件的完全响应，全面理解本招标文件的内容和要求，确定投标人为完成本项目所需的全部费用。

投标人名称（加盖公章）联通（江苏）产业互联网有限公司

日期：2023年9月21日

