

## 投标分项报价表

项目编号/包号：三省采公[2023]011号 项目名称：横山桥镇区违停抓拍设备采购安装项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一	<b>前端系统</b>							
1	室外一体化数字高速球 (核心产品)	海康威视	iDS-2VS435-F840/T3	1、内置 GPU 芯片，靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸，摄像机内置镜头，支持 40 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 240mm。 2、最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux。 3、宽动态：120 dB；光学变倍：40 倍；焦距：6~240 mm；防补光过曝：支持；红外照射距离：250 米；水平范围：360°，垂直范围：-20°~90°（自动翻转）；水平速度：水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s；垂直速度：垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s；分辨率：25 fps (2560 × 1440)；视频压缩标准：H. 265,H. 264,MJPEG;1 个 RJ45 网口，自适应 10 M/100 M 网络接口；支持 MicroSD 卡，最大支持 256GB；报警输入：7 路报警输入，报警输出：2 路报警输出；音频输入：1 路音频输入，音频输出：1 路音频输出；供电方式：DC：36 V，1.67 A/AC：24 V，3 A；功耗：62 W max；工作温度：-40℃~70℃；雨刷：支持；防护：IP67。 4、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于 99%。 5、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为 1 倍，白天有效检测距离最大为 150 米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为 300	10	套	13700.00	137000.00

				米。 6、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 7、符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。				
2	室外一体化数字高速球	海康威视	DS-2SK8C2 46IMX-D/A R(40F0)	<p>▲摄像机内置≥3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置≥2个镜头，细节内置≥1个镜头；全景和细节镜头均具有≥1/1.8靶面尺寸。</p> <p>▲全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥190°，垂直视场角≥80°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。</p> <p>▲全景路视频图像分辨率≥3632×1632，细节路视频图像分辨率≥2560×1440。</p> <p>全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。</p> <p>设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为200米。</p> <p>支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置。</p> <p>支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均≥98%。</p> <p>光学变倍：【细节】40倍。</p> <p>焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~240mm。</p> <p>视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59°~2°。</p>	2	套	16300.00	32600.00

				<p>白光照射距离：30 m。  防补光过曝：支持。  水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°。  垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°。  视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG。  网络接口：支持 100 M 网络数据, RJ45 网口, 自适应网络数据。  SD 卡扩展：内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大支持 256G。  7 路报警输入, 2 路报警输出。  1 路音频输入, 1 路音频输出。  工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于 95%。  电源：DC36V/2.5A。  功耗：最大功耗：60 W。  防护：IP67；6000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准。  标注▲项需提供第三方检测机构出具的封面具有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告, 复印件需加盖设备制造商公章。</p>				
3	抱杆小机柜	国产	国产	IP66 防护等级, 450mm×570mm×270mm, 内含空气开关, 电源防雷器, 三眼插座, 接线端子, 报警开关。(含抱箍)	12	个	800.00	9600.00
4	插座	国产	GN-403	抱杆机柜内用多孔插座, 线长 1.8 米	12	只	45.00	540.00
5	设备支架	国产	定制	借杆件安装!	12	只	300.00	3600.00
6	主电源线	联通线缆	BVVB2*2.5	卡口、电警自接电总电源线。BVVB2*2.5。	500	米	6.00	3000.00
7	设备电源线	联通线缆	RVV3*1.5	一般设备供电用。RVV3*1.5。	120	米	4.20	504.00

8	工程室外网线	联通线缆	UTP. CAT-5	室外工程网线。UTP CAT-5。	120	米	3.20	384.00
9	单模光缆	联通线缆	GYSTA53-4B	室外工程光缆单模 4 芯 GYSTA53-4B	600	米	4.30	2580.00
	以上小计							189808.00
二	<b>前端土建及综合管路</b>							
10	管道沟开挖回填	国产	定制	管顶至地面不得低于 60cm；绿化、道板、水泥、沥青道面等各类路面开挖。管沟土方开挖、埋管后夯实回填、土方回填。	200	米	66.00	13200.00
11	双根 PE 管	国产	定制	管道沟土方开挖回填用管材及敷设工程；壁厚不小于 5.0MM。2*PE φ 50。	200	米	55.00	11000.00
12	治安杆件	国产	定制	高 4m；挑臂 2m。热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm。	2	套	2600.00	5200.00
13	杆件基础预埋件	国产	定制	H4L2 杆件使用。定制，4-M16*500。	2	套	300.00	600.00
14	球机杆件	国产	定制	横臂：6M；立柱口径：89-110，壁厚 ≥4 mm，高 6m；横臂口径 80-60，壁厚 ≥4 mm。热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm。	4	套	9800.00	39200.00
15	杆件基础预埋件	国产	定制	L4、L6、L8、T6+6 杆件使用。定制，8-M27*1500。	4	套	600.00	2400.00
16	立杆接地和基础包封系统	国产	定制	不小于 2.5M 接地角铁 L60*6；镀锌扁铁—40*4 与杆件连接，杆件上接地电阻小于 4 欧姆。定制。	6	个	200.00	1200.00
17	基坑开挖	国产	定制	土方开挖尺寸为 (1.5*1.5*1.7m)；含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模 (30 公分木模)、基坑底层下沉 20cm 用于顶部绿化恢复。	6	处	4000.00	24000.00

18	基坑浇筑	国产	定制	混凝土尺寸为(1.5*1.5*1.7m); C25 砼浇筑、2 根 PE50 管连接杆件至窞井; 基础养护、保护。	6	处	2800.00	16800.00
19	电缆井砌筑	国产	定制	含盖板(钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖)及井圈(钢筋骨架、砼预置井圈), 含土石方开挖、砖及现拌水泥	11	座	650.00	7150.00
	以上小计							120750.00
三	<b>网络传输部分</b>							
20	交换机	恒信和安	MIB12G-4E-1F-EII	1. 1 光 4 电百兆网管工业交换机;支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X 光口单模, 单纤, 20km, FC。 ▲2. 提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告(需带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章; ▲3. 提供工业四级电磁兼容证书复印件并加盖供应商公章。	9	台	1980.00	17820.00
21	违停标志牌	国产	定制	国产, 600*800	21	块	640.00	13440.00
22	4 光 4 电百兆 2Combo 网管工业交换机(含光模块)	恒信和安	MIB12G-4E-4F-2GC-MIB	支持 4 个 10/100Base-TX 电口、4 个 100Base-FX 光口和 2 个 Combo 口; 传输方式: 存储转发, 交换带宽: 19.6G, 包转发率: 5.6Mpps, MAC 地址表: 8K 数据缓冲区: 384KB 优先级队列: 4 VLAN 数: 4K VLAN ID: 1-4096 组播组数: 256, 含四个百兆模块所有端口均具备全线速转发能力, 保证无阻塞报文转发, 支持环网冗余技术, 自愈时间≤20ms, 支持 802.1x 认证, 支持 VLAN, 支持广播风暴抑制, 支持环路检测和端口+IP+MAC 绑定, 支持端口流量实时监测和流量异常告警, 支持 WEB 可视化界面, 支持 SNMP 管理设备, 支持冗余电源输入, 具备过载防反接保护, 支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能, 支持-40~85℃温	3	台	3500.00	10500.00

				度范围满负载工作，高强度波纹型材机壳、卡轨式安装、IP40防护等级，低功耗无风扇设计，工业四级设计 需提供▲进网许可证，▲公安部检测报告▲工业四级电磁兼容证书▲国家节能证书，复印件需加盖设备制造商公章。					
23	传输线路服务	移动	裸光纤	前场机柜至中心机房线路五年租用费	3	条	10000.00	30000.00	
	以上小计							71760.00	
合计									382318.00

- 注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。



投标人名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2023年10月16日